

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 30. 10. 2025 mezi smluvními stranami:

Město Dobruška
se sídlem Solnická 777, 518 01 Dobruška
IČO: 00274879, DIČ: CZ00274879
zastoupené Miroslavem Sixtou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

STYLBAU, s.r.o.
se sídlem Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové – Plačice
IČO: 25957481, DIČ: CZ25957481
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538
zastoupená Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 09.02.2026, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané

„Zlepšení energetické náročnosti budovy ZŠ Pulická 378, Dobruška II“

(dále jen „smlouva o dílo“).

I.

Úvodní prohlášení

1.1. S ohledem na výskyt dalších prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které je třeba provést v rámci prováděného díla, a s ohledem na to, že se ukázalo být vhodné sjednat, v rámci zákonných limitů, některé další dílčí změny díla, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, jak je sjednáno v tomto dodatku.

II.

Změny díla

2.1. Změny díla spočívají zejména v sanacích podlah a výměně jejich povrchů, doplnění chybějících svítidel u tabulí a regulace topení, rozdělení místností č. 3.18 a 3.19 sádrokartonovou příčkou, pomoci zhotovitele s koordinací a stavební přípomocí při instalaci slaboproudých rozvodů, nátěru linkrusty a zárubní v celé budově, výměně dlažby a rohoží ve vstupní chodbě, doplnění nosné ocelové konstrukce pro ukotvení světlíků, vyplnění panelů v místech prostupů pro vzduchotechniku vysokopevnostní

maltou, provedení kapes pod nové ocelové konstrukce ve stávajících podlahách v 1. nadzemním podlaží a demontáži druhé vrstvy povlakové střešní krytiny a záklopu stropů. Změny jsou podrobně popsány v přílohách tohoto dodatku, kdy položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2 současně aktualizuje položkový rozpočet, který je přílohou smlouvy o dílo.

III.

Změna ceny díla

- 3.1. V odst. 6.1. smlouvy o dílo se cena bez DPH nahrazuje částkou 36.407.657,38 Kč a cena vč. 21% DPH částkou 44.053.265,43 Kč.
- 3.2. Celkem se tak na základě tohoto dodatku navyšuje cena díla o 1.902.934,52 Kč bez DPH (2.302.550,77 Kč vč. 21% DPH).

IV.

Závěrečná prohlášení

- 4.1. Ve zbytku zůstává smlouva o dílo beze změn.
- 4.2. Změny díla vč. změny jeho ceny byly schváleny usnesením Rady města Dobrušky dne 20.04.2026.
- 4.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

Přílohy:

1. *Oznámení změny OPŽP 2014+ PO5 č. 2, Změnový list OPŽP 2014+PO5 č. 2*
2. *Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1*

za objednatele

za zhotovitele

+OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.			
Investor:	Město Dobruška	Datum: 8.4.2026		
Název akce: Zlepšení energetické náročnosti budovy ZŠ Pulická 378, Dobruška II				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
<p>Předmět změny: Podlahy, Doplnění svítidel a regulace, SDK příčka, Nátěry, Dlažba, Ocelové výměny, Prostupy pro VZT a demontáže</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Po vystěhování nábytku z učeben a kabinetů se zjistilo, že je většina stávajících povrchů podlah ve špatném stavu a musí dojít k jejich výměně včetně broušení, penetrace a vyrovnání nerovného podkladu. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 6 – Výměna povrchů podlah.</p> <p>2) Doplnění chybějících svítidel u tabulí m.č. 3.22, 3.26 a regulace topení v místnosti 2.03, na která se v rozpočtu zapomnělo. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 8 - Elektroinstalace a 10 - Doplnění regulace.</p> <p>3) Na přání investora dojde k rozdělení místností 3.18 a 3.19 pomocí SDK příčky. Dle odst. 4, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 11 – Nová SDK příčka.</p> <p>4) Pomoc zhotovitele s koordinací a stavební přípomocí při rozvodech slaboproudů, prováděných cizí firmou, která má samostatnou smlouvu uzavřenou se školou. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 12 – Koordinace a stavební přípomocce pro slaboproud.</p> <p>5) Po dohodě s investorem proběhne nátěr linkrusty a zárubní v celé budově. Dle odst. 4, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 13 – Nátěr linkrusty a 14 – Nátěr zárubní.</p> <p>6) Objednatel rozhodl o výměně rozbité dlažby včetně výměny rohoží ve vstupní chodbě m.č. 1.03. Dle odst. 4, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 15 – Oprava dlažby m.č. 1.03.</p> <p>7) Pro střešní světlíky je potřeba zhotovit nosnou ocelovou konstrukci, aby se daly řádně ukotvit, s čímž projektová dokumentace nepočítala. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 16 – Ocelové výměny pro střešní světlíky.</p> <p>8) V místě prostupů pro VZT se musí panely vyplnit vysokopevnostní maltou, s čímž projektová dokumentace nepočítala. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou – Prostupy pro VZT.</p> <p>9) V 1.NP je nutné pod nové ocelové konstrukce provést do stávajících podlah kapsy a vybetonovat základ, s čímž projektová dokumentace nepočítala. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 19 – Kapsy v podlaze.</p> <p>10) Při demontáži střešní konstrukce se zjistilo, že na části střechy jsou na sobě dvě vrstvy povlakové krytiny z fólie a v části je ještě navíc záklop stropů z desek, s čímž projekt nepočítal. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 20 – Demontáž druhé vrstvy.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	

Oznámení vydává:
Stanovisko technického dozoru stavby:
Stanovisko projektanta stavby:
Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Zdeněk Vais	
Datum:	8.4.2026	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Podlahy, Doplnění svítidel a regulace, SDK příčka, Nátěry, Dlažba, Ocelové výměny, Prostupy pro VZT a demontáže Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Po vystěhování nábytku z učeben a kabinetů se zjistilo, že je většina stávajících povrchů podlah ve špatném stavu a musí dojít k jejich výměně včetně broušení, penetrace a vyrovnaní nerovného podkladu. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 6 – Výměna povrchů podlah. 2) Doplnění chybějících svítidel u tabulí m.č. 3.22, 3.26 a regulace topení v místnosti 2.03, na která se v rozpočtu zapomnělo. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 8 - Elektroinstalace a 10 - Doplnění regulace. 3) Na přání investora dojde k rozdělení místností 3.18 a 3.19 pomocí SDK příčky. Dle odst. 4, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 11 – Nová SDK příčka. 4) Pomoc zhotovitele s koordinací a stavební přípomocí při rozvodech slaboproudů, prováděných cizí firmou, která má samostatnou smlouvu uzavřenou se školou. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 12 – Koordinace a stavební přípomocce pro slaboproud. 5) Po dohodě s investorem proběhne nátěr linkrusty a zárubní v celé budově. Dle odst. 4, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 13 – Nátěr linkrusty a 14 – Nátěr zárubní. 6) Objednatel rozhodl o výměně rozbité dlažby včetně výměny rohoží ve vstupní chodbě m.č. 1.03. Dle odst. 4, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 15 – Oprava dlažby m.č. 1.03. 7) Pro střešní světlíky je potřeba zhotovit ocelovou konstrukci, aby se daly řádně ukotvit, s čímž projektová dokumentace nepočítala. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 16 – Ocelové výměny pro střešní světlíky. 8) V místě prostupů pro VZT se musí panely vyplnit vysokopevnostní maltou, s čímž projektová dokumentace nepočítala. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou – Prostupy pro VZT. 		

9) V 1.NP je nutné pod nové ocelové konstrukce provést do stávajících podlah kapsy a vybetonovat základ, s čímž projektová dokumentace nepočítala. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 19 – Kapsy v podlaze.

10) Při demontáži střešní konstrukce se zjistilo, že na části střechy jsou na sobě dvě vrstvy povlakové krytiny z fólie a v části je ještě navíc záklop stropů z desek, s čímž projekt nepočítal. Dle odst. 6, § 222. Uvedeno v rozpočtu pod záložkou 20 – Demontáž druhé vrstvy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 902 934,52 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1 902 934,52 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Zůstává dle SoD</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:2026	Datum:2026

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1559
Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II



KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2025

Zadavatel:
Městský úřad Dobruška -

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

Zhotovitel:
202 - Jiří Hovorka

IČ: 25957481
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 902 934,52**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 902 934,52	399 616,25
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 302 550,77
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1559
Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378,
DOBŘUŠKA II
Místo: Dobruška Datum: 10. 9. 2025
Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 902 934,52	2 302 550,77
02	Dodatek č.2 k SOD	1 902 934,52	2 302 550,77
6	Výměna povrchů podlah	1 468 063,20	1 776 356,47
8	Elektroinstalace dopočet svítidla u tabule m.č. 3.22, 3.26	18 120,45	21 925,74
10	Doplnění regulace topení do místnosti č. 2.03	21 768,02	26 339,30
11	Nová SDK příčka s dveřmi mezi m.č. 3.18 a 3.19, demontáž skládací stěny	40 839,29	49 415,54
12	Koordinace a stavební přípomocce pro slaboproud	34 800,00	42 108,00
13	Nátěr linkrusty	87 103,88	105 395,69
14	Nátěr zárubní	41 055,00	49 676,55
15	Oprava dlažby m.č. 1.03	87 820,49	106 262,79
16	Ocelové výměny pro střešní světlíky	51 299,20	62 072,03
18	Prostupy pro VZT- výplň tixotropní maltou	8 249,60	9 982,02
19	Kapsy v podlaze pro ocelové konstrukce	13 289,41	16 080,19
20	Demontáž druhé vrstvy střešní konstrukce	30 525,98	36 936,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II
Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD
Soupis: **6 - Výměna povrchů podlah**



Místo: Datum: 10. 9. 2025
Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 468 063,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 666,68
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 379,53
1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,930	92,40	1 379,53
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				26 287,15
2	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,760	1 022,91	4 869,05
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,760	304,34	1 448,66
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	90,440	13,28	1 201,04
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,840	1 250,00	1 050,00
6	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	3,920	4 520,00	17 718,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 440 396,52
D	771		Podlahy z dlaždic				29 785,27
7	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	27,000	49,30	1 331,10
8	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	27,000	146,00	3 942,00
9	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,930	746,00	11 137,78
10	M	59761160	dlažba keramická povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	19,663	500,00	9 831,50
11	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	27,000	53,30	1 439,10
12	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	276,815	7,60	2 103,79
D	776		Podlahy povlakové				1 410 611,25
13	K	776211111r	VYSÁTÍ PODKLADU	m2	1 226,700	16,83	20 645,36
14	K	776211121r	PENETRACE- CERESIT R 766 SAVÝ 1:3	m2	1 226,700	42,35	51 950,75
15	K	776211131r	VYROVNÁNÍ PODLAH- CERESIT	m2	1 226,700	258,50	317 101,95
16	K	776211211r	BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU	m2	1 226,700	58,30	71 516,61
17	K	776211221r	KOBERCE - LEPENÍ	m2	277,400	159,50	44 245,30
18	K	776212111r	PRIMAVERA 283	m2	310,000	217,25	67 347,50
19	K	776212121r	KOBEREC DO LIŠTY TSL vč pásku - LEPENÍ	m2	204,000	121,00	24 684,00
20	K	776213111r	PVC - LEPENÍ vč.sváření	m2	949,300	187,00	177 519,10
21	K	776213121r	STELLA RUBY 25144043	m2	1 040,000	418,00	434 720,00
22	K	776213131r	PVC SOKL do 50mm - LEPENÍ vč.soklu FATRA	m2	596,000	107,80	64 248,80
23	K	776221111r	STRŽENÍ KRYTINY-LEPENÉ BEZ PODLOŽKY	m2	1 226,700	93,50	114 696,45
24	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	800,000	17,60	14 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	14 027,558	0,56	7 855,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II
Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD
Soupis:



8 - Elektroinstalace dopočet svítidla u tabule m.č. 3.22, 3.26

Místo: Datum: 10. 9. 2025
Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 120,45

D D1 dopočet svítidla u tabule m.č. 3.22, 3.26 18 120,45

10	K	21-M-002.017	montáž svítidla	ks	5,000	374,71	1 873,55
10	M	Pol53	Z2 - svítidlo LED 38,8W, 4000K, asymetrické (typ dle stávajících učeben)	ks	5,000	3 249,38	16 246,90

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II

Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Soupis: **10 - Doplnění regulace topení do místnosti č. 2.03**

Místo: Datum: 10. 9. 2025

Zadavatel: Městský úřad Dobruška -

Projektant:

Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 768,02

D	D1	Doplnění regulace topení do místnosti č. 2.03					21 768,02
1	M	Pol8	Teplotní čidlo sběrníkové, se zobrazením aktuální teploty	ks	1,000	1 548,79	1 548,79
2	K	210010020	montáž prostorový termostat	ks	1,000	208,22	208,22
3	M	Pol54	Pomocné relé 24V/230V k teplotním čidlům, vč. montáže a zapojení	ks	4,000	734,11	2 936,44
4	M	Pol9	Termoelektrický pohon, zodolněné provedení do veřejných prostor, pojistný kroužek proti zcizení, funkce bez napětí otevřeno	ks	4,000	1 081,14	4 324,56
5	K	210010011	Termoelektrický pohon	ks	4,000	208,22	832,88
6	K	21-M-002.019	CXKH-R-O 2x1.5mm2 (CXKH-R 2O1.5) B2ca-s1,d2,a1	m	25,000	29,96	749,00
7	K	21-M-002.020	CXKH-R-J 3Cx1.5mm2 (CXKH-R 3J1.5) B2ca-s1,d2,a1	m	106,000	29,96	3 175,76
8	M	21-M-004.028	CXKH-R-O 2x1.5mm2 (CXKH-R 2O1.5) B2ca-s1,d2,a1	m	25,000	22,47	561,75
9	M	21-M-004.029	CXKH-R-J 3Cx1.5mm2 (CXKH-R 3J1.5) B2ca-s1,d2,a1	m	106,000	27,18	2 881,08
10	K	Pol48	Nastavení systému regulace, naprogramování dle požadavku provozovatele, připojení do sítě, koordinace s IT technikem provozovatele, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	421,28	421,28
11	K	0000000003	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	5,000	46,22	231,10
12	M	00302	krabice KO 68	ks	5,000	13,48	67,40
13	K	21-M-001.001	Stavební přípomocce (stavební drážky, prostupy svislými a vodorovnými konstrukcemi, osazení chrániček....)	kpl.	1,000	3 063,81	3 063,81
14	K	Pol49	Napojení na stávající elektroinstalaci	kpl	1,000	765,95	765,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II
Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD
Soupis: **11 - Nová SDK příčka s dveřmi mezi m.č. 3.18 a 3.19, demontáž skládací stěny**

Místo: Datum: 10. 9. 2025
Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 839,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 921,27
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 820,00
1	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
2	M	55331442	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 122,24
3	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,360	334,00	1 122,24
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				979,03
4	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,346	1 022,91	353,93
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,346	304,34	105,30
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,574	13,28	87,30
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,346	1 250,00	432,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 918,02
D	763		Konstrukce suché výstavby				20 386,90
8	K	763111432	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, bez izolace	m2	13,410	1 251,90	16 787,98
9	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	15,300	53,50	818,55
10	M	63231236	<i>deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 50mm</i>	m2	15,606	85,60	1 335,87
11	K	998763413	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,270	5 350,00	1 444,50
D	766		Konstrukce truhlářské				6 966,02
12	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	964,00	964,00
13	M	61161002r	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000	5 863,00	5 863,00
14	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	38,10	76,20
15	K	998766213	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	69,032	0,91	62,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	786	Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy				5 565,10
16	K	786681003r	Demontáž skládacích stěn jednodílných nebo dvoudílných přes 7 m2	m2	9,595	580,00	5 565,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II
Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD
Soupis: **12 - Koordinace a stavební přípomocce pro slaboproud**



Místo: Datum: 10. 9. 2025
Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 800,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				34 800,00
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				34 800,00
1	K	742210002r	Koordinace a stavební přípomocce pro slaboproud	kpl	1,000	34 800,00	34 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II
Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD
Soupis: **13 - Nátěr linkrusty**



Místo: Datum: 10. 9. 2025
Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							87 103,88
D		PSV	Práce a dodávky PSV				87 103,88
D		783	Dokončovací práce - nátěry				87 103,88
1	K	783314201r	Oprava a nátěr linkrusty	m2	605,940	143,75	87 103,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II
Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD
Soupis: **14 - Nátěr zárubní**



Místo: Datum: 10. 9. 2025
Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 41 055,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 055,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				41 055,00
1	K	783314203r	Nátěr zárubní	kus	119,000	345,00	41 055,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II
 Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD
 Soupis: **15 - Oprava dlažby m.č. 1.03**

Místo: Datum: 10. 9. 2025
 Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
 Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 87 820,49

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 155,41
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 696,00
1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	40,000	92,40	3 696,00
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				4 459,41
2	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,576	1 022,91	1 612,11
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,576	304,34	479,64
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	29,944	13,28	397,66
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,576	1 250,00	1 970,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 665,08
D	767		Konstrukce zámečnické				38 054,55
6	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	11,800	120,00	1 416,00
7	M	69752160r	rám pro zapuštění profil L-nerez	m	11,800	876,00	10 336,80
8	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	15,000	138,00	2 070,00
9	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkkého PVC	m2	17,250	1 360,00	23 460,00
10	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	372,828	2,07	771,75
D	771		Podlahy z dlaždic				41 610,53
11	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,000	65,70	1 642,50
12	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	15,000	49,30	739,50
13	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	15,000	146,00	2 190,00
14	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	25,000	746,00	18 650,00
15	M	59761160	dlažba keramická povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	29,300	500,00	14 650,00
16	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	15,000	53,30	799,50
17	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	386,715	7,60	2 939,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II
Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD
Soupis: **16 - Ocelové výměny pro střešní světlíky**



Místo: Datum: 10. 9. 2025
Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 51 299,20

D PSV Práce a dodávky PSV 51 299,20

D 767 Konstrukce zámečnické 51 299,20

1	K	767995113r	Úprava OK (statická konstrukce střechy) pro montáž světlíků	kpl	1,000	14 260,00	14 260,00
2	K	767995114r	OK podpora světlíků-výroba	kg	488,000	55,20	26 937,60
3	K	767995115r	OK podpora světlíků-montáž	kg	488,000	20,70	10 101,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II
Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD
Soupis: **18 - Prostupy pro VZT- výplň tixotropní maltou**



Místo: Datum: 10. 9. 2025
Zadavatel: Městský úřad Dobruška - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 249,60
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 249,60
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8 249,60
1	K	341121112r	Oprava panelu vysokopevnostní tixotropní maltou	m3	0,126	65 473,00	8 249,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II

Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Soupis: **19 - Kapsy v podlaze pro ocelové konstrukce**

Místo: Datum: 10. 9. 2025

Zadavatel: Městský úřad Dobruška -
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 289,41

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 125,34
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				763,75
1	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,125	6 110,00	763,75
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				964,47
2	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,125	5 070,00	633,75
3	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	2,080	159,00	330,72
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 892,98
4	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,669	1 022,91	684,33
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,669	304,34	203,60
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12,711	13,28	168,80
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,669	1 250,00	836,25
D	998		Přesun hmot				504,14
8	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,313	1 610,68	504,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 164,07
D	771		Podlahy z dlaždic				2 175,42
9	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,080	972,00	2 021,76
10	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,218	7,60	153,66
D	776		Podlahy povlakové				6 988,65
11	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	96,130	72,70	6 988,65

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ PULICKÁ 378, DOBRUŠKA II

Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Soupis: **20 - Demontáž druhé vrstvy střešní konstrukce**

Místo: Datum: 10. 9. 2025

Zadavatel: Městský úřad Dobruška -

Projektant:

Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 525,98

D PSV Práce a dodávky PSV 30 525,98

D 712 Povlakové krytiny 24 330,78

1	K	712361803	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených v plné ploše	m2	372,600	65,30	24 330,78
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D 762 Konstrukce tesařské 6 195,20

2	K	762814811	Demontáž záklopů stropů z desek měkkých	m2	176,000	35,20	6 195,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------