

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026\_03\_6  
Stavba: Frýdlant 2026\_3



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel:  
Město Frýdlant nad Ostraví

IČ: 00296651  
DIČ:

Zhotovitel:  
Radim Daňhel

IČ: 67316166  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 062 848,92**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	<b>1 062 848,92</b>	<b>223 198,27</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **1 286 047,19**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026 03 6

Stavba: Frýdlant 2026\_3

Místo:

Datum:

9. 3. 2026

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

Projektant:

Zhotovitel: Radim Daňhel

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 062 848,92</b>	<b>1 286 047,19</b>
3C_1NP_1 08	97_Učebna	139 482,40	168 773,70
3C_1NP_1 09	96_Kabinet	55 392,04	67 024,37
3C_1NP_1 10	95_Učebna	156 643,37	189 538,48
8H_1NP_1 13	45_Učebna	166 396,69	201 339,99
8H_2NP_2 01	64_Kabinet	55 462,85	67 110,05
8H_2NP_2 25	56_Kabinet	50 516,15	61 124,54
8H_2NP_2 30	61_Učebna	136 599,52	165 285,42
8H_3NP_3 24	76_Učebna	140 740,51	170 296,02
8H_3NP_3 27	79_Učebna	161 615,39	195 554,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Frýdlant 2026\_3  
Objekt:  
3C\_1NP\_108 - 97\_Učebna

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Frýdlant nad Ostravicí

CC-CZ:  
Datum: 9. 3. 2026

IČ: 00296651  
DIČ:

Zhotovitel:  
Radim Daňhel

IČ: 67316166  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>139 482,40</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 482,40	21,00%	29 291,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>168 773,70</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 3C\_1NP\_108 - 97\_Učebna

Místo:  
Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>139 482,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	13 846,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 103,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 415,94
997 - Přesun sutě	2 867,08
998 - Přesun hmot	459,90
OST - Ostatní	2 118,01
PSV - Práce a dodávky PSV	123 518,03
771 - Podlahy z dlaždic	3 273,52
776 - Podlahy povlakové	120 244,51

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 3C\_1NP\_108 - 97\_Učebna

Místo: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zadavatel: Radim Daňhel  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**139 482,40**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 846,36
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 103,44
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	31,260	259,00	8 096,34
2	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,144	644,00	92,74
3	K	632452RC1	Doplnění cementového potěru hlazeného opravnou hmotou pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	6,193	147,00	910,37
4	K	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	0,144	27,70	3,99
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 415,94
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	6,193	174,00	1 077,58
6	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,144	131,00	18,86
7	K	974042534	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm	m	0,900	355,00	319,50
D	997		Přesun sutě				2 867,08
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,741	1 070,00	792,87
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,741	315,00	233,42
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,669	13,80	92,03
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,741	2 360,00	1 748,76
D	998		Přesun hmot				459,90
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,219	2 100,00	459,90
D	OST		Ostatní				2 118,01
13	K	O005	Vyspravení podklah epoxidovou hmotou, včetně použití spon do tl. 10mm	m2	6,193	342,00	2 118,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				123 518,03
D	771		Podlahy z dlaždic				3 273,52
14	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,144	18,30	2,64
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,144	67,70	9,75
16	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,144	522,00	75,17
17	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,158	339,00	53,56
18	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	0,900	136,00	122,40
19	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 000,000	3,01	3 010,00
D	776		Podlahy povlakové				120 244,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	61,932	47,70	2 954,16
21	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	61,932	587,00	36 354,08
22	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	61,932	77,40	4 793,54
23	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	61,932	203,00	12 572,20
24	M	28411013	<i>PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1</i>	m2	68,125	752,00	51 230,00
25	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,260	18,70	584,56
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	31,260	91,20	2 850,91
27	M	28411010R	<i>lišta soklová podlahová PVC - dle specifikace PD</i>	m	31,885	36,00	1 147,86
28	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,900	195,00	175,50
29	M	59054100	<i>profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm</i>	m	0,918	386,00	354,35
30	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	30,966	225,00	6 967,35
31	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,26	260,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Frýdlant 2026\_3  
Objekt:  
3C\_1NP\_109 - 96\_Kabinet

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Frýdlant nad Ostravicí

CC-CZ:  
Datum: 9. 3. 2026

IČ: 00296651  
DIČ:

Zhotovitel:  
Radim Daňhel

IČ: 67316166  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>55 392,04</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 392,04	21,00%	11 632,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>67 024,37</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Frýdlant 2026\_3

Objekt:

3C\_1NP\_109 - 96\_Kabinet

Místo:

Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Projektant:

Zhotovitel:

Radim Daňhel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**55 392,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 617,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 687,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

676,61

997 - Přesun sutě

1 052,42

998 - Přesun hmot

201,60

OST - Ostatní

738,72

PSV - Práce a dodávky PSV

47 035,59

771 - Podlahy z dlaždic

3 244,43

776 - Podlahy povlakové

43 791,16

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Frydlant 2026\_3

Objekt:

3C\_1NP\_109 - 96\_Kabinet

Místo:

Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel:

Město Frydlant nad Ostravicí

Projektant:

Zhotovitel:

Radim Daňhel

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**55 392,04**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 617,73
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 687,10
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,400	259,00	5 283,60
2	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,128	644,00	82,43
3	K	632452RC1	Doplnění cementového potěru hlazeného opravnou hmotou pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	2,160	147,00	317,52
4	K	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	0,128	27,70	3,55
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				676,61
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	2,160	174,00	375,84
6	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,128	131,00	16,77
7	K	974042534	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm	m	0,800	355,00	284,00
D	997		Přesun sutě				1 052,42
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,272	1 070,00	291,04
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,272	315,00	85,68
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,448	13,80	33,78
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,272	2 360,00	641,92
D	998		Přesun hmot				201,60
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,096	2 100,00	201,60
D	OST		Ostatní				738,72
13	K	O005	Vyspravení podklah epoxidovou hmotou, včetně použití spon do tl. 10mm	m2	2,160	342,00	738,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 035,59
D	771		Podlahy z dlaždic				3 244,43
14	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,128	18,30	2,34
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,128	67,70	8,67
16	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,128	522,00	66,82
17	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,141	339,00	47,80
18	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	0,800	136,00	108,80
19	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 000,000	3,01	3 010,00
D	776		Podlahy povlakové				43 791,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	21,603	47,70	1 030,46
21	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	21,603	587,00	12 680,96
22	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	21,603	77,40	1 672,07
23	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	21,603	203,00	4 385,41
24	M	28411013	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	23,763	752,00	17 869,78
25	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	20,400	18,70	381,48
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,400	91,20	1 860,48
27	M	28411010R	lišta soklová podlahová PVC - dle specifikace PD	m	20,808	36,00	749,09
28	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,800	195,00	156,00
29	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	0,816	386,00	314,98
30	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	10,802	225,00	2 430,45
31	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,26	260,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Frýdlant 2026\_3  
Objekt:  
3C\_1NP\_110 - 95\_Učebna

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Frýdlant nad Ostravicí

CC-CZ:  
Datum: 9. 3. 2026

IČ:  
DIČ: 00296651

Zhotovitel:  
Radim Daňhel

IČ:  
DIČ: 67316166

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **156 643,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 643,37	21,00%	32 895,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **189 538,48**

v CZK

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 3C\_1NP\_110 - 95\_Učebna

Místo:

Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

Projektant:

Zhotovitel: Radim Daňhel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>156 643,37</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	15 352,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 055,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 555,84
997 - Přesun sutě	3 226,91
998 - Přesun hmot	514,50
OST - Ostatní	2 392,97
PSV - Práce a dodávky PSV	138 897,54
771 - Podlahy z dlaždic	3 273,52
776 - Podlahy povlakové	135 624,02

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 3C\_1NP\_110 - 95\_Učebna

Místo: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zadavatel: Radim Daňhel  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**156 643,37**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 352,86
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 055,61
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	34,480	259,00	8 930,32
2	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,144	644,00	92,74
3	K	632452RC1	Doplnění cementového potěru hlazeného opravnou hmotou pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	6,997	147,00	1 028,56
4	K	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	0,144	27,70	3,99
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 555,84
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	6,997	174,00	1 217,48
6	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,144	131,00	18,86
7	K	974042534	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm	m	0,900	355,00	319,50
D	997		Přesun sutě				3 226,91
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,834	1 070,00	892,38
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,834	315,00	262,71
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,506	13,80	103,58
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,834	2 360,00	1 968,24
D	998		Přesun hmot				514,50
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,245	2 100,00	514,50
D	OST		Ostatní				2 392,97
13	K	O005	Vyspravení podklah epoxidovou hmotou, včetně použití spon do tl. 10mm	m2	6,997	342,00	2 392,97
D	PSV		Práce a dodávky PSV				138 897,54
D	771		Podlahy z dlaždic				3 273,52
14	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,144	18,30	2,64
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,144	67,70	9,75
16	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,144	522,00	75,17
17	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,158	339,00	53,56
18	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	0,900	136,00	122,40
19	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 000,000	3,01	3 010,00
D	776		Podlahy povlakové				135 624,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	69,969	47,70	3 337,52
21	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	69,969	587,00	41 071,80
22	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	69,969	77,40	5 415,60
23	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	69,969	203,00	14 203,71
24	M	28411013	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	76,966	752,00	57 878,43
25	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	34,480	18,70	644,78
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	34,480	91,20	3 144,58
27	M	28411010R	lišta soklová podlahová PVC - dle specifikace PD	m	35,170	36,00	1 266,12
28	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,900	195,00	175,50
29	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	0,918	386,00	354,35
30	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	34,985	225,00	7 871,63
31	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,26	260,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Frýdlant 2026\_3

Objekt:

8H\_1NP\_113 - 45\_Učebna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 3. 2026

Zadavatel:

Město Frýdlant nad Ostravicí

IČ:

00296651

DIČ:

Zhotovitel:

Radim Daňhel

IČ:

67316166

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**166 396,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 396,69	21,00%	34 943,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**201 339,99**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 8H\_1NP\_113 - 45\_Učebna

Místo:  
Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**166 396,69**

HSV - Práce a dodávky HSV	16 397,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 788,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 632,57
997 - Přesun sutě	3 428,11
998 - Přesun hmot	548,10
OST - Ostatní	2 543,80
PSV - Práce a dodávky PSV	147 455,45
771 - Podlahy z dlaždic	3 273,52
776 - Podlahy povlakové	144 181,93

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 8H\_1NP\_113 - 45\_Učebna

Místo:  
Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 166 396,69**

D HSV Práce a dodávky HSV 16 397,44

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 788,66

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	37,060	259,00	9 598,54
2	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,144	644,00	92,74
3	K	632452RC1	Doplnění cementového potěru hlazeného opravnou hmotou pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	7,438	147,00	1 093,39
4	K	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	0,144	27,70	3,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 632,57

5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	7,438	174,00	1 294,21
6	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,144	131,00	18,86
7	K	974042534	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm	m	0,900	355,00	319,50

D 997 Přesun sutě 3 428,11

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,886	1 070,00	948,02
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,886	315,00	279,09
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,974	13,80	110,04
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,886	2 360,00	2 090,96

D 998 Přesun hmot 548,10

12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,261	2 100,00	548,10
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	--------

D OST Ostatní 2 543,80

13	K	O005	Vyspravení podklah epoxidovou hmotou, včetně použití spon do tl. 10mm	m2	7,438	342,00	2 543,80
----	---	------	---	----	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 147 455,45

D 771 Podlahy z dlaždic 3 273,52

14	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,144	18,30	2,64
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,144	67,70	9,75
16	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,144	522,00	75,17
17	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,158	339,00	53,56
18	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	0,900	136,00	122,40
19	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 000,000	3,01	3 010,00

D 776 Podlahy povlakové 144 181,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	74,379	47,70	3 547,88
21	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	74,379	587,00	43 660,47
22	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	74,379	77,40	5 756,93
23	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	74,379	203,00	15 098,94
24	M	28411013	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	81,817	752,00	61 526,38
25	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	37,060	18,70	693,02
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	37,060	91,20	3 379,87
27	M	28411010R	lišta soklová podlahová PVC - dle specifikace PD	m	37,801	36,00	1 360,84
28	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,900	195,00	175,50
29	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	0,918	386,00	354,35
30	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	37,190	225,00	8 367,75
31	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,26	260,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Frýdlant 2026\_3

Objekt:

8H\_2NP\_201 - 64\_Kabinet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel:

Radim Daňhel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 3. 2026

IČ:

00296651

DIČ:

IČ:

67316166

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**55 462,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 462,85	21,00%	11 647,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**67 110,05**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3  
Objekt: 8H\_2NP\_201 - 64\_Kabinet

Místo:  
Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>55 462,85</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>6 776,05</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 109,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	407,51
997 - Přesun sutě	1 071,77
998 - Přesun hmot	186,90
<b>OST - Ostatní</b>	<b>800,96</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>47 885,84</b>
766 - Konstrukce truhlářské	1 383,20
776 - Podlahy povlakové	46 400,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	101,85

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 8H\_2NP\_201 - 64\_Kabinet

Místo: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zadavatel: Radim Daňhel  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**55 462,85**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 776,05
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 109,87
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,400	259,00	4 765,60
2	K	632452RC1	Doplnění cementového potěru hlazeného opravnou hmotou pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	2,342	147,00	344,27
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				407,51
3	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	2,342	174,00	407,51
D	997		Přesun sutě				1 071,77
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,277	1 070,00	296,39
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,277	315,00	87,26
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,493	13,80	34,40
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,277	2 360,00	653,72
D	998		Přesun hmot				186,90
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,089	2 100,00	186,90
D	OST		Ostatní				800,96
9	K	O005	Vyspravení podlah epoxidovou hmotou, včetně použití spon do tl. 10mm	m2	2,342	342,00	800,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 885,84
D	766		Konstrukce truhlářské				1 383,20
10	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	36,60	73,20
11	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	2,000	159,00	318,00
12	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	2,000	291,00	582,00
13	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,41	410,00
D	776		Podlahy povlakové				46 400,79
14	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	23,422	47,70	1 117,23
15	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	23,422	587,00	13 748,71
16	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	23,422	77,40	1 812,86
17	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	23,422	203,00	4 754,67
18	M	28411013	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	25,764	752,00	19 374,53
19	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,400	18,70	344,08
20	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,400	91,20	1 678,08
21	M	28411010R	lišta soklová podlahová PVC - dle specifikace PD	m	18,768	36,00	675,65
22	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	11,711	225,00	2 634,98
23	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,26	260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		783	Dokončovací práce - nátěry				101,85
24	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,350	155,00	54,25
25	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,350	136,00	47,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Frýdlant 2026\_3  
Objekt:  
8H\_2NP\_225 - 56\_Kabinet

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel:  
Radim Daňhel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 3. 2026

IČ:  
DIČ: 00296651

IČ:  
DIČ: 67316166

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>50 516,15</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 516,15	21,00%	10 608,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>61 124,54</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 8H\_2NP\_225 - 56\_Kabinet

Místo:

Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

Projektant:

Zhotovitel: Radim Daňhel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**50 516,15**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**7 148,65**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 238,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

697,67

997 - Přesun sutě

1 021,47

998 - Přesun hmot

191,10

### OST - Ostatní

**706,23**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**42 661,27**

766 - Konstrukce truhlářské

822,60

771 - Podlahy z dlaždic

3 273,52

776 - Podlahy povlakové

38 527,61

783 - Dokončovací práce - nátěry

37,54

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 8H\_2NP\_225 - 56\_Kabinet

Místo: Město Frýdlant nad Ostravicí  
 Zadavatel: Radim Daňhel  
 Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**50 516,15**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 148,65
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 238,41
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,680	259,00	4 838,12
2	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,144	644,00	92,74
3	K	632452RC1	Doplnění cementového potěru hlazeného opravnou hmotou pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	2,065	147,00	303,56
4	K	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	0,144	27,70	3,99
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				697,67
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	2,065	174,00	359,31
6	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,144	131,00	18,86
7	K	974042534	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm	m	0,900	355,00	319,50
D		997	Přesun sutě				1 021,47
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,264	1 070,00	282,48
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,264	315,00	83,16
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,376	13,80	32,79
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,264	2 360,00	623,04
D		998	Přesun hmot				191,10
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,091	2 100,00	191,10
D		OST	Ostatní				706,23
13	K	O005	Vyspravení podlah epoxidovou hmotou, včetně použití spon do tl. 10mm	m2	2,065	342,00	706,23
D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 661,27
D		766	Konstrukce truhlářské				822,60
14	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	36,60	36,60
15	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	159,00	159,00
16	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	217,00	217,00
17	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,41	410,00
D		771	Podlahy z dlaždic				3 273,52
18	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,144	18,30	2,64
19	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,144	67,70	9,75
20	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,144	522,00	75,17
21	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,158	339,00	53,56
22	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	0,900	136,00	122,40
23	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 000,000	3,01	3 010,00
D		776	Podlahy povlakové				38 527,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	20,645	47,70	984,77
25	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	20,645	587,00	12 118,62
26	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	20,645	77,40	1 597,92
27	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	20,645	141,00	2 910,95
28	M	69751SP1	<i>koberec s pevnou smyčkou, vlas směs PA a PP, snadná údržba a čištění, hořlavost Cfl S1 - specifikace dle PD</i>	m2	22,710	624,00	14 171,04
29	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,680	18,70	349,32
30	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	18,680	139,00	2 596,52
31	M	69751SP2	<i>lišta kobercová 55x10mm s vloženým pruhem koberce</i>	m	19,054	36,00	685,94
32	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,900	195,00	175,50
33	M	59054100	<i>profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm</i>	m	0,918	386,00	354,35
34	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	10,323	225,00	2 322,68
35	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,26	260,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 37,54

36	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,129	155,00	20,00
37	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,129	136,00	17,54

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Frýdlant 2026\_3  
Objekt:  
8H\_2NP\_230 - 61\_Učebna

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel:  
Radim Daňhel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 3. 2026  
IČ: 00296651  
DIČ:  
IČ: 67316166  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>136 599,52</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	136 599,52	21,00%		28 685,90
snížená	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>165 285,42</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 8H\_2NP\_230 - 61\_Učebna

Místo:

Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

Projektant:

Zhotovitel: Radim Daňhel

Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**136 599,52**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**13 844,31**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 200,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 389,32

997 - Přesun sutě

2 801,30

998 - Přesun hmot

453,60

### OST - Ostatní

**2 065,68**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**120 689,53**

771 - Podlahy z dlaždic

3 226,12

776 - Podlahy povlakové

117 463,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Frýdlant 2026\_3

Objekt:

8H\_2NP\_230 - 61\_Učebna

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**136 599,52**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 844,31
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 200,09
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	31,720	259,00	8 215,48
2	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,144	644,00	92,74
3	K	632452RC1	Doplnění cementového potěru hlazeného opravnou hmotou pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	6,040	147,00	887,88
4	K	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	0,144	27,70	3,99
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 389,32
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	6,040	174,00	1 050,96
6	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,144	131,00	18,86
7	K	974042534	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm	m	0,900	355,00	319,50
D		997	Přesun sutě				2 801,30
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,724	1 070,00	774,68
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,724	315,00	228,06
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,516	13,80	89,92
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,724	2 360,00	1 708,64
D		998	Přesun hmot				453,60
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,216	2 100,00	453,60
D		OST	Ostatní				2 065,68
13	K	O005	Vyspravení podlah epoxidovou hmotou, včetně použití spon do tl. 10mm	m2	6,040	342,00	2 065,68
D		PSV	Práce a dodávky PSV				120 689,53
D		771	Podlahy z dlaždic				3 226,12
14	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,144	18,30	2,64
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,144	67,70	9,75
16	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,144	522,00	75,17
17	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,158	39,00	6,16
18	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	0,900	136,00	122,40
19	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 000,000	3,01	3 010,00
D		776	Podlahy povlakové				117 463,41
20	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	60,396	47,70	2 880,89
21	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	60,396	587,00	35 452,45
22	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	60,396	77,40	4 674,65
23	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	60,396	203,00	12 260,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	28411013	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	66,436	752,00	49 959,87
25	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,720	18,70	593,16
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	31,720	91,20	2 892,86
27	M	28411010R	lišta soklová podlahová PVC - dle specifikace PD	m	32,354	36,00	1 164,74
28	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,900	195,00	175,50
29	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	0,918	386,00	354,35
30	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	30,198	225,00	6 794,55
31	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,26	260,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Frýdlant 2026\_3  
Objekt:  
8H\_3NP\_324 - 76\_Učebna

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel:  
Radim Daňhel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 3. 2026  
IČ: 00296651  
DIČ:  
IČ: 67316166  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>140 740,51</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 740,51	21,00%	29 555,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>170 296,02</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 8H\_3NP\_324 - 76\_Učebna

Místo:

Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

Projektant:

Zhotovitel: Radim Daňhel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**140 740,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

14 598,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 200,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 414,38

997 - Přesun sutě

3 462,61

998 - Přesun hmot

521,22

### OST - Ostatní

2 114,93

### PSV - Práce a dodávky PSV

124 026,83

771 - Podlahy z dlaždic

3 883,52

776 - Podlahy povlakové

120 143,31

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 8H\_3NP\_324 - 76\_Učebna

Místo: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zadavatel: Radim Daňhel  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026

Projektant:  
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

140 740,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 598,75
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 200,54
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	31,640	259,00	8 194,76
2	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,144	644,00	92,74
3	K	632452RC1	Doplnění cementového potěru hlazeného opravnou hmotou pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	6,184	147,00	909,05
4	K	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	0,144	27,70	3,99
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 414,38
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	6,184	174,00	1 076,02
6	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,144	131,00	18,86
7	K	974042534	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm	m	0,900	355,00	319,50
D	997		Přesun sutě				3 462,61
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,740	1 880,00	1 391,20
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,740	315,00	233,10
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,660	13,80	91,91
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,740	2 360,00	1 746,40
D	998		Přesun hmot				521,22
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,219	2 380,00	521,22
D	OST		Ostatní				2 114,93
13	K	O005	Vyspravení podlah epoxidovou hmotou, včetně použití spon do tl. 10mm	m2	6,184	342,00	2 114,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				124 026,83
D	771		Podlahy z dlaždic				3 883,52
14	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,144	18,30	2,64
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,144	67,70	9,75
16	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,144	522,00	75,17
17	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,158	339,00	53,56
18	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	0,900	136,00	122,40
19	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	3,62	3 620,00
D	776		Podlahy povlakové				120 143,31
20	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	61,842	47,70	2 949,86
21	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	61,842	587,00	36 301,25
22	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	61,842	77,40	4 786,57
23	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	61,842	203,00	12 553,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	28411013	<i>PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1</i>	m2	68,026	752,00	51 155,55
25	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,640	18,70	591,67
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	31,640	91,20	2 885,57
27	M	28411010R	<i>lišta soklová podlahová PVC - dle specifikace PD</i>	m	32,273	36,00	1 161,83
28	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,900	195,00	175,50
29	M	59054100	<i>profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm</i>	m	0,918	386,00	354,35
30	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	30,921	225,00	6 957,23
31	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,27	270,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Frýdlant 2026\_3  
Objekt:  
8H\_3NP\_327 - 79\_Učebna

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel:  
Radim Daňhel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 3. 2026  
IČ: 00296651  
DIČ:  
IČ: 67316166  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>161 615,39</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 615,39	21,00%	33 939,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>195 554,62</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: \_\_\_\_\_

Frydlant 2026\_3

Objekt:

8H\_3NP\_327 - 79\_Učebna

Místo:

Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel: Město Frydlant nad Ostravicí

Projektant:

Zhotovitel: Radim Dařhel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**161 615,39**

### HSV - Práce a dodávky HSV

16 531,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 358,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 583,68

997 - Přesun sutě

3 991,36

998 - Přesun hmot

597,38

### OST - Ostatní

2 447,69

### PSV - Práce a dodávky PSV

142 636,43

771 - Podlahy z dlaždic

3 883,52

776 - Podlahy povlakové

138 752,91

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Frýdlant 2026\_3

Objekt: 8H\_3NP\_327 - 79\_Učebna

Místo: Město Frýdlant nad Ostravicí  
Zadavatel: Radim Daňhel  
Zhotovitel: Radim Daňhel

Datum: 9. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>161 615,39</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>16 531,27</b>
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>10 358,85</b>
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,560	259,00	9 210,04
2	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,144	644,00	92,74
3	K	632452RC1	Doplnění cementového potěru hlazeného opravnou hmotou pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	7,157	147,00	1 052,08
4	K	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	0,144	27,70	3,99
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 583,68</b>
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	7,157	174,00	1 245,32
6	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,144	131,00	18,86
7	K	974042534	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm	m	0,900	355,00	319,50
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>3 991,36</b>
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,853	1 880,00	1 603,64
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,853	315,00	268,70
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,677	13,80	105,94
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,853	2 360,00	2 013,08
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>597,38</b>
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,251	2 380,00	597,38
<b>D OST Ostatní</b>							<b>2 447,69</b>
13	K	O005	Vyspravení podlah epoxidovou hmotou, včetně použití spon do tl. 10mm	m2	7,157	342,00	2 447,69
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>142 636,43</b>
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>3 883,52</b>
14	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,144	18,30	2,64
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,144	67,70	9,75
16	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,144	522,00	75,17
17	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,158	339,00	53,56
18	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	0,900	136,00	122,40
19	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	3,62	3 620,00
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>138 752,91</b>
20	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	71,565	47,70	3 413,65
21	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	71,565	587,00	42 008,66
22	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	71,565	77,40	5 539,13
23	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	71,565	203,00	14 527,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	28411013	<i>PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1</i>	m2	78,722	752,00	59 198,94
25	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,560	18,70	664,97
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	35,560	91,20	3 243,07
27	M	28411010R	<i>lišta soklová podlahová PVC - dle specifikace PD</i>	m	36,271	36,00	1 305,76
28	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,900	195,00	175,50
29	M	59054100	<i>profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm</i>	m	0,918	386,00	354,35
30	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	35,783	225,00	8 051,18
31	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,27	270,00