

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **024/2018\_21\_25** **Lannova tř. 20 ČB**

Zadavatel **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.** IČO: **25157337**  
**Čečova 2248/44** DIČ: **CZ25157337**  
**37004** **České Budějovice-České Budějovice 4**

Zhotovitel: **DV stav s.r.o.** IČO: **28142551**  
DIČ: **CZ28142551**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 151 981,75
PSV	288 419,24
MON	17 500,00
Vedlejší náklady	50 000,00
Ostatní náklady	78 785,01
<b>Celkem</b>	<b>1 586 686,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>1 586 686,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **1586686,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **12.3.2026**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>03</b>	<b>opravy</b>	<b>1 586 686,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 586 686,00</b>	<b>100</b>
024.03a/2018_25	oprava fasády z Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice	816 613,41	0,00		816 613,41	51
024.03b/2018_25	oprava fasády z vnitrobloku	770 072,59	0,00		770 072,59	49
Celkem za stavbu					1 586 686,00	100

Popis stavby: 024/2018\_21\_25 - Lannova tř. 20 ČB

Popis objektu: 03 - opravy

Popis rozpočtu: 024.03a/2018\_25 - oprava fasády z Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice

Popis rozpočtu: 024.03b/2018\_25 - oprava fasády z vnitrobloku

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 000,00	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 000,00	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 250,00	0,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			327 428,68	20,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			563 815,00	35,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 660,34	1,1
97	Prorážení otvorů	HSV			98 972,28	6,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 295,28	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			12 520,50	0,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			190 283,42	12,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			10 417,13	0,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			55 360,99	3,5
783	Nátěry	PSV			19 837,20	1,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			17 500,00	1,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			114 560,17	7,2
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	3,2
ON	Ostatní náklady	ON			78 785,01	5,0
Cena celkem					1 586 686,00	100,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03a/2018_25	oprava fasády z Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>4 000,00</b>			
1	310235241R00	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 8,00000	kus	8,00000	500,00	4 000,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Opravy povrchů vnitřní</b>	<b>5 500,00</b>			
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000*0,5	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
3	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 50,00000*0,03	m2	1,50000	1 000,00	1 500,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Opravy povrchů vnější</b>	<b>168 958,68</b>			
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin přízemí (z Lannovy tř. do Jeronýmovy ul.) : (3,10*2,30)+(0,95*2,55)+(3,10*3,10)+(1,57*2,55)+(1,08*2,55)+2*(1,08*2,30)+3*(1,45*2,30)+5*(1,20*2,30)+(1,28*2,30)+(2,30*2,55) 1. NP (z Lannovy tř. do Jeronýmovy ul.) : 6*(1,31*2,03)+4*(1,271*2,03)+8*(1,31*2,03) 2. NP (z Lannovy tř. do Jeronýmovy ul.) : 6*(1,31*2,03)+4*(1,271*2,03)+8*(1,31*2,03)	m2	158,60344	50,00	7 930,17
5	622412525RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, odstín II, na opravovanou omítku. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Po vyzrání nových omítek bude provedena penetrace penetračním nátěrem např. CAPAROL Histolith Silikat Fixativ v poměru 2:1 až 1:1 vodou dle nasákavosti podkladu. : Celá fasáda bude opatřena fasádní barvou na bázi vápna s přídavkem lněného oleje např. CAPAROL Histolith Fassadenkalk v požadovaném barevném odstínu. Minimálně 2 vrstvy nátěru. : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 294,14856	m2	294,14856	280,00	82 361,60
6	622477342R00	Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím celé plochy štukem složitost fasády IV., množství opravované plochy 11 až 20 % navlhčení podkladu, cementový postřik a jádrová omítka na uvedeném procentu plochy fasády, penetrace a štuk přes celou plochu doplnění opadaných a odstraněných omítek ruční štukovou omítkou na vápenné bázi : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 294,14856	m2	294,14856	150,00	44 122,28
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 kamenný obklad : (20,00+25,00)*4,35	m2	132,24800	50,00	6 612,40
						195,75000

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03a/2018_25	oprava fasády z Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přízemí; rozměry výplní otvorů převzaty z PD z let 1979, 1992 a 2020 : - ((3,10*2,30)+(0,95*2,55)+(3,10*3,10)+(1,57*2,55)+(1,08*2,55)+2*(1,08*2,30)+3*(1,45*2,30)+5*(1,20*2,30)+(1,28*2,30)+(2,30*2,55))			-63,50200	
8	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 Odstranění stávajícího nátěru včetně všech podkladních nátěrů z plochy fasády, pomocí omytí fasády tlakovou vodou bez použití rotační trysky. : (20,00+25,00)*(13,00-4,35) 1. NP (z Lannovy tř. do Jeronýmovy ul.); rozměry výplní otvorů převzaty z PD z let 1979, 1992 a 2020 : - (6*(1,31*2,03)+4*(1,271*2,03)+8*(1,31*2,03)) 2. NP (z Lannovy tř. do Jeronýmovy ul.); rozměry výplní otvorů převzaty z PD z let 1979, 1992 a 2020 : - (6*(1,31*2,03)+4*(1,271*2,03)+8*(1,31*2,03))	m2	294,14856	50,00	14 707,43
					389,25000	
					-47,55072	
					-47,55072	
9	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 132,24800	m2	132,24800	50,00	6 612,40
					132,24800	
10	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 132,24800	m2	132,24800	50,00	6 612,40
					132,24800	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>307 685,00</b>
11	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Podchodné lešení v ul. Jeronýmova a v Lannově třídě; nutnost montáže o víkendu. : (20,00+25,00+2*1,00)*13,00	m2	611,00000	100,00	61 100,00
					611,00000	
12	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 611,00000*2	m2	1 222,00000	100,00	122 200,00
					1 222,00000	
13	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 611,00000	m2	611,00000	50,00	30 550,00
					611,00000	
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 611,00000	m2	611,00000	10,00	6 110,00
					611,00000	
15	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 611,00000*2	m2	1 222,00000	20,00	24 440,00
					1 222,00000	
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 611,00000	m2	611,00000	15,00	9 165,00
					611,00000	
17	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m kolem objektu : 20,00+25,00+2*1,00	m	47,00000	500,00	23 500,00
					47,00000	

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03a/2018_25	oprava fasády z Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	94,00000	180,00	16 920,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 47,00000*2		94,00000
19	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	47,00000	100,00	4 700,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 47,00000		47,00000
20	70921013R	Sítovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV; š = 3 000,0 mm; l = 50,000 m; plošná hmotnost 135 g/m2; stínění 70 %	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00
<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách      15 860,34</b>						
21	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	158,60344	100,00	15 860,34
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 158,60344		158,60344
<b>Díl: 97      Prorážení otvorů      50 622,28</b>						
22	974051212R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	50,00000	50,00	2 500,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 50,00000		50,00000
23	976083131R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod ze zdiva cihelného	kus	8,00000	500,00	4 000,00
				plynové odvětrání + hák : 7+1		8,00000
24	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	294,14856	150,00	44 122,28
				Zjištění dutých míst a odstranění všech nesourodých částí omítky.		
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 294,14856		294,14856
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot      6 641,70</b>						
25	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,97628	350,00	6 641,70
<b>Díl: 764      Konstrukce klempířské      84 325,75</b>						
26	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	30,30000	1 000,00	30 300,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 30,30000		30,30000
27	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	35,00000	1 000,00	35 000,00
				včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací		
				Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 35,00000		35,00000
28	764352841R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	35,00000	250,00	8 750,00
				vnější fasáda (z ulice) : 17,00+18,00		35,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03a/2018_25	oprava fasády z Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	30,30000	250,00	7 575,00
				1*13,00+2*(13,00-4,35)		30,30000
30	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,18005	15 000,00	2 700,75
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>19 837,20</b>
31	783943402R00	Nátěry proti graffiti odstraňovač graffiti, neošetřených povrchů nátěrem antigraffiti, dvojnásobný	m2	13,22480	1 500,00	19 837,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 132,24800*0,1		13,22480
<b>Díl: M65 Výměna stávajícího rozvodu elektroinstalace</b>						<b>7 500,00</b>
32	650121613R00	Uložení vodičů pod omítku	m	50,00000	100,00	5 000,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 50,00000		50,00000
33	741933	DEMONTÁŽ VZDUŠ VODIČŮ N.N. IZOLOVANÝCH	m	50,00000	50,00	2 500,00
				stávající rozvody (internet, STA, kabelová TV apod.) : 50		50,00000
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>64 397,45</b>
34	979012212R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	3,28056	1 580,00	5 183,28
35	979012219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, příplatek za každé další i započaté 4 m výšky s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	6,56113	3 500,00	22 963,96
36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,28056	3 000,00	9 841,68
37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	65,61127	180,00	11 810,03
38	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva; skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů; z celkové hmotnosti 3,28056 t činí hmotnost demontovaných klempířských konstrukcí = 0,18608 t (výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm)	t	3,28056	3 500,00	11 481,96
39	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	3,28056	250,00	820,14
40	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	3,28056	350,00	1 148,20
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	3,28056	350,00	1 148,20

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03a/2018_25	oprava fasády z Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>	<b>25 000,00</b>			
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
43	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
44	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>	<b>56 285,01</b>			
45	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
46	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Demontáž stávajících dopravních značek a umístění na mobilní oplocení. Zpětná montáž.		1,00000		
47	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	13 785,01	13 785,01
48	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		viz "Plán BOZP pro přípravu"		1,00000		
49	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem</b>						<b>816 613,41</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03b/2018_25	oprava fasády z vnitrobloku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 000,00</b>
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2  s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, světlík : 4,00*2,00	m2	8,00000	250,00	2 000,00
				8,00000		
2	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m  o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000	m2	8,00000	250,00	2 000,00
				8,00000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 000,00</b>
3	310235241R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm  včetně pomocného pracovního lešení Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
				2,00000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Opravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 750,00</b>
4	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou  jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,00000*0,5	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
				1,00000		
5	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 50,00000*0,03	m2	1,50000	1 500,00	2 250,00
				1,50000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Opravy povrchů vnější</b>				<b>158 470,00</b>
6	622412515R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín I, na opravovanou omítku. Penetrace + 2 x krycí nátěr.  Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 299,00000	m2	299,00000	280,00	83 720,00
				299,00000		
7	622477125R00	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 41 až 50 %  postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky doplnění opadaných a odstraněných omítek ruční omítkou na vápenné bázi : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 299,00000	m2	299,00000	150,00	44 850,00
				299,00000		
8	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2  vnitřní fasáda, bez odečtu výplní otvorů, s uvažovaným "arkýřem" : (10,00+13,00)*13,00	m2	299,00000	50,00	14 950,00
				299,00000		
9	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2  Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 299,00000	m2	299,00000	50,00	14 950,00
				299,00000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>256 130,00</b>
10	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	299,00000	150,00	44 850,00

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03b/2018_25	oprava fasády z vnitrobloku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Větší pracnost při vodorovné dopravě lešení do vnitrobloku přes vnitřní schodiště. : (10,00+13,00)*13,00		299,00000		
11	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	598,00000	150,00	89 700,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 299,00000*2		598,00000		
12	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	299,00000	50,00	14 950,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 299,00000		299,00000		
13	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Použití trubkového lešení u světlíku, montáž horolezeckou technikou. : 4,00*2,00*4,00	m3	32,00000	1 600,00	51 200,00
				32,00000		
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	299,00000	20,00	5 980,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 299,00000		299,00000		
15	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	598,00000	20,00	11 960,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 299,00000*2		598,00000		
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	299,00000	10,00	2 990,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 299,00000		299,00000		
17	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách při opravách vnějších plášťů budov horolezeckým způsobem,	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00
18	70921013R	Sítovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV; š = 3 000,0 mm; l = 50,000 m; plošná hmotnost 135 g/m2; stínění 70 %	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>800,00</b>
19	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	8,00000	100,00	800,00
		světlík : 4,00*2,00		8,00000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>48 350,00</b>
20	974051212R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	50,00000	50,00	2 500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 50,00000		50,00000		
21	976083131R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod ze zdiva cihelného	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		plynové odvětrání : 2		2,00000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03b/2018_25	oprava fasády z vnitrobloku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	299,00000	150,00	44 850,00

[Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 299,00000](#)

299,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>3 653,58</b>			
23	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,43880	350,00	3 653,58

<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>12 520,50</b>			
24	762341410RT2	Montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	25,00000	300,00	7 500,00

[Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 25,00000](#)

25,00000

25	762343811R00	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m	m2	25,00000	150,00	3 750,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

[u střešního okna - demontáž úžlabí : 25](#)

25,00000

26	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,36300	3 500,00	1 270,50
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>105 957,67</b>			
27	764811202RT2	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 45°, plocha střechy od 10 do 25 m2, dodávka a montáž. S úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.	m2	25,00000	1 500,00	37 500,00

[Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 25,00000](#)

25,00000

28	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	26,00000	1 000,00	26 000,00
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 26,00000](#)

26,00000

29	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	23,00000	1 000,00	23 000,00
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

[Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 23,00000](#)

23,00000

30	764311831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	25,00000	250,00	6 250,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

[u střešního okna - demontáž úžlabí \(předpokladaný materiál\) : 25](#)

25,00000

31	764352841R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	23,00000	250,00	5 750,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

[vnitřní fasáda \(z vnitrobloku\) : 10,00+13,00](#)

23,00000

32	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	26,00000	250,00	6 500,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

[2\\*13,00](#)

26,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03b/2018_25	oprava fasády z vnitrobloku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,27362	3 500,00	957,67

<b>Díl: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>	<b>10 417,13</b>
-----------------	----------------------	------------------

34	765799301R00	Fólie parotésné, difúzní a vodotésné demontáž	m2	25,00000	200,00	5 000,00
				25,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 25,00000						
popř. jiné izolace :						

35	765901182R00	Fólie parotésné, difúzní a vodotésné Fólie podstřešní vodotésné plechových střeš na bednění, s integrovanými samolepicími okraji včetně kotvení hřebíky s těsněním a přelepení svislých spojů tmelem	m2	25,00000	200,00	5 000,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 25,00000      25,00000

36	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,01175	35 500,00	417,13
----	--------------	--	---	---------	-----------	--------

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>	<b>55 360,99</b>
-----------------	--	------------------

37	766628114RAB	Výměna střešního okna včetně lemování plochy nad 1,8 m2, krytina drážková, včetně dodávky střešního okna a lemování	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

38	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,10314	3 500,00	360,99
----	--------------	--	---	---------	----------	--------

<b>Díl: M65</b>	<b>Výměna stávajícího rozvodu elektroinstalace</b>	<b>10 000,00</b>
-----------------	--	------------------

39	650121613R00	Uložení vodičů pod omítku	m	50,00000	150,00	7 500,00
				50,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 50,00000						

40	741933	DEMONTÁŽ VZDUŠ VODIČŮ N.N. IZOLOVANÝCH	m	50,00000	50,00	2 500,00
				50,00000		
stávající rozvody (internet, STA, kabelová TV apod.) : 50						

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>50 162,72</b>
-----------------	--	------------------

41	979012212R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m,	t	9,51854	250,00	2 379,64
s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení						

42	979012219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, příplatek za každé další i započaté 4 m výšky	t	28,55562	180,00	5 140,01
s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení						

43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,51854	180,00	1 713,34
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	190,37080	80,00	15 229,66
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 024/2018_21_25	Lannova tř. 20 ČB
O: 03	opravy
R: 024.03b/2018_25	oprava fasády z vnitrobloku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva = 9,05146 t (skupina odpadu 170904); hmotnost demontovaných konstrukcí klempířských = 0,31904 t (výkup kovů - železný šrot tl. 4 mm); hmotnost demontované podstřešní folie = 0,0045 t (poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203); hmotnost demontovaných konstrukcí truhlářských = 0,14354 t (poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904).	t	9,51854	2 000,00	19 037,08
46	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupným normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	9,51854	250,00	2 379,64
47	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupným normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	9,51854	200,00	1 903,71
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	9,51854	250,00	2 379,64
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>25 000,00</b>
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
50	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
51	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>22 500,00</b>
52	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
53	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
54	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
55	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi viz "Plán BOZP pro přípravu"	Soubor	1,00000	5 000,00 1,00000	5 000,00
56	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem</b>						<b>770 072,59</b>