

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 08/2025/MAIN

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ699007158

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

PSK, s.r.o. CHOCEŇ

se sídlem T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň

IČO: 63220369

DIČ: CZ63220369

Bankovní spojení: Komerční banka Rychnov nad Kněžnou

číslo účtu: 8532490297/0100

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923

zastoupená ve věcech smluvních: Miroslavem Kobrem, tel.: 724 100 683

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku – obnova a rozvoj cyklistické infrastruktury**“

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se předmět díla upravuje dle popisu ve změnovém listu č. 1., který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 3.179.304,80 Kč bez DPH navyšuje o +634.083,00 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 3.813.387,80 Kč |
| DPH 21 % činí | 800.811,44 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 4.614.199,24 Kč |

Rozsah díla se ponížuje o méněpráce (ZL č. 1) - 28.881,96 Kč bez DPH

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č. 1) + 662.964,96 Kč bez DPH

Celkem + 634.083,00 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08/2025/MAIN ze dne 13.10.2025 zůstávají v platnosti. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 85/2026-RADA/4069 ze dne 25.3.2026.

Příloha č.1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Chocni, dne:

za: PSK, s.r.o. Choceň

**Miroslav
Kobr**

 Digitálně podepsal
Miroslav Kobr
Datum: 2026.04.21
07:14:12 +02'00'

.....
Miroslav Kobr, jednatel společnosti

V Žamberku, dne:

za: město Žamberk

Mgr. Jiří Mencák



Digitální podpis:
21.04.2026 12:07

.....
Mgr. Jiří Mencák, starosta města

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 01/2026 |
| Zhotovitel: | PSK, s.r.o. CHOCEŇ, T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň IČO: 63220369 |
| Název akce: | Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku – obnova a rozvoj cyklistické infrastruktury |
| Změnový list vystavil: | Město Žamberk |
| Datum: | 23.3.2026 |
| <p>Popis změn:</p> <p>SO101a - Větší plocha asfaltu Vícepráce + 35.978,73 Kč bez DPH</p> <p>SO101b - Podkladní vrstvy (podklad ze štěrkodrtě) Vícepráce + 83.807,00 Kč</p> <p>SO801a a SO801b – Místo pro tříděný odpad – změna dlažby (skladebná betonová dlažba, dříve plošná vegetační) Vícepráce + 18.579,00 Kč bez DPH Méněpráce - 28.881,96 Kč bez DPH Rozdíl: - 10.302,96 Kč bez DPH</p> <p>SO102a – Provizorní úprava komunikace SO 102 Vícepráce + 57.537,90 Kč bez DPH</p> <p>SO102b – Podkladní vrstvy na komunikaci Vícepráce + 129.700,64 Kč bez DPH</p> <p>SO802a – Tryskání ocelových konstrukcí Vícepráce + 45.000,00 Kč bez DPH</p> <p>SO802aa – Doprovodná infrastruktura vícepráce Vícepráce + 62.152,35 Kč bez DPH</p> <p>SO803a – Sadové úpravy – mezi plochami se stojany na kola Vícepráce + 14.417,50 Kč bez DPH</p> <p>SO803aa – Vsakovací rýha mezi stromy Vícepráce + 215.791,84 Kč bez DPH</p> <p>Změny nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla. Rozpočty a popis položek jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.</p> <p>Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/2024/MAIN ze dne 13.10.2025.</p> | |
| Počet připojených listů specifikací: 15 | |
| Cena méněprací bez DPH celkem: -28.881,96 Kč | Cena víceprací bez DPH celkem: +662.964,96 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH celkem: +634.083,00 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: --- |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Ing. Lenka Fránková – technický zástupce v.r. | Miroslav Kobr – technický zástupce v.r. |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025036b
Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 634 083,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-------------------|--|-------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 634 083,00 | | 133 157,43 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 767 240,43 |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025036b

Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 634 083,00 | 767 240,43 |
| SO101a | Větší plocha asfaltu | 35 978,73 | 43 534,26 |
| SO101b | podkladní vrstvy | 83 807,00 | 101 406,47 |
| SO801a | Místo pro tříděný odpad - změna dlažby | 18 579,00 | 22 480,59 |
| SO102a | Provizorní úprava komunikace SO102 | 57 537,90 | 69 620,86 |
| SO102b | Podkladní vrstvy na komunikaci | 129 700,64 | 156 937,77 |
| SO801b | Místo pro tříděný odpad - změna dlažby | -28 881,96 | -34 947,17 |
| SO802a | Tryskání ocelových konstrukcí | 45 000,00 | 54 450,00 |
| SO802aa | Doprovodná infrastruktura vícepráce | 62 152,35 | 75 204,34 |
| SO803a | Sadové úpravy - mezi plochami se stojany na kola | 14 417,50 | 17 445,18 |
| SO803aa | Vsakovací rýha a plocha mezi stromy | 215 791,84 | 261 108,13 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO101a - Větší plocha asfaltu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 978,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 35 978,73 | 21,00% | 7 555,53 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

43 534,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO101a - Větší plocha asfaltu**

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 978,73

HSV - Práce a dodávky HSV

35 978,73

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce | 6 423,34 |
| 5 - Komunikace pozemní | 12 056,88 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 1 750,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 12 919,24 |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot | 2 682,28 |
| 998 - Přesun hmot | 146,99 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO101a - Větší plocha asfaltu

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

35 978,73

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 35 978,73 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 6 423,34 |
| 21 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 756,00 | 756,00 |
| 18 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 27,000 | 111,00 | 2 997,00 |
| | VV | | původní kontejnerové stání | | | | |
| | VV | | 9,0*3,0 | | 27,000 | | |
| 17 | K | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 11,800 | 91,80 | 1 083,24 |
| | VV | | 1,5*6,8+0,8*2,0 | | 11,800 | | |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 15,000 | 76,30 | 1 144,50 |
| 22 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 412,00 | 412,00 |
| 23 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 4,000 | 7,65 | 30,60 |
| | VV | | 1*4 *Přepočtené koeficientem množství | | 4,000 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 12 056,88 |
| 11 | K | 564831011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 11,800 | 172,00 | 2 029,60 |
| | VV | | asfalt_navíc | | 11,800 | | |
| 7 | K | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | m2 | 11,800 | 465,89 | 5 497,50 |
| | VV | | zvětšená plocha z důvodu posunutí kontejnerového stání | | | | |
| | VV | | asfalt_navíc 8,5*0,8+6,8*0,5+0,8*2,0 | | 11,800 | | |
| 8 | K | 573191111 | Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 11,800 | 16,59 | 195,76 |
| | VV | | asfalt_navíc | | 11,800 | | |
| 9 | K | 573231106 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 11,800 | 20,16 | 237,89 |
| | VV | | asfalt_navíc | | 11,800 | | |
| 10 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 11,800 | 347,13 | 4 096,13 |
| | VV | | asfalt_navíc | | 11,800 | | |
| D | 8 | | Vedení trubní dálková a přípojná | | | | 1 750,00 |
| 14 | K | 899133211 | Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků | kus | 1,000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 12 919,24 |
| 5 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 11,200 | 350,00 | 3 920,00 |
| | VV | | 8,5+6,2+1,0-4,5 | | 11,200 | | |
| 6 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 11,536 | 126,00 | 1 453,54 |
| | VV | | 11,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství | | 11,536 | | |
| 12 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0,560 | 4 370,00 | 2 447,20 |
| | VV | | 11,2*0,2*0,25 | | 0,560 | | |
| 15 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 12,600 | 105,00 | 1 323,00 |
| | VV | | 4,8+1,0+6,8 | | 12,600 | | |
| 16 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 12,600 | 107,00 | 1 348,20 |
| | VV | | 4,8+1,0+6,8 | | 12,600 | | |
| 20 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 27,000 | 89,90 | 2 427,30 |
| | VV | | původní kontejnerové stání | | | | |
| | VV | | 9,0*3,0 | | 27,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D | | 997 | Doprava sutí a vybouraných hmot | | | | 2 682,28 |
| 2 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 5,971 | 58,70 | 350,50 |
| 3 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů | t | 29,855 | 14,20 | 423,94 |
| VV | | | 5,971*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 29,855 | | |
| 4 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 3,375 | 153,00 | 516,38 |
| VV | | | 3,075+0,3 | | 3,375 | | |
| 19 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 2,596 | 536,00 | 1 391,46 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 146,99 |
| 13 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1,797 | 81,80 | 146,99 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO101b - podkladní vrstvy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 807,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 83 807,00 | 21,00% | 17 599,47 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

101 406,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO101b - podkladní vrstvy**

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 807,00

HSV - Práce a dodávky HSV

83 807,00

5 - Komunikace pozemní

83 807,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO101b - podkladní vrstvy**

Místo: Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 83 807,00

D HSV Práce a dodávky HSV 83 807,00

D 5 Komunikace pozemní 83 807,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 564831011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 487,250 | 172,00 | 83 807,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

VV původní plocha

VV 487,25 487,250

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO801a - Místo pro tříděný odpad - změna dlažby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 579,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 18 579,00 | 21,00% | 3 901,59 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

22 480,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO801a - Místo pro tříděný odpad - změna dlažby**

Místo: Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 579,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 579,00

5 - Komunikace pozemní 18 579,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO801a - Místo pro tříděný odpad - změna dlažby

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

18 579,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 579,00

D 5

Komunikace pozemní

18 579,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|----------|-----------|
| 3 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 37,200 | 370,00 | 13 764,00 |
| 4 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přirodní DODÁVKA INVESTORA | m2 | 38,316 | 0,00 | 0,00 |
| VV | | | | | 37,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | 38,316 | |
| 6 | K | 596596R01 | Ochranný kovový roh žlutočerný, vč. montáže | kus | 1,000 | 4 815,00 | 4 815,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO102a - Provizorní úprava komunikace SO102

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 537,90

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 57 537,90 | 21,00% | 12 082,96 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

69 620,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO102a - Provizorní úprava komunikace SO102**

Místo: Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 57 537,90 |
|---------------------------------|--|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 57 537,90 |
| 1 - Zemní práce | | 9 231,36 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 45 002,88 |
| 998 - Přesun hmot | | 3 303,66 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO102a - Provizorní úprava komunikace SO102

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

57 537,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 537,90

D 1

Zemní práce

9 231,36

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 384,640 | 24,00 | 9 231,36 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

VV plocha

384,64

384,640

D 5

Komunikace pozemní

45 002,88

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 4 | K | 564710101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 384,640 | 117,00 | 45 002,88 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

VV

plocha

384,640

D 998

Přesun hmot

3 303,66

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 3 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 40,387 | 81,80 | 3 303,66 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO102b - Podkladní vrstvy na komunikaci

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 700,64

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 129 700,64 | 21,00% | 27 237,13 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

156 937,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO102b - Podkladní vrstvy na komunikaci**

Místo: Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 700,64

HSV - Práce a dodávky HSV 129 700,64

1 - Zemní práce 63 542,56

5 - Komunikace pozemní 66 158,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO102b - Podkladní vrstvy na komunikaci

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

129 700,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

129 700,64

D 1

Zemní práce

63 542,56

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 384,640 | 63,50 | 24 424,64 |
| 9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 57,696 | 280,00 | 16 154,88 |

vv

odkop

57,696

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 10 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 57,696 | 19,00 | 1 096,22 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

vv

odkop

57,696

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 103,853 | 200,00 | 20 770,60 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

vv

odkop*1,8

103,853

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 57,696 | 19,00 | 1 096,22 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

vv

odkop

57,696

D 5

Komunikace pozemní

66 158,08

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5 | K | 564831011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 384,640 | 172,00 | 66 158,08 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO801b - Místo pro tříděný odpad - změna dlažby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-28 881,96

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -28 881,96 | 21,00% | -6 065,21 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-34 947,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO801b - Místo pro tříděný odpad - změna dlažby**

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-28 881,96

HSV - Práce a dodávky HSV

-28 881,96

5 - Komunikace pozemní

-28 881,96

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO801b - Místo pro tříděný odpad - změna dlažby

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-28 881,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

-28 881,96

D 5

Komunikace pozemní

-28 881,96

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1 | K | 596411132 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl do 80 mm pl přes 25 do 50 m2 | m2 | -37,200 | 370,00 | -13 764,00 |
| | VV | | -37,20 "plocha programem" | | -37,200 | | |
| | VV | | Součet | | -37,200 | | |
| 2 | M | 59245035 | <i>dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní</i> | m2 | -38,316 | 394,56 | -15 117,96 |
| | VV | | -37,20 "plocha programem" | | -37,200 | | |
| | VV | | -37,20 * 0,03 "ztratiné 3%" | | -1,116 | | |
| | VV | | Součet | | -38,316 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO802a - Tryskání ocelových konstrukcí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 45 000,00 | 21,00% | 9 450,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO802a - Tryskání ocelových konstrukcí**

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

45 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

45 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO802a - Tryskání ocelových konstrukcí**

Místo: Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem **45 000,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 45 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 45 000,00

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 7833R001 | Otryskání ocelových konstrukcí | soubor | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|---|---|----------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO802aa - Doprovodná infrastruktura vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 152,35

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 62 152,35 | 21,00% | 13 051,99 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

75 204,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO802aa - Doprovodná infrastruktura vícepráce**

Místo: Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 152,35

HSV - Práce a dodávky HSV

62 152,35

1 - Zemní práce

62 152,35

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO802aa - Doprovodná infrastruktura vícepráce

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

62 152,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 152,35

D 1

Zemní práce

62 152,35

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 7 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 434,800 | 75,00 | 32 610,00 |
| | | VV | 44,3+390,5 | | 434,800 | | |
| 5 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 11,078 | 106,00 | 1 174,27 |
| | | VV | 44,31*0,25 | | 11,078 | | |
| 8 | K | 162302111 | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m | m2 | 434,800 | 60,50 | 26 305,40 |
| 4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 11,078 | 89,30 | 989,27 |
| 6 | K | 181006111 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 110,775 | 9,69 | 1 073,41 |
| | | VV | 44,31*2,5 | | 110,775 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO803a - Sadové úpravy - mezi plochami se stojany na kola

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 417,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 14 417,50 | 21,00% | 3 027,68 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

17 445,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO803a - Sadové úpravy - mezi plochami se stojany na kola

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 417,50

HSV - Práce a dodávky HSV

14 417,50

1 - Zemní práce

10 938,20

5 - Komunikace pozemní

1 667,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 811,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO803a - Sadové úpravy - mezi plochami se stojany na kola

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

14 417,50

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 14 417,50 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 10 938,20 |
| 1 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 37,434 | 106,00 | 3 968,00 |
| | VV | | mezi plochamy pro stojany na kola | | | | |
| | VV | | 149,7351*0,25 | | 37,434 | | |
| 2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 37,434 | 89,30 | 3 342,86 |
| 3 | K | 181006111 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 374,338 | 9,69 | 3 627,34 |
| | VV | | mezi plochamy pro stojany na kola | | | | |
| | VV | | 149,7351*2,5 | | 374,338 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 1 667,60 |
| 8 | K | 564710001 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 4,400 | 129,00 | 567,60 |
| | VV | | mezi plotem a mlatem | | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | |
| 4 | K | 564861011 | Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 4,400 | 250,00 | 1 100,00 |
| | VV | | mezi plotem a mlatem | | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 811,70 |
| 5 | K | 916371215 | Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového zarytím včetně začištění | m | 5,800 | 29,00 | 168,20 |
| | VV | | ukončení plochy původního trvalkového záhonu | | | | |
| | VV | | 2,8+3,0 | | 5,800 | | |
| 6 | M | 13010282 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm | t | 0,051 | 31 600,00 | 1 611,60 |
| | VV | | 5,8*0,1*0,005*7860*1,1/1000 | | 0,025 | | |
| | VV | | 0,025*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 0,026 | | |
| | VV | | Součet | | 0,051 | | |
| 7 | M | 13021010 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6mm | t | 0,001 | 31 900,00 | 31,90 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO803aa - Vsakovací rýha a plocha mezi stromy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

215 791,84

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 215 791,84 | 21,00% | 45 316,29 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

261 108,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO803aa - Vsakovací rýha a plocha mezi stromy**

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

215 791,84

HSV - Práce a dodávky HSV

215 791,84

1 - Zemní práce

208 993,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 798,56

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO803aa - Vsakovací rýha a plocha mezi stromy

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

215 791,84

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 215 791,84 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 208 993,28 |
| 18 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 356,880 | 63,50 | 22 661,88 |
| | VV | | odtěžení plochy mezi stromy | | | | |
| | VV | odkop | 4,0*(38,42+44,8+6,0) | | 356,880 | | |
| 1 | K | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 17,844 | 450,00 | 8 029,80 |
| | VV | | vsakovací rýha | | | | |
| | VV | rýha | 0,4*0,5*(38,42+44,8+6,0) | | 17,844 | | |
| 13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 107,064 | 89,30 | 9 560,82 |
| | VV | | přivezená ornice ze skládky investora | | | | |
| | VV | | ornice | | 107,064 | | |
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 71,376 | 280,00 | 19 985,28 |
| | VV | | rýha+odkop*0,15 | | 71,376 | | |
| 3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 71,376 | 19,00 | 1 356,14 |
| | VV | | rýha+odkop*0,15 | | 71,376 | | |
| 12 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 107,064 | 169,00 | 18 093,82 |
| | VV | | ornice přivezená ze skládky investora | | | | |
| | VV | ornice | 4,0*(38,42+44,8+6,0)*0,3 | | 107,064 | | |
| 4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 128,477 | 200,00 | 25 695,40 |
| | VV | | (rýha+odkop*0,15)*1,8 | | 128,477 | | |
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce | m3 | 71,376 | 19,00 | 1 356,14 |
| | VV | | rýha+odkop*0,15 | | 71,376 | | |
| 8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 17,844 | 159,00 | 2 837,20 |
| | VV | | zásyp materiálem odtěženým z komunikace | | | | |
| | VV | | rýha | | 17,844 | | |
| 14 | M | 58343872 | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 | t | 14,000 | 726,00 | 10 164,00 |
| | VV | | doplnění materiálu odtěženého z cesty | | | | |
| | VV | | 14,0 | | 14,000 | | |
| 11 | K | 181351005 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 364,000 | 151,00 | 54 964,00 |
| | VV | | dosypání plochy mezi stromy | | | | |
| | VV | | 4,0*(40,0+45,0+6,0) | | 364,000 | | |
| 16 | K | 181411121 | Založení lučního trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 364,000 | 90,00 | 32 760,00 |
| | VV | | dosypání plochy mezi stromy | | | | |
| | VV | | 4,0*(40,0+45,0+6,0) | | 364,000 | | |
| 17 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 7,280 | 210,00 | 1 528,80 |
| | VV | | 364,0*0,02 | | 7,280 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 6 798,56 |
| 15 | K | 919726202 | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m | m2 | 89,220 | 76,20 | 6 798,56 |
| | VV | | 1,0*(38,42+44,8+6,0) | | 89,220 | | |

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025036b
Stavba: Žamberk, Areál aktivní turistiky VÍCEPRÁCE

Datum: 1. 10. 2025

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| SO101a Větší plocha asfaltu | | | |
| asfalt_navic | | | 11,800 |
| | zvětšená plocha z důvodu posunutí kontejnerového stání | | 0,000 |
| asfalt_navic | 8,5*0,8+6,8*0,5+0,8*2,0 | | 11,800 |
| Použití figury: | | | |
| 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | m2 | 11,800 |
| 564831011 | Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 11,800 |
| 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 11,800 |
| 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 11,800 |
| 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 11,800 |
| SO102a Provizorní úprava komunikace SO102 | | | |
| plocha | | | 384,640 |
| plocha | 384,64 | | 384,640 |
| Použití figury: | | | |
| 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 384,640 |
| 564710101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 384,640 |
| SO102b Podkladní vrstvy na komunikaci | | | |
| odkop | | | 57,696 |
| odkop | 384,64*0,15 | | 57,696 |
| Použití figury: | | | |
| 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 57,696 |
| 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 57,696 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 103,853 |
| 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 57,696 |
| SO803aa Vsakovací rýha a plocha mezi stromy | | | |
| odkop | | | 356,880 |
| | odtěžení plochy mezi stromy | | 0,000 |
| odkop | 4,0*(38,42+44,8+6,0) | | 356,880 |
| Použití figury: | | | |
| 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 356,880 |
| 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 71,376 |
| 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 71,376 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 128,477 |
| 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 71,376 |
| ornice | | | 107,064 |
| | ornice přivezená ze skládky investora | | 0,000 |
| ornice | 4,0*(38,42+44,8+6,0)*0,3 | | 107,064 |
| Použití figury: | | | |
| 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 107,064 |
| 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 107,064 |
| rýha | | | 17,844 |
| | vsakovací rýha | | 0,000 |
| rýha | 0,4*0,5*(38,42+44,8+6,0) | | 17,844 |
| Použití figury: | | | |
| 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 17,844 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 71,376 |
| 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 71,376 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 128,477 |
| 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 71,376 |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 17,844 |