

OBJEDNÁVKA Č. 49/2026/OKV

Dodavatel: Lužické komunální služby, s.r.o. Mikulášovická č. p. 446, 40778 Velký Šenov IČ: 25429060 DIČ: CZ25429060	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od: 21.04.2026 Plnění do: 30.06.2026	

Objednáváme u Vás nové veřejné osvětlení v rámci stavby "Chodník ul. Luční + veřejné osvětlení" dle cenové nabídky ze dne 21.04.2026 a v souladu s rozhodnutím o povolení stavby č.j. OSÚ/43734-25/jahk sp. zn. OSÚ/1470-2025 ze dne 26.09.2025.

Celková cena nepřesáhne s DPH: 195 490,59 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Tillner, tel.:



Odpovědná osoba: Bc. Jiří Tillner

Datum: 21.04.2026

Vystavil: Bc. Jiří Tillner

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602



Schválil:

Bc. Libor Simeček

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZI
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Lužické komunální služby, s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Jakub Hon

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZI

IC:
DIČ:

IC: 25429060
DIČ: CZ25429060

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 161 562,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 562,47	21,00%	33 928,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 195 490,59

21.4.2026



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo: Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Lužické komunální služby, s.r.o.
Datum: #ODKAZ!
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Hon

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	161 562,47
HSV - Práce a dodávky HSV	28 917,00
1 - Zemní práce	28 917,00
PSV - Práce a dodávky PSV	103 935,65
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	2 270,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	27 002,85
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	57 768,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	16 894,80
M - Práce a dodávky M	13 109,82
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	13 109,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 250,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
 Místo: Rumburk
 Zadavatel: Město Rumburk
 Uchazeč: Lužické komunální služby, s.r.o.

Datum: #ODKAZ!
 Projektant: ProProjekt s.r.o.
 Zpracovatel: Jakub Hon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 562,47

D HSV Práce a dodávky HSV 28 917,00

D 1 Zemní práce 28 917,00

1 K 132151102 Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 50,400 195,00 9 828,00 CS ÚRS 2024 02

PP Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151102
 VV 105*0,6*0,8 "nové osvětlení" 50,400

2 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 88,200 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103
 VV 50,4 "Hloubení" 50,400
 VV 37,8 "zpětný zášyp" 37,800
 VV Součet 88,200

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 37,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
 VV 50,4 "Hloubení" 50,400
 VV -12,6 "podšyp a obsyp" -12,600
 VV Součet 37,800

4 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 058,400 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších / započatých 1 000 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
 VV 50,4 "Hloubení" 50,400
 VV -12,6 "podšyp a obsyp" -12,600
 VV Součet 37,800
 VV 37,8*28 "Přepočtené koeficientem množství" 1 058,400

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 37,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

PP Nakládání, skládání a překládání uvelehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111
 VV 50,4 "Hloubení" 50,400
 VV -12,6 "podšyp a obsyp" -12,600
 VV Součet 37,800

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 t 75,600 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařaděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
 VV 50,4 "Hloubení" 50,400
 VV -12,6 "podšyp a obsyp" -12,600
 VV Součet 37,800
 VV 37,8*2 "Přepočtené koeficientem množství" 75,600

7 K 174151101 Zášyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním m3 37,800 130,00 4 914,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zášyp sypaninou z jakoukoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkovech
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
 VV 50,4 "Hloubení" 50,400
 VV -12,6 "podšyp a obsyp" -12,600
 VV Součet 37,800

8 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m m3 12,600 125,00 1 575,00 CS ÚRS 2024 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101
 VV 105*0,6*0,2 "nové osvětlení" 12,600

9 M 58331200 stěrkořísek netříděný t 25,200 500,00 12 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP Mlékořísek netříděný 25,200
 VV 12,6*2 "Přepočtené koeficientem množství" 25,200

D PSV Práce a dodávky PSV 103 935,65

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 2 270,00

10 K 74281111R Napojení na VO - stávající lampa kus 2,000 385,00 770,00

PP Napojení na VO - stávající lampa 3,000
 VV 3,000

11 K 74281111R1 Koordinace se správcem VO kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Koordinace se správcem VO 1,000
 VV 1,000

12 K 74281111R2 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kus 1,000 500,00 500,00

PP Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení 1,000
 VV 1,000

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 27 002,85

13 K 744411230 Montáž kabelu Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 105,000 115,00 12 075,00

PP Montáž kabelu Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg 105,000
 VV 105,000

14 M 10300124 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10 mm2 m 110,250 135,40 14 927,85

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10 mm2 105,000
 VV 105,000
 VV 105*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 110,250

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 57 768,00

15 K 748121212 Montáž svítidla LED 1 zdroj kus 3,000 385,00 1 155,00

PP Montáž svítidla LED 3,000
 VV 3,000

16 M 348381000R1 Svítidlo LED 27W, 350mA kus 3,000 8 659,00 25 977,00

PP Svítidlo LED 27W, 350mA 3,000
 VV 3,000

17 K 74812121.1 Montáž stožáru veřejného osvětlení kus 3,000 3 150,00 9 450,00

PP Montáž stožáru veřejného osvětlení 3,000
 VV 3,000

18 M 348381854 Stožár veřejného osvětlení třístupňový bezpaticový, žárové pozinkovaný K 8-133/89/60 Z v=6m vč. výzbroje a jističích prvků kus 3,000 4 994,00 14 982,00

PP Stožár veřejného osvětlení třístupňový bezpaticový, K 7-133/89/60 Z, žárové pozinkovaný v=7m vč. výzbroje kabelem CYKY 3*1,5mm2 a jističích prvky 3,000
 VV 3,000

19 K 748121985 Stožárová jáma typu A kus 3,000 1 550,00 4 650,00

PP Stožárová jáma typu A 3,000
 VV 3,000

20 M 34838102R Stožárová jáma typu A (plast PVC pr.0,25m beton tř.II, vč. příslušenství ...) kus 3,000 518,00 1 554,00

PP Stožárová jáma typu A (plast PVC pr.0,25m beton tř.II, vč. příslušenství ...) 3,000
 VV 3,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 16 894,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	749000484	Svorka hromosvodová do 4 šroubů	kus	6,000	15,00	90,00	
	PP		Svorka hromosvodová do 4 šroubů					
	VV		6		6,000			
22	M	340527187	Svorka hromosvodová páska - drát	kus	6,000	43,40	260,40	
	PP		Svorka hromosvodová páska - drát					
	VV		6		6,000			
23	K	749008122	zemnicí páska FeZn 30/4	m	105,000	58,00	6 090,00	
	PP		zemnicí páska FeZn 30/4					
	VV		105		105,000			
24	M	340520874	zemnicí páska FeZn 30/4	m	105,000	46,20	4 851,00	
	PP		zemnicí páska FeZn 30/4					
	VV		105		105,000			
25	K	749008122.1	zemnicí drát FeZn pr.10mm	m	6,000	125,00	750,00	
	PP		zemnicí drát FeZn pr.10mm					
	VV		6		6,000			
26	M	340520874.1	zemnicí drát FeZn pr.10mm	m	6,000	58,90	353,40	
	PP		zemnicí drát FeZn pr.10mm					
	VV		6		6,000			
27	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, kabelová oka a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, kabelová oka a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr					
	D	M	Práce a dodávky M				13 109,82	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				13 109,82	
28	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	105,000	25,00	2 625,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/53_URS_2023_01/460671114					
	VV		105		105,000			
29	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	139,500	55,00	7 672,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, uvnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/53_URS_2023_01/460791212					
	VV		4*5 "osvětlení II. část		9,500			
	VV		130 "osvětlení II. část		130,000			
	VV		Součet		139,500			
30	M	34571351	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	146,475	19,20	2 812,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
	VV		139.5*1.05 "Přepočtené koeficientem množství"		146,475			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 600,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 500,00	
31	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou včetně vytýčení interpnálních sítí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/53_URS_2023_01/012103000					
	VV		1		1,000			
32	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/53_URS_2023_01/012203000					
	VV		1		1,000			
33	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření skutečného provedení a geometrický plán	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření skutečného provedení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/53_URS_2023_01/012303000					
	VV		1		1,000			
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/53_URS_2023_01/013254000					
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 250,00	
35	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/53_URS_2023_01/030001000					
	VV		1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 500,00	
36	K	071103000	práce ve výšce do 7m	soubor	3,000	500,00	1 500,00	
	PP		práce ve výšce do 7m					
	VV		3 "VO6,VO7,VO8		3,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 350,00	
37	K	092101451	Doprava stožárů	soubor	1,000	550,00	550,00	
	PP		Doprava stožárů					
38	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	2,000	400,00	800,00	
	PP		Náklady na zkušební provoz					