

Název akce: Neředín - Topolany, cyklostezka - I. etapa
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002025/2025/Ott
 Číslo ZL: 1

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
101	11	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	1 314,730	162,39		213 499,00
101	15	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	947,200	80,75		76 486,40
101	16	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 314,730	135,70		178 408,86
101	17	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 913,900	5,47		54 229,03
101	18	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	947,200	63,28		59 938,82
101	20	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	947,200	11,74		11 120,13
101	22	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 802,793	141,35		254 824,81
101	35	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	836,000	150,02		125 416,72
102	57	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	65,400	108,87		7 120,10
101	83	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 242,600	4,83		6 001,76
101	84	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	65,400	108,73		7 110,94
101.b	13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 309,120	39,22		90 563,69
VRN	2	12203000	Geodetické práce v průběhu výstavby - zaměření a výpočet objemu odkopu sanací	ks	0,500	21 746,14		10 873,07

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

		564971215	Podklad z cihelného recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	3 017,600		175,00	528 080,00
		565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	1 804,000		394,00	710 776,00
		111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	125,000		89,80	11 225,00
		111209111	Spálení proutí a klestu	m2	125,000		23,70	2 962,50
		966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 800 do 1 200 mm	m2	109,000		163,00	17 767,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

							0,00	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

TDS souhlasím

MMOL souhlasím

Pozn. Uvedená množství vychází z geodetického zaměření sanace stezky - sanace podloží a sanace sjezdů a zastávky MHD SO 101 - viz příložená dokumentace

Vícepráce	2 366 403,83 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	2 366 403,83 Kč
DPH 21%	496 944,80 Kč
ZL celkem vč. DPH:	2 863 348,63 Kč

Název akce:	Neředín - Topolany, cyklostezka - I. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/002025/2025/Ott
Číslo ZL:	2

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
301	49	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	0,750	3 909,67	/	2 932,25
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

301	4	877420330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 500	ks	1,000	/	846,00	846,00
301	6	28617240	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 500	ks	1,000	/	28 300,00	28 300,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------

souhlasím



souhlasím

Vícepráce	32 078,25 Kč
Měněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	32 078,25 Kč
DPH 21%	6 736,43 Kč
ZL celkem vč. DPH:	38 814,68 Kč

Název akce: Neředín - Topolany, cyklostezka - I. etapa
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002025/2025/Ott
 Číslo ZL: 3

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
101	72	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	520,000	30,15		15 678,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

101		183117212	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně š do 0,3 m hl přes 0,2 do 0,4 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	285,000		1 120,00	319 200,00
101		185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	17,000		25,00	425,00
101		185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	17,000		411,00	6 987,00
101		111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	140,000		89,80	12 572,00
101		111209111	Spálení proutí a klestu	m2	140,000		23,70	3 318,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------

TDS souhlasím

MMOL souhlasím

Vícepráce	358 180,00 Kč
Měněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	358 180,00 Kč
DPH 21%	75 217,80 Kč
ZL celkem vč. DPH:	433 397,80 Kč

Název akce: Neředín - Topolany, cyklostezka - I. etapa
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002025/2025/Ott
 Číslo ZL: 4

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
101	83	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	143,488	4,83		693,05
101	84	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,552	108,73		821,13

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

102		131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	19,200		153,00	2 937,60
102		338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	24,000		440,00	10 560,00
102		55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	18,000		208,00	3 744,00
102		55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	2,000		247,00	494,00
102		55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	4,000		219,00	876,00
102		348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	58,000		123,00	7 134,00
102		31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	60,900		126,00	7 673,40
102		15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	174,000		3,25	565,50
102		966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	16,000		469,00	7 504,00
102		139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	2,160		4 990,00	10 778,40
102		112201161	Odstranění pařezů D přes 1,1 do 1,2 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	1,000		46 100,00	46 100,00
102		966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	45,000		85,80	3 861,00
102		111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	150,000		89,80	13 470,00
102		111209111	Spálení proutí a klestu	m2	150,000		23,70	3 555,00
102		997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	7,552		247,00	1 865,34
102		998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	3,651		266,00	971,17

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------

TDS ouhlasím

MMOL souhlasím

Vícepráce	123 603,59 Kč
Měněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	123 603,59 Kč
DPH 21%	25 956,75 Kč
ZL celkem vč. DPH:	149 560,34 Kč

Název akce: Neředín - Topolany, cyklostezka - I. etapa
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002025/2025/Ott
 Číslo ZL: 5

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
102	57	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	57,000	108,87		6 205,59
101	83	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 083,000	4,83		5 230,89
101	84	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	57,000	108,73		6 197,61
								0,00

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

301		966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 800 do 1 200 mm	m	95,000		163,00	15 485,00
								0,00

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------

TDS souhlasím

MMOL souhlasím

Vícepráce	33 119,09 Kč
Měněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	33 119,09 Kč
DPH 21%	6 955,01 Kč
ZL celkem vč. DPH:	40 074,10 Kč

Název akce: Neředín - Topolany, cyklostezka - I. etapa

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002025/2025/Ott

Číslo ZL: 6

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
101	70	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-55,000	1 574,000	318,68	501 602,32	1 519,000	-17 527,40	484 074,92
101	71	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-56,000	1 605,480	123,57	198 389,16	1 549,480	-6 919,92	191 469,24

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
101	13	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,720	305,05		2 049,94
101	16	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,720	135,70		911,90
101	17	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	67,200	5,47		367,58
101	22	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,096	141,35		1 709,77
101	23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	14,000	115,91		1 622,74
101	18	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,000	63,28		885,92
101	15	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,000	80,75		1 130,50
101	72	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	50,000	30,15		1 507,50
102	75	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,433	143,12		2 638,13

Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

101		112201153	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	1,000		8 030,00	8 030,00
101		183117212	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně š do 0,3 m hl přes 0,2 do 0,4 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	50,000		1 120,00	56 000,00
101		185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,000		25,00	50,00
101		185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,000		411,00	822,00
101		339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	55,000		849,00	46 695,00
101		59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	144,000		276,00	39 744,00
101		59229013	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní	kus	172,000		320,00	55 040,00
101		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,400		4 370,00	14 858,00

TDS souhlasím

MMO souhlasím

Vícepráce	234 062,98 Kč
Méněpráce	-24 447,32 Kč

Celkem bez DPH	209 615,66 Kč
DPH 21%	44 019,29 Kč
ZL celkem vč. DPH:	253 634,95 Kč

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	5,000		150,00	750,00	
	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	48,000		316,00	15 168,00	
	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	14,400		924,00	13 305,60	
	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	2,000		625,00	1 250,00	
	567122114	Podklad ze směsi strmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm	m2	24,000		483,00	11 592,00	
	59227113	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm	m	2,000		3 350,00	6 700,00	
	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	2,912		5 160,00	15 025,92	
	877315124	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové plnostěnné přípojka DN 150	kus	1,000		468,00	468,00	
	28614017	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 160-20mm	kus	1,000		2 160,00	2 160,00	
	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,127		39 000,00	4 953,00	SO 101 230 897,25
	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	7,280		256,00	1 863,68	SO 301 60 496,97
							0,00	291 394,22

TDS souhlasím

MMOL souhlasím

Vícepráce	291 394,22 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	291 394,22 Kč
DPH 21%	61 192,79 Kč
ZL celkem vč. DPH:	352 587,01 Kč