

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZIM  
Stavba: Výměna PVC v ZŠ Černošice, budova A, 1 patro-4 učebny

KSO:  
Místo: ZŠ Černošice

CC-CZ:  
Datum: 24. 3. 2026

Zadavatel:  
ZŠ Černošice

IČ: 61385158  
DIČ:

Zhotovitel:  
ZIMERSTAV s.r.o.

IČ: 01578481  
DIČ: CZ01578481

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jaroslav Gregor, tel. 720 027 994

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>484 220,66</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	<b>484 220,66</b>		<b>101 686,34</b>
	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>585 907,00</b>

Projektant

Zpracovatel

**ZIMERSTAV s.r.o.**  
**PROVÁDĚNÍ STAVEB A JEJICH ZMĚN**  
Krásný Dvůr 56, 439 72  
Tel.: 737 368 984, 736 453 240  
IČO: 015 78 481 DIČ: CZ01578481

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**ZIMERSTAV s.r.o.**  
**PROVÁDĚNÍ STAVEB A JEJICH ZMĚN**  
Krásný Dvůr 56, 439 72  
Tel.: 737 368 984, 736 453 240  
IČO: 015 78 481 DIČ: CZ01578481

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZIM

**Stavba:** Výměna PVC v ZŠ Černošice, budova A, 1 patro-4 učebny

Místo: ZS Černošice

Datum: 24. 3. 2026

Zadavatel: ZŠ Černošice

Projektant:

Zhotovitel: ZIMERSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Gregor, tel. 720  
027 994

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>484 220,66</b>	<b>585 907,00</b>
ZIM	Výměna PVC v ZS Černošice, budova A, 1 patro-4 učebny	484 220,66	585 907,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna PVC v ZŠ Černošice, budova A, 1 patro-4 učebny

Místo: ZŠ Černošice

Datum: 24. 3. 2026

Zadavatel: ZŠ Černošice

Projektant:

Zhotovitel: ZIMERSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav Gregor, tel.  
720 027 994

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>484 220,66</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 856,50
D		997	Přesun sutě - odpady v rámci hrubé stavby				6 436,50
1	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,500	113,00	169,50
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,500	1 690,00	2 535,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,500	271,00	406,50
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,500	11,80	265,50
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,500	2 040,00	3 060,00
D		998	Přesun hmot				6 420,00
6	K	998018002R	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy HSV	t	3,000	2 140,00	6 420,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				460 044,16
D		766	Konstrukce truhlářské				15 000,00
7	K	766812840R	Stěhování nábytku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D		771	Podlahy				111 230,00
8	K	771111011	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby a přebroušení 2x	m2	588,000	16,50	9 702,00
9	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	196,000	414,00	81 144,00
10	K	771151022R	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm - přebroušení před pokládkou krytiny	m2	196,000	104,00	20 384,00
D		776	Podlahy povlakové				333 814,16
11	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	196,000	69,70	13 661,20
12	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	196,000	203,00	39 788,00
13	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	120,000	16,80	2 016,00
14	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	196,000	47,70	9 349,20
15	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	196,000	183,00	35 868,00
16	M	ANV.0T20	Podlahovina IQ Granit	m2	215,600	850,00	183 260,00
17	K	776421312R	Montáž přechodových šroubovaných lišt soklových	m	120,000	176,00	21 120,00
18	M	55343115R	profil přechodový soklový dřevěný bílý	m	122,400	234,90	28 751,76
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 320,00
D		VRN9	Ostatní náklady				11 320,00
19	K	091803000R	přesun hmot PSV	kpl	1,000	6 820,00	6 820,00
20	K	09180300R	opatření BOZP, PO, OŽP, VRN	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00