


REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **KINO OKO zatemnění oken malého sálku, včetně doplnění izolace jednotek VZT pro vnější použití**



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.04.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **200 220,03**


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	200 220,03	42 046,21
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **242 266,24**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: KINO OKO zatemnění oken malého sálku, včetně doplnění izolace jednotek VZT pro vnější použití

Místo: Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		200 220,03	242 266,24
1	KINO OKO zatemnění oken malého sálku, včetně doplnění izolace jednotek VZT pro vnější použití	200 220,03	242 266,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KINO OKO zatemnění oken malého sálu, včetně doplnění izolace jednotek VZT pro
vnější použití

Objekt:

Místo:

Datum: 10.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 220,03

D1 - Zatemnění oken malého sálu

185 082,39

714 - Akustická a protiotřesová opatření

182 673,61

766 - Konstrukce truhlářské

2 408,78

PSV - Z1 Kinosál (2.NP)

15 137,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KINO OKO zatemnění oken malého sálku, včetně doplnění izolace jednotek VZT pro
vnější použití

Objekt:

Místo:

Datum: 10.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 220,03

D D1 Zatemnění oken malého sálu

185 082,39

D 714 Akustická a protiotřesová opatření

182 673,61

1	K	714110831	Demontáž akustických obkladů z desek vyplněných křemičitým pískem ukotvených jednovrstvých	m2	36,000	198,00	7 128,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV Akustický obklad stěn - úprava oken

VV 1,2*2*2,75*4+1,2*2*1*4

36,000

VV Součet

36,000

2	K	714112201	Montáž akustických obkladů stěn z desek vyplněných křemičitým pískem ukotvených do zdíva jednovrstvých	m2	36,000	509,60	18 345,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV Akustický obklad stěn - úprava oken

VV 1,2*2*2,75*4+1,2*2*1*4

36,000

VV Součet

36,000

3	M	R-741-001	akustický obklad stěn s textilní úpravou	m2	39,710	3 910,00	155 266,10
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

VV materiál

VV 36,1*1,1

39,710

VV Součet

39,710

4	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	1 807,397	1,07	1 933,91
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

D 766 Konstrukce truhlářské

2 408,78

5	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	12,500	61,60	770,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV 1,25*2,5*4

12,500

6	M	28329038	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	13,888	118,00	1 638,78
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------

VV 12,5*1,111 *Přepočtené koeficientem množství

13,888

D PSV Z1 Kinosál (2.NP)

15 137,64

7	K	1.001. Z1	Doplnění opláštění, izolace, těsnění a prvků rekuperační jednotky DUPLEX 2500 Multi Eco N pro vnější použití	KUS	1,000	15 137,64	15 137,64
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------