



OBJEDNÁVKA č. 261231

Kód : 030 /1
Středisko - Veřejné osvětlení

Datum vystavení : **22.04.2026**

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

METRODIS s.r.o.

Pardubická 871/29

500 04 Hradec Králové

IČ : 25269844

DIČ : CZ25269844

Číslo organizace : 206815

Poptávkový list: 261263
Požadované datum dodání: 27.04.2026
Forma úhrady: Platebním příkazem
Poznámka: smlouva 3523
Stavební a montážní práce (režim PDP)


Objednáváme u Vás:

Výměna nevyhovujících stožárů Bří. Štefanů RVO 4,5,8,19 celkem 4ks

Cena bez DPH Cena s DPH

64 348,00 77 861,08

Celkem Kč 77 861,00



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

Kontakt pro zaslání faktur:

fakturace@tshk.cz

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.



METRODIS

METRODIS s.r.o. Pardubická 871, Hradec Králové, 500 04 IČO 25269844, DIČ CZ25269844, tel.+fax495535573,495532960

Akce:výměna stožárů Bří Štefanů 120/4,5,8,19

Cenová nabídka

	Specifikace prací	Cena	mj	ks	Celkem
1	kompletní demontáž patice P 1		ks	4	
2	odpojení zemního bodu		ks	4	
3	zapojení zemního bodu včetně pospojování patice		ks	4	
4	demontáž stávající výzbroje		ks	4	
5	montáž nové elektrovýzbroje SV 9/35/4		ks	4	
6	kompletní zapojení výzbroje		ks	4	
7	demontáž stávajícího svítidla		ks	4	
8	montáž nového svítidla		ks	4	
9	zapojení stávajícího svítidla včetně kabelu Cyky J-3x1,5 – 10m		ks	4	
10	izolace (asfaltový nátěr) v místě vetknutí (zesílení) stožárů		ks	4	
11	demontáž a montáž dopravní značky páskou Bandimex 16mm		ks	4	
12	demontáž výložníku		ks	4	
13	montáž výložníku		ks	4	
14	demontáž stávajícího betonového kroužku		ks	4	
15	montáž nových chrániček na stávající kabely AYKY 4x35 v místě		ks	4	
16	cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x35		ks	4	
17	cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x4		ks	4	
18	výkop pro základ stožáru roura 30x150cm		ks	4	
19	kompletace a nové utěsnění patice včetně šroubů M 10x 60		ks	4	
20	betonová roura 30/150		ks	4	
21	zabetonování stožárů J 12-J8 beton B 20		ks	4	
22	výrovnání a uložení stožárů J10-J8 do základu		ks	4	
23	beton B 20 cena za 1 m ³		m3	4,8	
24	uložení betonové sutě na skládku cena m ³		m3	4,8	
25	demontáž a montáž identifikačního štítku		ks	4	
26	odkopání stávajícího betonového prefabrikátu včetně vytažení a demontáže stožáru		ks	4	
27	elektrovýzbroj SV 9.35.4		ks	4	
28	doprava demontovaných dílů a svítidel na str. VO do areálu TS HK, uveďte cenu za 1 km		km	10	
29	automobil s hydraulickou rukou-cena za 1 hodinu s obsluhou		h	12	
30	montážní plošina MP20 cena za 1hod + obsluha		h	6	
31	výchozí revize elektro		ks	1	
32	DIO+zajištění stavby dle TP 66		ks	1	

Celkem bez DPH

64 347,20

DPH 21%

13 512,91

Celkem včetně DPH

77 860,11