

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25\_112\_N** Rekonstrukce bytu č.1, Šířava 21, VaK Přerov

Objekt: **SO 02** Vícepráce

Rozpočet: **1** Úprava vestavěné skříně na šatnu\_01

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 687,47
PSV	7 693,56
MON	5 122,03
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>26 503,06</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	26 503,06 CZK
Snížená DPH	12 %	3 180,37 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **29 683,43 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 044,30	11,5
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			9 305,94	35,1
997	Přesun sutě	HSV			0,00	0,0
998	Přesun hmot	HSV			1 337,23	5,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 058,00	4,0
776	Podlahy povlakové	PSV			4 008,23	15,1
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			2 627,33	9,9
M65	Elektroinstalace	MON			5 122,03	19,3
Cena celkem					26 503,06	100,0

## Položkový rozpočet

S:	25_112_N	Rekonstrukce bytu č.1, Šířava 21, VaK Přerov
O:	SO 02	Vícepráce
R:	1	Úprava vestavěné skříně na šatnu_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 044,30</b>
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,00000	721,00	721,00
		1		1,00000		
2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,98000	895,00	1 772,10
		1,3*2,6-0,7*2,0		1,98000		
3	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,20000	106,00	551,20
		2,6*2		5,20000		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>9 305,94</b>
4	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	2,22000	350,00	777,00
		1,2*1,85		2,22000		
5	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2,22000	191,00	424,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,22000		2,22000		
6	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	16,44000	334,00	5 490,96
		vnější strana : 1,3*2,6		3,38000		
		vnitřní prostor : (1,2+1,85)*2*2,6		15,86000		
		- dveře : -0,7*2,0*2		-2,80000		
7	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,44000	159,00	2 613,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,44000		16,44000		
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>
8	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,00000	954,00	0,00
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,00000	286,00	0,00
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00000	19,10	0,00
11	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,00000	477,00	0,00
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 337,23</b>
12	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,57392	2 330,00	1 337,23
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>1 058,00</b>
13	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	456,00	456,00
14	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00000	602,00	602,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>4 008,23</b>
15	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	1,74100	85,00	147,99
		1,85*0,76+0,67*0,5		1,74100		
16	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1,74100	47,70	83,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,74100		1,74100		
17	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1,74100	85,00	147,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,74100		1,74100		
18	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	1,74100	418,50	728,61

## Položkový rozpočet

S:	25_112_N	Rekonstrukce bytu č.1, Šířava 21, VaK Přerov
O:	SO 02	Vícepráce
R:	1	Úprava vestavěné skříně na šatnu_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,74100</a>		1,74100		
19	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem vč. svařovaného spoje za studena	m2	1,74100	418,50	728,61
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,74100</a>		1,74100		
20	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1,74100	106,00	184,55
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,74100</a>		1,74100		
21	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	1,74100	318,00	553,64
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,74100</a>		1,74100		
22	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	1,74100	8,50	14,80
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,74100</a>		1,74100		
23	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm (1,2+1,85)*2	m	6,10000	31,80	193,98
				6,10000		
24	28411R	podlahovina PVC tl. 2,00 mm, 1,74*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 1,74*1,1	m2	1,91400	418,50	801,01
				1,91400		
25	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm 1	m	1,00000	424,00	424,00
				1,00000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>2 627,33</b>
26	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,66000	21,20	395,59
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,22000</a>		2,22000		
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,44000</a>		16,44000		
27	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	18,66000	74,00	1 380,84
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 18,66000</a>		18,66000		
28	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	18,66000	45,60	850,90
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 18,66000</a>		18,66000		
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace</b>				<b>5 122,03</b>
29	65012_VL01	Elektroinstalace viz samostatná příloha	soubor	1,00000	5 122,03	5 122,03