



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda		ZL 3
ÚSEK: SO 52 IO 02 ZTI		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna trasy vodovodní přípojky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 17.3.2026
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	_____@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZTI DOTČENÉ MÍSTO: SO 52 IO 02 ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa AND, spol. s r.o., výkres IO 02_ZTI 02 situace 2025 10 07 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu výstavby bylo v rámci místního šetření vzhledem k podmínkám v terénu rozhodnuto o výhodnějším vedení trasy vodovodní přípojky. Nemá vliv na termín dokončení díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 17.3.2026 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – _____	

Rozpočet k ZL č. 3
rozdílový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27a	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	19,000	89,80	1 706,20
28a	M	28613850	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0 mm	m	19,285	69,00	1 330,67
69	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	18,000	1 180,00	21 240,00
70	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	18,000	977,00	17 586,00
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	35,424	1 180,00	41 800,32
72	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	12,860	972,00	12 499,92
78	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	28,000	711,00	19 908,00
1	K	722229106	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2" ostatní typ	kus	2,000	101,00	202,00
2	M	AVK.241206363	Isiflo Sprint koleno 90°, typ 120, rozměr 63x63	kus	2,000	2 632,30	5 264,60
3	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 070,00	3 210,00
4	M	55251693	příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 80/98	kus	1,000	4 411,00	4 411,00
5	M	55253689	příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 80	kus	2,000	1 240,80	2 481,60
6	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	100,000	121,00	12 100,00
7	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	101,500	169,20	17 173,80
1	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	-25,500	916,00	-23 358,00
2	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	-5,740	1 990,00	-11 422,60
3	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	-88,400	886,00	-78 322,40
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-394,400	150,00	-59 160,00
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-394,400	93,00	-36 679,20
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-26,336	88,00	-2 317,57
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-184,408	100,00	-18 440,80
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-27,136	349,00	-9 470,46
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-26,336	167,00	-4 398,11
10	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-92,204	74,00	-6 823,10
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-48,845	500,00	-24 422,50
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-118,540	22,00	-2 607,88
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-92,204	157,00	-14 476,03
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-19,216	235,00	-4 515,76
15	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	-39,471	445,00	-17 564,60
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-7,120	1 250,00	-8 900,00
20	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-1,000	1 130,00	-1 130,00
21	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	-1,000	4 040,00	-4 040,00
24	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-1,000	1 580,00	-1 580,00
26	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	-1,000	5 710,00	-5 710,00
27	K	871161210	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 25 x 2,8 mm	m	-55,500	95,00	-5 272,50
28	M	28613160R	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 25x2,8mm	m	-55,500	150,00	-8 325,00
29	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	-72,000	181,00	-13 032,00
30	M	28613557	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	-72,000	514,00	-37 008,00
31	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 100	m	-12,000	387,00	-4 644,00
32	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	-6,000	621,00	-3 726,00

33	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	-2,000	376,00	-752,00
34	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	1 510,00	4 530,00
35	M	28614951R	elektrooblouk 15° PE 100 PN16 D 110mm	kus	-2,000	1 460,00	-2 920,00
36	M	28614952R	elektrooblouk 30° PE 100 PN16 D 110mm	kus	-3,000	1 320,00	-3 960,00
40	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	-1,000	1 230,00	-1 230,00
41	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	-1,000	21 400,00	-21 400,00
47	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-12,000	33,00	-396,00
48	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	-12,000	23,00	-276,00
49	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-72,000	24,00	-1 728,00
50	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-72,000	44,00	-3 168,00
53	K	893811152R	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,0 m	kus	-1,000	960,00	-960,00
54	M	5623058R	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/2,0m	kus	-1,000	9 500,00	-9 500,00
57	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,000	1 570,00	-1 570,00
58	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-1,000	1 170,00	-1 170,00
59	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	-1,000	350,00	-350,00
60	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	-1,000	2 010,00	-2 010,00
61	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	-1,000	2 780,00	-2 780,00
62	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	-1,000	755,00	-755,00
65	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-114,000	57,00	-6 498,00
66	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	-114,000	17,00	-1 938,00
67	K	899914110R	Montáž ocelové chráničky D 108 x 8 mm	m	-1,000	1 150,00	-1 150,00
68	M	14011078	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm	m	-1,000	1 130,00	-1 130,00
76	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	-17 580,000	0,92	-16 173,60
77	K	998721293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 500 m	%	-18 580,000	1,07	-19 880,60
79	K	7221302R1	Přivařovací příruba DN 100	kus	-1,000	450,00	-450,00
84	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	-13 978,000	0,56	-7 827,68
85	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 500 m	%	-14 521,000	0,63	-9 148,23

Součet ZL 3

-361 023,51

DPH 21%

-75 814,94

Celkem

-436 838,45