



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda		ZL 2
ÚSEK: SO 01 Záporová stěna		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna materiálu pro zřízení pilot, oprava množství stříkaného betonu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 17.12.2025
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
_____	_____	OSOBNĚ:
	MAIL	██████████@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: materiál zřízení pilot DOTČENÉ MÍSTO: piloty záporové stěny ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa AND, spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V PD je v soupisu prací SO 01 Záporová stěna v položce č. 32 a 33 uvažováno zřízení pilot do prostého betonu. Při použití tohoto postupu by mohlo dojít k separaci kameniva obsaženého v betonu, proto navrhujeme použití cementové injekce cementem CEM II 32,5 R. V původním soupisu prací je chyba ve výpočtu množství stříkaného betonu – položka 23. Nemá vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ██████████ ██████████		DATUM: 17.12.2025
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BK ██████████	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – ██████████	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda		ZL 2	
ÚSEK: SO 01 Záporová stěna			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna materiálu pro zřízení pilot, oprava množství stříkaného betonu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 17.12.2025	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	Mail	_XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: materiál zřízení pilot DOTČENÉ MÍSTO: piloty záporové stěny ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa AND, spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	272 722,16 Kč	57 271,65 Kč	329 993,81 Kč
Méněpráce:	47 076,96 Kč	9 886,16 Kč	56 963,12 Kč
Rozdíl:	225 645,20 Kč	47 385,49 Kč	273 030,69 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 17.12.2025	
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna –		

**Rozpočet k TZL 2.
rozdílový rozpočet**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	231111111	Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	-9,520	243,00	-2 313,36
33	M	58932310	<i>beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/8</i>	m ³	-9,520	3 480,00	-33 129,60
44	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	-21,000	554,00	-11 634,00
23	M	58932931	<i>beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8</i>	m ³	50,424	4 040,00	203 712,96
32a	K	281602111	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,60 MPa	hod	10,280	2 340,00	24 055,20
36	M	58912R01	<i>malta cementová injektážní z kaše CEM II 1:1</i>	m ³	9,520	3 500,00	33 320,00
44	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	21,000	554,00	11 634,00

Součet


DPH 21%

Celkem

225 645,20

47 385,49

273 030,69



**Rozpočet k TZL 2.
méněpráce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	231111111	Zřízení pilot svisých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytážení pažnic z betonu prostého	m	9,520	243,00	2 313,36
33	M	58932310	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	9,520	3 480,00	33 129,60
44	K	998004011	Presun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	21,000	554,00	11 634,00

Součet


47 076,96

DPH 21%

9 886,16

Celkem

56 963,12



**Rozpočet k TZL 2.
vícepráce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	50,424	4 040,00	203 712,96
32a	K	281602111	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropliot a kotev tlakem do 0,60 MPa	hod	10,280	2 340,00	24 055,20
36	M	58912R01	malta cementová injektážní z kaše CEM II 1:1	m3	9,520	3 500,00	33 320,00
44	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikroplioty	t	21,000	554,00	11 634,00

Součet

DPH 21%

Celkem

272 722,16

57 271,65

329 993,81

