



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda		ZL 6
ÚSEK: odvodnění		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odvodnění výběhu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 19.3.2026
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
_____	_____	_____@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Realizace odvodnění výběhu DOTČENÉ MÍSTO: svah nad výběhem ODKAZ NA VÝKRESY: výkres IO 02_ZTI 02 situace 2025 10 07 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.6 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu výstavby bylo zjištěno, že vyústění odvodnění do výběhu by vedlo k jeho znečišťování, což není žádoucí. Proto byla navržena realizace dránáže ve svahu nad záporovou stěnou. Nemá vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 19.3.2026
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – _____	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZOO Brno - Rozšíření výběhu ledního medvěda - ZL 6

Místo:

Datum: 19.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 563,29	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 563,29	
D	1		Zemní práce				39 139,36	
11	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	18,240	1 630,00	29 731,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		38*0,6*0,8		18,240			
12	K	139911123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	0,085	14 200,00	1 207,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		3,14*0,3*0,3*0,3		0,085			
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	18,240	274,00	4 997,76	CS ÚRS 2026 01
14	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	57,000	56,20	3 203,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		38*1,5		57,000			
D	2		Zakládání				61 041,93	
15	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	106,400	39,10	4 160,24	CS ÚRS 2026 01
	vv		38*(0,6*2+0,8*2)		106,400			
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	127,680	31,60	4 034,69	CS ÚRS 2026 01
	vv		106,4*1,2		127,680			
24	K	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	38,500	1 150,00	44 275,00	CS ÚRS 2026 01
25	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	4,000	393,00	1 572,00	CS ÚRS 2026 01
26	M	28611371	koleno kanalizační PVC KG 250x45°	kus	4,000	648,00	2 592,00	CS ÚRS 2026 01
20	K	879231191	Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli potrubí DN 40 až 550	m	38,000	116,00	4 408,00	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				382,00	
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,393	972,00	382,00	CS ÚRS 2026 01

Cena celkem

100 563,29 Kč

DPH 21%

21 118,29 Kč

Cena celkem včetně DPH

121 681,58 Kč

