

Soupis prací - dod. č. 1189

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava přejezdu Rudná P2230 - demontáž a montáž přejezdu, výměna kolejnic, podbíjení, doplnění šterku

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedin.	Celkový počet	Cena za jedin. Kč	Cena za jedin. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			Materiál					
		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrnny-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963152000	Asfaltová závluka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963101050	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spinací táhlo střední 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963101080	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spinací táhlo 1800 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spinací táhlo 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlukovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN6	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice I. tříd	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								1 275 748,33

Za zhotovitele:

Za objednatele