

Položkový rozpočet

Rozpočet: 04 Realizace - vícepráce		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Školní jídelna, RPD	JKSO:
Stavba: 0332017	Název stavby: Gymnázium Křenová 36, Brno	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková	Náklady na MJ:	438 088,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 0332017	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Střechy Pelán s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	438 088,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		438 088,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		438 088,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Tomáš Václavěk		Jméno: Střechy Pelán s.r.o.	Jméno:
Datum: 31.08.2017		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	438 088,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	91 998,00 Kč
Cena za objekt celkem:		530 086,00 Kč	

Stavba: 0332017	Gymnázium Křenová 36, Brno	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 02	Školní jídelna, RPD	Datum tisku: 31.08.2017	
Rozpočet: 04	Realizace - vícepráce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713	Izolace tepelné	0,00	301 805,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	91 919,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	13 394,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	20 587,00	0,00	0,00	0,00
Kč		0,00	438 088,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 0332017	Gymnázium Křenová 36, Brno	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 02	Školní jídelna, RPD	Datum tisku: 31.08.2017	
Rozpočet: 04	Realizace - vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
713 Izolace tepelné						
1	283-76549	Deska izolační PIR 022 - Alu fólie 1250x625x 80 mm	m2	45,75	514,50	23 539,87
2	283-76551	Deska izolační PIR 022 - Alu fólie 1250x625x120 mm	m2	331,62	771,70	255 908,84
3	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 794,49	2,00	5 588,97
4	998 71-3292.R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	2 794,49	6,00	16 766,92
713 Izolace tepelné						301 804,61
762 Konstrukce tesařské						
5	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	60,00	219,50	13 170,00
		<i>doplnění odstraněné části: 20+40</i>			60,00	
6	607-25037	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm	m2	426,29	168,76	71 940,01
		<i>záměna tloušťky z 22 na 15mm: 426,2859</i>		426,29		
7	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	851,10	2,00	1 702,20
8	998 76-2294.R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km	%	851,10	6,00	5 106,60
762 Konstrukce tesařské						91 918,81
764 Konstrukce klempířské						
9	764 35-4201.RV0	Maska hladká z lakov. Pz plechu, rš 250 mm	m	46,91	116,50	5 464,43
		<i>14,305+7,9+3,82+13,445+7,435</i>		46,91		
10	551-62450V	Signalizace defektu s vodor odtokem a zpětnou klap odbočka, otvor, mtz	kus	2,00	3 707,00	7 414,00
11	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	128,78	2,00	257,57
12	998 76-4292.R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	128,78	2,00	257,57
764 Konstrukce klempířské						13 393,57
766 Konstrukce truhlářské						
13	766 60-1114.R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění+páska Illbruck Bitumen ALU	m	180,00	46,30	8 334,00
		<i>nad rámeček zadání, kolem oken: 20*9</i>			180,00	
14	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	83,34	2,00	166,68
15	998 76-6294.R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1 km	%	83,34	1,00	83,34
766 Konstrukce truhlářské						8 584,02
767 Konstrukce zámečnické						
16	767 42-5163.V	Montáž 2 kotevních šroubů s dodávkou + ocelové lano dl.13m	soub	1,00	1 800,00	1 800,00
767 Konstrukce zámečnické						1 800,00
783 Nátěry						
17	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB	m2	588,20	35,00	20 587,00
		<i>nad rámeček zadání:</i>				
		<i>plocha střechy z obou stran: 311,74*2-14*(7+7)*0,12</i>		588,20		
783 Nátěry						20 587,00