

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

Název: Město Kraslice

Sídlo: Nám. 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice

IČO: 00259438

Zastoupené: Ing. Jiřina Junková, starostka města

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Junková, starostka města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. ANTISTAV s.r.o.

se sídlem: Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary

kontaktní adresa: [REDACTED]

zastoupená: Josefem Rohlou

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech stavby: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 03361985

DIČ: CZ03361985

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále též jen „smlouva“).

I. Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatel“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zadavatelem“ je objednatel dle této smlouvy.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Dodavatelem“ je zhotovitel dle této smlouvy.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„TKP“ znamená Technicko-kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy ČR v platném znění.

„TP“ znamená Technické podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR.

„TDS“ znamená Technický dozor stavebníka.

„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek zhotovitele řádně a včas, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatel ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „**Dílo**“) a závazek objednatel takto provedené Dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu Díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „**Odstranění objektu Plzeňky a výstavba parkoviště, Kraslice**“, dle podmínek této smlouvy, dle podmínek výzvy, zadávací dokumentace, projektové dokumentace a dle soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „předmětný projekt“).
- 3.2. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která byla poskytnuta vybranému dodavateli, tj. zhotoviteli.
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:
 - a) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh),
 - b) Nabídka zhotovitele vč. oceněného položkového rozpočtu,
 - c) Projektová dokumentace předložená objednatel.Oceněné položkové rozpočty předložené zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:
- a. vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
 - b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vč. jeho prováděcích právních předpisů,
 - c. dodržování podmínek platného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru/stavebního povolení, bylo-li vydáno, popř. obdobného individuálního právního aktu,
 - d. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy, a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, bylo-li pro stavbu vydáno stavební povolení, resp. povolení stavby (v případě, že akce nevyžaduje stavební povolení, resp. povolení stavby, bude tato činnost zajištěna osobou odpovědnou za vedení stavby, která bude dále v textu této smlouvy označována rovněž jako „stavbyvedoucí“), a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x za dva týdny a zároveň musí mít pro výkon této činnosti oprávnění dle jiného právního předpisu,
 - e. provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen „TKP“), dle Technických podmínek vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen „TP“) a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (dále jen „OP“ a Zvláštní podmínky (dále jen „ZP“) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, je-li výše uvedené pro tyto stavební práce relevantní,
 - f. zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy (dle zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
 - g. zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,
 - h. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
 - i. dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštními právními předpisy a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle příslušných právních předpisů,
 - j. zajištění a uspořádání staveniště v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 - k. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací Díla, které bude uzavřeno dodavatelem Díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),
 - l. vyklizení venkovních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, a to nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,
 - m. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
 - n. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyskytne-li se takový odpad, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,**
 - o. předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení.
- 3.5. Součástí předmětu Díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3 tohoto článku smlouvy. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu Díla. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a jejich předání objednateli bez vad a nedodělků a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	nejpozději do 15. 10. 2026

- Datum, ke kterému má být Dílo dokončeno je určeno nejpozději na **15. 10. 2026**, vzhledem k spolufinancování předmětu plnění dotací, je bezpodmínečně nutné dodržet termín maximální délky realizace stavby.
 - Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si zadavatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení Díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.
- 4.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění Díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele, zejména za podmínky čl. VIII., odst. 8.4. této smlouvy a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (Díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle článku VIII. této smlouvy.
- 4.3. Před dobou sjednanou pro dokončení Díla dle článku IV., odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	8 415 383,10 Kč
21 % DPH	1 767 230,45 Kč
Cena vč. DPH	10 182 613,55 Kč

(dále jen „Cena za provedení díla“).

V případě, že DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude vystaven zhotovitelem a objednatel jakožto plátce DPH, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely DPH podle ustanovení § 92a odst. 4 ZDPH.

- 5.2. Objednatel nebude před zahájením stavebních prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) řádně vystavené faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou řádné a úplné faktury (odst. 5.8. tohoto článku smlouvy), je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur (dle skutečné prostavěnosti), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis

provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky).

- 5.3. Fakturace bude probíhat do výše 90 % smluvní ceny Díla + DPH. Dalších 5 % smluvní ceny Díla + DPH uhradí objednatel zhotoviteli po přejímce řádně a včas dokončeného Díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla. Zbývajících 5 % smluvní ceny Díla + DPH uvolní objednatel zhotoviteli po předložení řádné bankovní záruky dle článku X. této smlouvy. V případě, že DPH není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle ustanovení § 92e ZDPH, bude k uvedeným částkám vždy připočteno DPH v zákonem stanovené výši.
- 5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení Díla (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), vyjma ustanovení článku V., odstavec 5.10. této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
- 5.5. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Díla a Ceny za provedení díla a takové práce jsou součástí předmětu Díla.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle InsZ nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
 - a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. článek V., odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatel uhrazené části Ceny za provedení díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele), tj. Cena za provedení díla se v důsledku uplatnění, resp. poskytnutí, této slevy automaticky snižuje o výši uvedeného rozdílu,
 - b) po řádném předání Díla zhotovitelem objednateli (viz. článek VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši 5 %, tj. Cena za provedení díla se v důsledku uplatnění, resp. poskytnutí, této slevy automaticky snižuje o 5 %.
- 5.7. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené ZDPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný a fakturu nelze proplatit. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. Každý daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu, které bude sděleno objednatel, neurčí-li objednatel jinak.
- 5.9. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.10. Podmínky zvýšení a snížení Ceny za provedení díla:

- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem Díla,
- b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla,
- c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla,
- d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

5.11. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu Díla nebo naopak rozšíření předmětu Díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto prokazatelně (písemně nebo elektronicky) informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případné změně ceny Díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny Díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použita k ocenění jednotková cena dle aktuálních ceníků ÚRS Praha z příslušného pololetí, a to maximálně do výše 100 % těchto sborníkových cen. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu Díla.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně 1 paré dokumentace, v předpokládaném termínu dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny Díla. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5-ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem.
- 7.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitelky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu Díla dle této smlouvy, a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich

vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

- 7.3. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci provádění předmětu Díla v případě, že taková povinnost vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 309/2006 Sb., příp. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou v režii objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy, příslušné technické podmínky a TKP, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
 - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
 - zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
 - za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí).
- 7.8. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmou na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. smluvní hodnoty této zakázky. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel vyžádá.

Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přijímacího řízení.

- 7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy, a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat dle potřeby, min. však 1x za dvatýdny, TDS, který z nich pořídí písemný záznam.

Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.

- 7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

VIII. Předání a převzetí Díla (stavby)

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat včas a bez vad dokončené Dílo objednateli nejpozději v termínech dle článku IV. této smlouvy. O předání a převzetí Díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 30 dnů. Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla s vadami a nedodělků, byť nejsou zásadní povahy.
- 8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení Díla objednatel svolá nejpozději na poslední den předání a převzetí Díla přijímací řízení. Na přijímací řízení přizve objednatel zhotovitele a TDS. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před termínem přijímacího řízení.
- 8.3. Zhotovitel objednateli předá protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby. Součástí přejímky díla musí být i bankovní záruka za vady dle čl. X této smlouvy, jinak se dílo považuje za nedokončené a objednatel neuvolní 5 % ceny díla + DPH.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené Dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání stavby.
- 8.5. Objednatel může (není však povinen) převzít Dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato Dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel. Nepřístupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do tří dnů ode dne předání díla a převzetí Díla, je objednatel oprávněn postupovat dle článku X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele, a to v délce **60 měsíců na stavební práce** ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích zjišťovacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. této smlouvy. Tyto lhůty počínají běžet ode dne úplného protokolárního předání a převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy, případně ode dne odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to ústně, nebo písemnou či elektronickou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, a v případě havarijní vady do 48 hodin, bude-li to v daném

případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a tyto odstranit do 5 pracovních dnů a havarijně do 48 hodin, ledaže objednatel povolí delší lhůtu, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení, jinak platí čl. XV odst. 15.19. této smlouvy..

- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX., odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle článku IX., odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 9.6. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 9.7. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem, pokud k tomu bude objednatelem písemně předem včas vyzván, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku Díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek a pořizena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). Výstupní prohlídku Díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek zhotovitel uznává.

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 10.1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost a funkčnost Díla bude postupováno takto: Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení předloží objednateli bankovní záruku na částku ve výši 5 % ze smluvní ceny Díla + DPH, a to za dále uvedených podmínek.
- 10.2. Bez předložení bankovní záruky se Dílo považuje za nedokončené a nepředané.
- 10.3. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, a to zákonné či smluvní nároky za odstranění vad (např. náklady na odstranění vady), sankce, smluvní pokuty, náhradu škody apod., vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 10.4. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a zhotovitel ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil.
- 10.5. Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele vůči zhotoviteli. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu objednatele a bez námitek. Vzor bankovní záruky je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 10.6. Bankovní záruka musí být vystavena na dobu 62 měsíců od předání a převzetí Díla nebo od odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě výzvy zhotovitele vrátit bankovní záruku (záruční listinu) zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení článku IV., odst. 4.1. této smlouvy, ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.

- 11.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce 11.1. tohoto článku smlouvy se nepoužije pro případ prodlení spočívajícím v nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní strany se dohodly, že pro tento případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku VIII., odst. 8.6. či článku IX., odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, atd., oznamovací povinnost o podzhotovitelích, oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 11.1. tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 11.5. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné smluvní strany, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevyklučují ani nijak neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 11.6. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XII. Odstoupení od smlouvy a změny závazku

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy anebo od této smlouvy může také odstoupit objednatel, pokud neobdrží dotaci nebo její část, či stane-li se vysoce nepravděpodobné, že dotaci obdrží (to platí i v případě, kdy objednatel neobdrží část dotace, nebo stane-li se vysoce nepravděpodobné, že část dotace obdrží). Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů,
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle článku IV. této smlouvy,
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku VII., odst. 7.8. této smlouvy,
 - d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení InsZ, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle InsZ,
 - e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu,
 - g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní,
 - h) jestliže je zhotovitel v prodlení oproti předloženému harmonogramu o dobu delší než 10 pracovních dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

- i) jestliže zhotovitel nepředloží objednateli harmonogram prací v členění po týdnech nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště,
 - j) nezahájí-li zhotovitel včas stavební práce po předání a převzetí staveniště, či nepřevzme-li staveniště včas,
 - k) neobdrží-li objednatel dotaci nebo její část, či stane-li se vysoce nepravděpodobné, že dotaci obdrží (to platí i v případě, kdy objednatel neobdrží část dotace, nebo stane-li se vysoce nepravděpodobné, že část dotace obdrží).
- 12.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla, stejně tak jako na náhradu újmy z neobdržení dotace, neobdrží-li objednatel dotaci z důvodu na straně zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 12.4. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele
- a) má zhotovitel nárok na zaplacení prací provedených v souladu s touto smlouvou do okamžiku účinnosti odstoupení,
 - b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně ujednání o vícepracích, zejména na práce provedené do doby odstoupení platí záruka a všechna ujednání s tím související.
- 12.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 12.6. Vzhledem k tomu, že přes veškeré vynaložené úsilí nemůže zadavatel předem zjistit stav zakrytých konstrukcí v celé prováděné rekonstrukci objektu a znát tak již při zadávání zakázky veškerá rizika, která mohou při realizaci stavebních prací nastat, tak si ve smyslu ustanoví § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje následující změny závazku:
- a) Změna závazku spočívající ve změně rozsahu Díla a s tím spojené změně ceny Díla souvisejících s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť rozsah těchto položek nelze přesně určit kvalifikovaným odhadem a nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci Díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena Díla, a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou této smlouvy.
 - b) Změna závazku spočívající v objemové změně v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
 - a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
 - c) Změna závazku, která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku IV. této smlouvy za následujících podmínek:
 - v případě zvětšení rozsahu Díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění Díla, a to tak, že za každých celých 20.000,- Kč, o něž se takto zvýší cena Díla, se prodlouží doba k provedení Díla o 1 den,
 - v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na Díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání,
 - pokud dojde k prodloužení termínu provedení Díla z důvodu prodloužení třetích stran, a to z důvodu na straně dodavatele nebo výrobce,
- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:
- i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit,

v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na Díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena Díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu Díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost prodloužení doby provádění Díla, to tak, že za každých celých 20.000,- Kč, o něž se takto zvýší cena Díla, se prodlouží doba k provedení Díla o 1 den.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 13.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace v registru smluv, kterou zajistí objednatel.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména cenová ujednání, ujednání o zárukách, smluvních pokutách a odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady a také objednatel má právo si ponechat na zajištění svých nároků ze záruky příslušnou bankovní záruku. .
- 15.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel dva. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 15.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 15.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem

či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy. Nedodržování tohoto ustanovení zakládá objednateli právo jednostranně odstoupit od smlouvy.

15.8. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s veškerými podmínkami výběrového řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem Díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů, tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla, jakož i v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání (včetně zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“ = DNSH) a inovací. Dodržení kvality díla a všech souvisejících prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

15.9. Zhotovitel je povinen při realizaci veřejné zakázky postupovat v souladu s podmínkami DNSH stanovenými dotačním orgánem.

15.10. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů.

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

pisoaary spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoaary mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

V případě realizace zařízení k využívání vody je zhotovitel povinen instalovat pouze taková zařízení, která naplňují definici výše. Toto prokáže technickými listy, stavební certifikací či stávajícím štítkem výrobku v EU, ze kterých bude patrné splnění daných podmínek ke všem instalovaným zařízením v rámci realizace Díla.

15.11. Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci Díla v souladu s Plánem nakládání s odpady, který bude průběžně aktualizován. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen opětovně využit v rámci realizace Díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

15.12. Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedený princip a nevyužívat stavební prvky a materiály při stavbě, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami.

- 15.13. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
- 15.14. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci Díla v souladu s relevantními normami a vyhláškami, popř. jinými právními předpisy.
- 15.15. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 15.16. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Příslušným soudem k projednání sporů stran se dle ustanovení § 89a OSŘ sjednává Okresní soud v Karlových Varech.
- 15.17. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.18. Zhotovitel se zavazuje, po dobu stanovenou poskytovatelem dotace, poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánům finanční správy a dalším orgánům státní správy) a dále v souladu s § 3, odst. 5, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou poskytovatelem dotace (nestanoví-li tuzemské právní předpisy lhůtu delší). Ke všem kontrolám vztahujícím se k projektu musí zhotovitel vytvořit vhodné podmínky a poskytnout součinnost.
- 15.19. V případě neshody stran o
- a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
 - b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
 - c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
 - d) příčině vady
- rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.
- 15.20. Tato smlouvu byla schválena usnesením Rady města Kraslice č. 2267/2026-RM/117 ze dne 31.03.2026. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti této smlouvy stanovené právními předpisy týkající se předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu, byly splněny.

Přílohy:

1. Zhotovitelem oceněné položkové rozpočty předložené v rámci nabídky včetně položkové kalkulace

Oddělené přílohy:

2. Projektová dokumentace
3. Bankovní záruka – vzor

Objednatel:

V Kraslicích dne *viz el. podpis*

Ing. Jiřina
Junková
Digitálně podepsal
Ing. Jiřina Junková
Datum: 2026.04.21
14:01:46 +02'00'

.....
Ing. Jiřina Junková, starostka města

Zhotovitel:

V Karlových Varech *viz el. podpis*

Josef
Rohla
Digitálně podepsal
Josef Rohla
Datum: 2026.04.21
08:31:43 +02'00'

.....
Josef Rohla jednatel, společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-30_2

Stavba: Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

KSO:
Místo: Kraslice

CC-CZ:
Datum: 3/9/2026

Zadavatel:
Město Kraslice

IČ:
DIČ:

Účastník:
ANTISTAV s.r.o.

IČ: 03361985
DIČ: CZ03361985

Projektant:
Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
přepočtový index vlastních položek mezi lety 2022 a 2025 je stanoven na 1,13 dle informace spol. URS CZ a.s., Ing. Václav Zach, Konzultant
CS ÚRS
stavební objekt SO 201 Komunikace a zpevněné plochy; SO - DEM Demolice objektu Plzeňkv

Cena bez DPH **8,415,383.10**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	8,415,383.10	1,767,230.45
DPH snížená	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH **10,182,613.55**

Ing. Jiřina
Junková

Digitálně
podepsal Ing.
Jiřina Junková
Datum: 2026.04.21
14:01:06 +02'00'

Josef
Rohla

Digitálně podepsal
Josef Rohla
Datum: 2026.03.09
13:02:52 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-30_2

Stavba: Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

Místo: **Kraslice** Datum: 09.03.2026

Zadavatel: Město Kraslice Projektant: Kolektiv autorů, SUDOP
Project Plzeň a.s.

Účastník: ANTISTAV s.r.o. Zpracovatel: Kolektiv autorů, SUDOP
Project Plzeň a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8,415,383.10	10,182,613.55	
D2	DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	4,565,022.41	5,523,677.12	STA
D.2.1	SO 201 Komunikace u hlavního vstupu	4,565,022.41	5,523,677.12	Soupis
DEM	Demolice objektu Plzeňky	3,274,592.11	3,962,256.45	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	575,768.58	696,679.98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa
III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

Objekt:

D2 - DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

Soupis:

D.2.1 - SO 201 Komunikace u hlavního vstupu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Účastník:

ANTISTAV s.r.o.

Projektant:

Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.

Zpracovatel:

Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

03361985

DIČ:

CZ03361985

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4,565,022.41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4,565,022.41	21.00%	958,654.71
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

5,523,677.12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025
Objekt: D2 - DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
Soupis: **D.2.1 - SO 201 Komunikace u hlavního vstupu**

Místo:		Datum:	09.03.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	Projektant:	Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.
Účastník:	ANTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4,565,022.41
HSV - Práce a dodávky HSV	4,430,864.71
1 - Zemní práce	904,758.17
2 - Zakládání	29,212.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38,000.00
4 - Vodorovné konstrukce	13,524.00
5 - Komunikace	2,066,841.50
8 - Trubní vedení	369,020.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	942,166.66
998 - Přesun hmot	67,342.38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	60,357.70
PSV - Práce a dodávky PSV	3,000.00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	3,000.00
M - Práce a dodávky M	70,800.00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	70,800.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

Objekt:

D2 - DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

Soupis:

D.2.1 - SO 201 Komunikace u hlavního vstupu

Místo:

Město Kraslice

Datum: 09.03.2026

Zadavatel:

Projektant: Kolektiv autorů,
SUDOP Project
Plzeň a.s.

Účastník:

ANTISTAV s.r.o.

Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4,565,022.41

D HSV

Práce a dodávky HSV

4,430,864.71

D 1

Zemní práce

904,758.17

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	102.000	37.10	3,784.20	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106271					
VV			73+13+16					
VV			Součet					
					102.000			
					102.000			
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	199.000	66.80	13,293.20	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162					
VV			122 "chodník"					
VV			46+11+20 "pod betonem"					
VV			Součet					
					122.000			
					77.000			
					199.000			
3	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	139.000	134.00	18,626.00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107164					
VV			55+24+43+8.5*2					
VV			Součet					
					139.000			
					139.000			
4	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	77.000	350.00	26,950.00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107172					
VV			46+11+20 "pod betonem"					
VV			Součet					
					77.000			
					77.000			
5	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	52.000	77.90	4,050.80	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182					
VV			52 "chodník"					
VV			Součet					
					52.000			
					52.000			
6	K	11315412R	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 s překážkami v trase	m2	258.000	180.00	46,440.00	vlastní položka
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
VV			258 "v ploše"					
VV			Součet					
					258.000			
					258.000			
7	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	106.000	250.00	26,500.00	vlastní položka
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
VV			65+41 " v pruhu"					
					106.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		106.000			
8	K	113201111.	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	104.000	137.00	14,248.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111					
	VV		89+10+5 " kamen.obr."		104.000			
	VV		Součet		104.000			
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	27.700	57.30	1,587.21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111					
	VV		22.7+5		27.700			
	VV		Součet		27.700			
10	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	32.800	163.00	5,346.40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111323					
	VV		38*0.8 "zabradlí"		30.400			
	VV		3*0.8		2.400			
	VV		Součet		32.800			
11	K	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	3.000	12,900.00	38,700.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129911123					
	VV		1.5*2 "cast jimky"		3.000			
	VV		Součet		3.000			
12	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	30.000	63.40	1,902.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
	VV		30		30.000			
	VV		Součet		30.000			
13	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	195.400	100.00	19,540.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204					
	VV		240.81*0.8+11*0.25		195.398			
	VV		Součet		195.398			
	VV		195.4		195.400			
	VV		Součet		195.400			
14	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	48.160	500.00	24,080.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122452204					
	VV		240.81*0.2 "odkpo pro sanace"		48.162			
	VV		Součet		48.162			
	VV		48.16		48.160			
	VV		Součet		48.160			
15	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1.500	50.40	75.60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
	VV		1.5		1.500			
	VV		Součet		1.500			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	195.728	200.00	39,145.60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		195.4		195.400			
	VV		0.01*(38+3)*0.8 "zabradlí"		0.328			
	VV		Součet		195.728			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48.160	250.00	12,040.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		48,16		48.160			
	VV		Součet		48.160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	60.000	313.00	18,780.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		110*0.4 "nakup zeminy v miste odstr.asf."		44.000			
	VV		8.0 *2 " zasyp jimek"		16.000			
	VV		Součet		60.000			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,208.000	20.00	84,160.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		60*5 "vhodna zemina"		300.000			
	VV		195,400*20 "odvoz kontamin.zeminy"		3,908.000			
	VV		Součet		4,208.000			
20	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	963.200	27.30	26,295.36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		48,160*20 "odvoz kontamin.zeminy"		963.200			
	VV		Součet		963.200			
21	K	1671011R.1	Naložení +dodávka vhodné zeminy vč přesunu hmot na stavbě	t	109.080	400.00	43,632.00	vlastní položka
	PP		Naložení +dodávka vhodné zeminy vč přesunu hmot na stavbě					
	VV		(44+16)*1.8*1.01		109.080			
	VV		Součet		109.080			
22	K	162551148	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	3.000	197.00	591.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162551148					
	VV		3.0		3.000			
	VV		Součet		3.000			
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1.500	177.00	265.50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		1.5		1.500			
	VV		Součet		1.500			
24	K	1671011R	Nakládání +dodávka+přemístění ornice	m3	35.300	893.00	31,522.90	vlastní položka
	PP		Nakládání +dodávka+přemístění ornice					
	VV		368*0.1-1.5		35.300			
	VV		Součet		35.300			
25	K	17120121R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně kontaminovaná zemina)	t	438.408	550.00	241,124.40	vlastní položka
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně kontaminovaná zemina)					
	VV		(195,400+48,160)*1.8 "kontaminov.zemina"		438.408			
	VV		Součet		438.408			
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44.000	167.00	7,348.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		110*0.4 "nakup zeminy v miste odstr.asf."		44.000			
	VV		Součet		44.000			
27	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	16.000	486.00	7,776.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151102					
	VV		8.0 *2 " zasyp jimek"		16.000			
	VV		Součet		16.000			
28	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	368.000	63.20	23,257.60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103					
	VV		49+62+56+93+11+7+18+16+22+34		368.000			
	VV		Součet		368.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	368.000	27.30	10,046.40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	VV		368		368.000			
	VV		Součet		368.000			
30	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	9.500	159.00	1,510.50	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		368*0.025*1.03		9.476			
	VV		Součet		9.476			
	VV		9.5		9.500			
	VV		Součet		9.500			
31	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	992.000	27.20	26,982.40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		233+100+447+212		992.000			
	VV		Součet		992.000			
32	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2.000	404.00	808.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
33	K	1841022R	Výsadba +dodávka popínavých rostlin do jamky se zalitím+příprava podkl-ornice vč 2leté péstební péče	soubor	1.000	80,000.00	80,000.00	vlastní položka
	PP		Výsadba +dodávka popinavých rostlin do jamky se zalitím vc 2lete pestební pece					
	VV		1 * 4ks/m2-plocha 27 m2"		1.000			
	VV		Součet		1.000			
34	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	0.100	188.00	18.80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501121					
	VV		0.05*2		0.100			
	VV		Součet		0.100			
35	K	184502112	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	2.000	1,410.00	2,820.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184502112					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
36	K	184818112	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v přes 3 do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	1.000	87.70	87.70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818112					
	VV		1 * 20hod"		1.000			
	VV		Součet		1.000			
37	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2.000	53.20	106.40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
	VV		2.0		2.000			
	VV		Součet		2.000			
38	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0.210	2,020.00	424.20	CS ÚRS 2025 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		2.0*0.1*1.03		0.206			
	VV		Součet		0.206			
	VV		0.21		0.210			
	VV		Součet		0.210			
39	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2.000	446.00	892.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
	VV		(368+27)*0.005+2*0.01		1.995			
	VV		Součet		1.995			
	VV		2.0		2.000			
	VV		Součet		2.000			
	D 2		Zakládání				29,212.00	
40	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3.000	4,380.00	13,140.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711					
	VV		3.14*0.15*0.15*(38+3)*1.035		2.998			
	VV		Součet		2.998			
	VV		3.0		3.000			
	VV		Součet		3.000			
41	K	275353102	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	41.000	318.00	13,038.00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Bednění kotevních otvorů a vstupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a obvednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu do 0,01 m ² , hl. přes 0,25 do 0,50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275353102					
			Online PSC					
			VV		38+3	41.000		
			VV		Součet	41.000		
42	K	278311151	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 obj do 0,02 m ³	m ³	0.410	7,400.00	3,034.00	CS ÚRS 2025 01
			Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278311151					
			Online PSC					
			VV		0.01*(38+3)	0.410		
			VV		Součet	0.410		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				38,000.00	
43	K	33817111R	Osazování a dodávka sloupků plotových ocelových v 2,00 m -vč konstr.pro zachycení dřevěné výplně+povrch.úprava-	soubor	1.000	24,000.00	24,000.00	vlastní položka
			Osazování a dodávka sloupků plotových ocelových v 2,00 m -vč konstr.pro zachycení dřevěné výplně +povrch.úprava					
			VV		1 " 3ks"	1.000		
			VV		Součet	1.000		
44	K	34818111R	Osazení a dodáv.dřevěného oplocení -prkna na předem osazené sloupky-prkna hoblovaná impreg. v.do 1m	m ²	4.000	3,500.00	14,000.00	vlastní položka
			Osazení a dodáv.dřevěného oplocení -prkna na předem osazené sloupky-prkna hoblovaná impreg. v.do 1m					
			VV		1.0*4.0	4.000		
			VV		Součet	4.000		
D 4			Vodorovné konstrukce				13,524.00	
45	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	1.400	1,330.00	1,862.00	CS ÚRS 2025 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
			Online PSC					
			VV		3.14*0.4*0.4*0.1*5 "UV"	0.251		
			VV		3.14*0.3*0.3*4 "DV"	1.130		
			VV		Součet	1.381		
			VV		1.4	1.400		
			VV		Součet	1.400		
46	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	1.400	4,310.00	6,034.00	CS ÚRS 2025 01
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
			Online PSC					
			VV		3.14*0.4*0.4*0.1*5 "UV"	0.251		
			VV		3.14*0.3*0.3*4 "DV"	1.130		
			VV		Součet	1.381		
			VV		1.4	1.400		
			VV		Součet	1.400		
47	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m ²	2.010	2,800.00	5,628.00	vlastní položka
			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
			VV		3.14*0.6*0.1*4	0.754		
			VV		3.14*0.8*0.1*5	1.256		
			VV		Součet	2.010		
D 5			Komunikace				2,066,841.50	
48	K	5648111R	Podklad z kameniva drceného tl 50 mm fr.8-16mm	m ²	759.000	170.00	129,030.00	vlastní položka
			Podklad z kameniva drceného tl 50 mm fr.8-16mm					
			VV		69+13+18 "tl6 zamk.dl"	100.000		
			VV		Mezisosoučet plocha uprava stav. chod.	100.000		
			VV		43+39+78+22+30	212.000		
			VV		Mezisosoučet nova konstr.park.stani	212.000		
			VV		410+34+3	447.000		
			VV		Mezisosoučet nova konstr.dlazby po chodnik	447.000		
			VV		Součet	759.000		
49	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 100 mm	m ²	447.000	130.00	58,110.00	CS ÚRS 2025 01
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm					
			Online PSC					
			VV		410+34+3	447.000		
			VV		Mezisosoučet nova konstr.dlazby po chodnik	447.000		
			VV		Součet	447.000		
50	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	233.000	200.00	46,600.00	CS ÚRS 2025 01
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm					
			Online PSC					
			VV		233	233.000		
			VV		Mezisosoučet nova komun.asf.	233.000		
			VV		Součet	233.000		
51	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 200 mm	m ²	250.000	276.00	69,000.00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
			VV 212		212.000			
			VV Mezisoučet nový konstr.park.stani			212.000		
			VV 38			38.000		
			VV Mezisoučet nová konstr.v miste rozš,ryhy do 1m			38.000		
			VV Součet			250.000		
52	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	185.000	276.00	51,060.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
			VV 185 " po odst.bud.pod chodnikem"		185.000			
			VV Součet			185.000		
53	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	902.000	341.00	307,582.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111					
			VV (233+43+39+78+22+58-22)*2		902.000			
			VV Součet			902.000		
54	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	233.000	423.00	98,559.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122112					
			VV 233		233.000			
			VV Mezisoučet nová komun.asf.			233.000		
			VV Součet			233.000		
55	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	38.000	927.00	35,226.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567134112					
			VV 38		38.000			
			VV Mezisoučet nová konstr.v miste rozš,ryhy do 1m			38.000		
			VV Součet			38.000		
56	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	312.000	32.00	9,984.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 ka/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111					
			VV 233		233.000			
			VV Mezisoučet nová komun.asf.			233.000		
			VV 38+41			79.000		
			VV Mezisoučet nová konstr.v miste rozš,ryhy do 1m			79.000		
			VV Součet			312.000		
57	K	57323111R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2	m2	444.000	27.00	11,988.00	vlastní položka
			PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství do 0,30 ka/m2					
			VV 233		233.000			
			VV Mezisoučet nová komun.asf.			233.000		
			VV 211			211.000		
			VV Mezisoučet povrch.uprava -MK			211.000		
			VV Součet			444.000		
58	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	79.000	950.00	75,050.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111					
			VV 38+41		79.000			
			VV Mezisoučet nová konstr.v miste rozš,ryhy do 1m			79.000		
			VV Součet			79.000		
59	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	233.000	820.00	191,060.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121					
			VV 233		233.000			
			VV Mezisoučet nová komun.asf.			233.000		
			VV Součet			233.000		
60	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	233.000	865.00	201,545.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145122					
			VV 233		233.000			
			VV Mezisoučet nová komun.asf.			233.000		
			VV Součet			233.000		
61	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	211.000	975.00	205,725.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155122 211 Mezisosoučet povrch.uprava -MK Součet	211.000 211.000 211.000	
62	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	38.000	980.00	37,240.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165112 38 Mezisosoučet nova konstr.v miste rozs.ryhy do 1m Součet	38.000 38.000 38.000	
63	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	100.000	388.00	38,800.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy nřes 50 do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111 100 "stávající " Součet	100.000 100.000	
64	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	465.000	340.00	158,100.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy nřes 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211123 447 "přirodny -chodnik" 18"nevid.- zamk,dl.. Součet	447.000 18.000 465.000	
65	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přirodní	m2	452.000	350.00	158,200.00	CS ÚRS 2025 01
			PP VV VV VV VV			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přirodní 447*1.01 Součet 452 Součet	451.470 451.470 452.000 452.000	
66	M	59245309R	dlažba beton.zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná -červená	m2	19.000	620.00	11,780.00	vlastní položka
			PP VV VV VV VV			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: barevná -červená tvarové jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 18*1.03 Součet 19 Součet	18.540 18.540 19.000 19.000	
67	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B	m2	19.000	37.50	712.50	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z dvou barev https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211124 19 Součet	19.000 19.000	
68	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	212.000	350.00	74,200.00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy nřes 100 do 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211212 212 Mezisosoučet nový konstr.park.stani Součet	212.000 212.000 212.000	
69	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přirodní	m2	216.200	450.00	97,290.00	CS ÚRS 2025 01
			PP VV VV VV VV			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přirodní 212*1.02 Součet 216,2 Součet	216.240 216.240 216.200 216.200	
D	8		Trubní vedení				369,020.00	
70	K	87121911R	Kladení a dodávka drenážního potrubí netuhá trubka SN8 DN 150 s perforací a obsypem +beton.těsnění na spodku potrubí	m	94.000	340.00	31,960.00	vlastní položka
			PP VV VV			Kladení a dodávka drenážního potrubí - netuhá trubka SN8 DN 150 s perforací a obsypem +beton.těsnění na spodku potrubí beton C12/15+pisek fr.8-16mm-24+28+20+6+16 Součet	94.000 94.000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	8713132R	Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plast. DN 100 SN8 +tvarovky +zemní práce +pažení vč lože+obsyp pískem +ozs.a prohl. pro DV+zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl.-.	m	2.100	1,600.00	3,360.00	vlastní položka
	PP		Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plast. DN 100 SN8+tvarovky +zemní práce +pažení vč lože+obsyp pískem+ozs.a prohl. pro DV+zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: zásyp vhodnou zeminou -nákup</i>					
	VV		0.5*4*1.03 "DV"		2.060			
	VV		Součet		2.060			
	VV		2.1		2.100			
	VV		Součet		2.100			
72	K	8713133R	Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plast. DN 150 SN10+tvarovky +zemní práce +pažení vč lože+obsyp pískem+rozs.a prohl pro UV+propoj.na DV +zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl..	m	51.500	1,400.00	72,100.00	vlastní položka
	PP		Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plast. DN 150 SN10+tvarovky +zemní práce+rozs.a prohl. pro UV+DV +propoj. +pažení vč lože+obsyp pískem+zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: zásyp vhodnou zeminou -nákup</i>					
	VV		1.5+8+8+2+0.5+1.0*5 "dle proj. UV"		25.000			
	VV		3+0.5*2+17+1*4 "dle proj. DV"		25.000			
	VV		Součet		50.000			
	VV		50*1.03		51.500			
	VV		Součet		51.500			
73	K	87735511R	Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo 250/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 250 č těsnění	kus	1.000	3,500.00	3,500.00	vlastní položka
	PP		Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo 250/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 250 č těsnění					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
74	K	8923511R	Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 150 nebo 200 vč zabezp.konců	m	52.000	300.00	15,600.00	vlastní položka
	PP		Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 150 nebo 200 vč zabezp.konců					
	VV		2+50		52.000			
	VV		Součet		52.000			
75	K	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	5.000	5,000.00	25,000.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894811131					
	VV		5		5.000			
	VV		Součet		5.000			
76	K	8948112R	Zřízení a dodáv.dvorní vpustě+nástavec vč litin. rámu+mříž	kus	4.000	10,000.00	40,000.00	vlastní položka
	PP		Zřízení a dodáv.dvorní vpustě+nástavec vč litin. rámu+mříž					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
77	K	8959411.R	Zřízení a dodáv. vpusti kanalizační uliční z beton. dílců vč litin.mříže+koš na bahno+vyrovn.prstence - dno kalova prohl-sifon-	kus	2.000	30,000.00	60,000.00	vlastní položka
	PP		Zřízení a dodáv. vpusti kanalizační uliční z beton. dílců vč litin mříže+koš na bahno+vyrovn.prstence - dno kalova prohl-sifon-					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: poklop C250</i>					
	VV		1+1 "viz vykres UV1+2 mříž 500/500"		2.000			
	VV		Součet		2.000			
78	K	8959412.R	Zřízení a dodáv. vpusti kanalizační uliční z beton. dílců vč litin.mříže+koš na bahno+vyrovn.prstence - dno kalova prohl-sifon-	kus	3.000	30,000.00	90,000.00	vlastní položka
	PP		Zřízení a dodáv. vpusti kanalizační uliční z beton. dílců vč litin. mříže+koš na bahno+vyrovn.prstence - dno kalova prohl-sifon-					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: poklop C250</i>					
	VV		3 "viz vykres UV3-5 mříž 500/500"		3.000			
	VV		Součet		3.000			
79	K	8996231R	Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop vč bednění	m3	2.750	10,000.00	27,500.00	vlastní položka
	PP		Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop vč bednění					
	VV		0.15*5+0.2*5 "potr.+obet.mříže UV"		1.750			
	VV		0.25*4 "DV"		1.000			
	VV		Součet		2.750			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				942,166.66	
80	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	44.000	900.00	39,600.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911121111					
	VV		44		44.000			
	VV		Součet		44.000			
81	M	5531414R	Dod. ocel. zábradlí -kompozit. příchyc.- oc. úchytkové patky + chemic.kotvy vč.dopravy dle nabídky	soubor	1.000	140,000.00	140,000.00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dod. ocel. zábradlí - kompozit. příchyc. - oc. úchytkové patky + chemic. kotvy vč. dopravy dle nabídky					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
82	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9.000	289.00	2,601.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV		9		9.000			
	VV		Součet		9.000			
83	M	40444256R	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm IP10a	kus	1.010	2,500.00	2,525.00	vlastní položka
	PP		značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm IP10a					
	VV		1.01 "IP10a"		1.010			
	VV		Součet		1.010			
84	M	40444257R	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm IP12	kus	1.010	2,500.00	2,525.00	vlastní položka
	PP		značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm IP12					
	VV		1.01 "IP12"		1.010			
	VV		Součet		1.010			
85	M	40444259R	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm IP11a	kus	1.010	2,500.00	2,525.00	vlastní položka
	PP		značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm IP11a					
	VV		1.01 "IP11a"		1.010			
	VV		Součet		1.010			
86	M	40444248R	značka svislá reflexní AL- 3M 800 x 300 mm IP4b	kus	1.010	2,500.00	2,525.00	vlastní položka
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníková značka IP4b 800 x 300 mm AL- 3M reflexní tř.1					
	VV		1.01		1.010			
	VV		Součet		1.010			
87	M	4044400R	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2.020	2,500.00	5,050.00	vlastní položka
	PP		značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm					
	VV		2.02 "P4"		2.020			
	VV		Součet		2.020			
88	M	4044410R	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	2.020	2,500.00	5,050.00	vlastní položka
	PP		značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm					
	VV		2.02 " B2"		2.020			
	VV		Součet		2.020			
89	M	40444204R	značka svislá reflexní zákazová AL- 3M 500 mm C3a	kus	1.010	2,500.00	2,525.00	vlastní položka
	PP		značka svislá reflexní zákazová AL- 3M 500 mm C3a+C3b					
	VV		1.01 "C3a"		1.010			
	VV		Součet		1.010			
90	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8.000	1,090.00	8,720.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
	VV		8		8.000			
	VV		Součet		8.000			
91	M	4045530R	Dod sloupku dopr. znač. +vicko +ukotvení patka hliníková vč nátěru sl.- dl. 2,5m	kus	8.080	130.00	1,050.40	vlastní položka
	PP		Dod sloupku dopr. znač. +vicko +ukotvení patka hliníková vč nátěru sl.- dl. 2,5m					
	VV		8.08		8.080			
	VV		Součet		8.080			
92	K	91523112R	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem +předznačení barva bílá	m2	16.388	600.00	9,832.80	vlastní položka
	PP		bílý strukturov. plast s předstříkáním bílou barvou					
93	K	9154912R	Osazení +dodávka-přídlažba z beton.zám.dlažby tl.8cm přírodní	m	77.000	220.00	16,940.00	vlastní položka
	PP		Osazení +dodávka-přídlažba z beton.zám.dlažby tl.8cm přírodní					
	VV		38+39 " dle proj."		77.000			
	VV		Součet		77.000			
94	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	319.000	350.00	111,650.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		58+16+22+25+4 "dle proj 150/300/1000."		125.000			
	VV		26+5+9+3+18+13+19+17+10+20+4+2+4 " 100/250/1000"		150.000			
	VV		3+12+10 " oblouk. s150"		25.000			
	VV		2+17 " najezdová. 150/1501000"		19.000			
	VV		Součet		319.000			
95	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	126.300	249.00	31,448.70	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		125*1.01 " 150/250/1000"		126.250			
	VV		Součet		126.250			
	VV		126.3		126.300			
	VV		Součet		126.300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	5921703R	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm (R 0,5)	kus	3.030	470.00	1,424.10	vlastní položka
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm (R 0,5)					
	VV		3.03		3.030			
	VV		Součet		3.030			
97	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	10.100	670.00	6,767.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
	VV		10.1		10.100			
	VV		Součet		10.100			
98	M	59217471R	obrubník betonový silniční vnější oblý R 2,0 78x15x25 cm	kus	12.120	670.00	8,120.40	vlastní položka
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 2,0 78 x 15 x 25					
	VV		12.12		12.120			
	VV		Součet		12.120			
99	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	19.200	197.00	3,782.40	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		19*1.01 " 150/150/1000"		19.190			
	VV		Součet		19.190			
	VV		19.2		19.200			
	VV		Součet		19.200			
100	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	152.000	206.00	31,312.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		150*1.01 " 100/250/1000"		151.500			
	VV		Součet		151.500			
	VV		152		152.000			
	VV		Součet		152.000			
101	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76.000	350.00	26,600.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213					
	VV		61+10+5		76.000			
	VV		Součet		76.000			
102	M	58380314R	obrubník kamenný přímý, žula,	m	8.000	1,100.00	8,800.00	vlastní položka
	PP		Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) ořímé					
	VV		8.0		8.000			
	VV		Součet		8.000			
103	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19.750	3,500.00	69,125.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		0.05*(319+76) "pod obrub."		19.750			
	VV		Součet		19.750			
104	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	483.000	50.00	24,150.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122					
	VV		473*1.02		482.460			
	VV		Součet		482.460			
	VV		483		483.000			
	VV		Součet		483.000			
105	K	91973112R	Zarovnění stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	88.000	56.30	4,954.40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zarovnění stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/91973112R					
	VV		71+12+5		88.000			
	VV		Součet		88.000			
106	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	76.000	113.00	8,588.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		71+5		76.000			
	VV		Součet		76.000			
107	K	93610421R	Montáž a dodávka odpadkového koše páskováním na sloupky vč.dodáv.sloupků+beton.patky+výkop	kus	2.000	4,000.00	8,000.00	vlastní položka
	PP		Montáž a dodávka odpadkového koše páskováním na sloupky vč.dodáv.sloupků+beton.patky+výkop					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
108	K	93612411R	Osaz a dodávka beton.lavičky-blok pískovaný -přefa vč.dřev.sedáku-hoblované fošny vč.povrch.úpravy	kus	6.000	14,000.00	84,000.00	vlastní položka
	PP		Osaz a dodávka . beton.lavičky -blok pískovaný-přefa vč.dřev.sedáku-hoblované fošny vč.povrch.úpravy					
	P		Poznámka k položce: uložení do štěrkového podsypu fr.4-8mm dle proj.					
	VV		6		6.000			
	VV		Součet		6.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2.000	957.00	1,914.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 10 kol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936174312					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
110	M	74910152R	stojan ocel. na kola na 10 kol délka 200 cm +beton.patky-šrouby do chem.kotvy +vč. výkopu	kus	2.000	17,000.00	34,000.00	vlastní položka
	PP		stojan ocel. na kola na 10 kol délka 200 cm +beton.patky-šrouby do chem.kotvy +vč. výkopu					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: bet.patka 1.0/0.3/0.4m					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
111	K	93890113R	Vykližení -vyčerpání kalu z nádrže vč.odvozu - likvidace zákon.způsobem	m3	16.000	1,500.00	24,000.00	vlastní položka
	PP		Vykližení -vyčerpání kalu z nádrže vč.odvozu -likvidace zákon.způsobem					
	VV		8.0*2		16.000			
	VV		Součet		16.000			
112	K	93890114R	Vyčištění nádrže po vyklizení kalu +desinfekce	m2	40.000	50.00	2,000.00	vlastní položka
	PP		Vyčištění nádrže po vyklizení kalu +desinfekce					
	VV		20*2		40.000			
	VV		Součet		40.000			
113	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	323.000	1.23	397.29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311					
	VV		258+65 "po odrez.-vybourani"		323.000			
	VV		Součet		323.000			
114	K	96301515R	Demontáž stáv. UV vč.hutněného zásypu+zabeton.připojky +odvoz na skládku s poplatkem	kus	2.000	2,700.00	5,400.00	vlastní položka
	PP		Demontáž stáv. UV +odvoz na skládku s poplatkem					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: vč.hutněného zásypu+zabeton.připojky					
	VV		2 "UV"		2.000			
	VV		Součet		2.000			
115	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	16.000	619.00	9,904.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005111					
	VV		8*2		16.000			
	VV		Součet		16.000			
116	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1.000	480.00	480.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132					
	VV		1 "B29 sloupek+znacka"		1.000			
	VV		Součet		1.000			
117	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3.000	75.70	227.10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211					
	VV		3 "P4-B29,*2"		3.000			
	VV		Součet		3.000			
118	K	9760852R	Vybourání kanalizačních mříží +koš na bahno pl do 0,3 m2 vč odvozu do šrotu	kus	2.000	700.00	1,400.00	vlastní položka
	PP		Vybourání kanalizačních mříží +koš na bahno pl do 0,3 m2 vč odvozu do šrotu					
	VV		2 "stav.uv"		2.000			
	VV		Součet		2.000			
119	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	104.000	53.70	5,584.80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv vlnou snář silničních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443					
	VV		89+10+5 "kamen.obr."		104.000			
	VV		Součet		104.000			
120	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	102.000	143.00	14,586.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním snář kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		73+13+16		102.000			
	VV		Součet		102.000			
121	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	56.433	146.00	8,239.22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006					
	VV		48.125+3.0*2.4+1.108		56.433			
	VV		Součet		56.433			
122	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	197.026	54.30	10,698.51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		246.259		246.259			
	VV		-1.108 "bet.obr."		-1.108			
	VV		-48.125 "bet.pl."		-48.125			
	VV		Součet		197.026			
123	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	394.052	11.40	4,492.19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		197.026*2 "do 3km"		394.052			
	VV		Součet		394.052			
124	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	55.673	700.00	38,971.10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		1.108 "bet.obr."		1.108			
	VV		48.125 "bet.pl."		48.125			
	VV		Mezisoučet		49.233			
	VV		(104-76)*0.23 "kamen.obr. bez popl."		6.440			
	VV		Součet		55.673			
125	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	111.346	19.50	2,171.25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		55.673*2		111.346			
	VV		Součet		111.346			
126	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	56.433	153.00	8,634.25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		48.125+3.0*2.4+1.108		56.433			
	VV		Součet		56.433			
127	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	51.582	536.00	27,647.95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		11.440+ 26.574+13.568		51.582			
	VV		Součet		51.582			
128	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	137.830	300.00	41,349.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
	VV		80.62+57.21		137.830			
	VV		Součet		137.830			
129	K	9972218R	Poplatek za uložení směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7.114	4,200.00	29,878.80	vlastní položka
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		7.114		7.114			
	VV		Součet		7.114			
	D	998	Presun hmot				67,342.38	
130	K	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	320.678	210.00	67,342.38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				60,357.70	
131	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti novopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	94.000	130.00	12,220.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV 25+69 VV Součet				94.000 94.000	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161384					
132	K	7111613R	Izolace proti zemní vlhkosti stěn nopov.foliemi tl1,0mm vc.dodávky	m2	96.000	500.00	48,000.00	vlastní položka
			PP Izolace proti zemní vlhkosti stěn nopov.foliemi tl1,0mm VV (25+69)*1.0*1.02 VV Součet VV 96 VV Součet				95.880 95.880 96.000 96.000	
133	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0.102	1,350.00	137.70	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3,000.00	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				3,000.00	
134	K	748719R	Deontáž ocelov. stožárů +zajištění plochy po dobu demont. vč.odvozu do šrotu	soubor	1.000	3,000.00	3,000.00	vlastní položka
			PP Deontáž ocelov. stožárů +zajištění plochy po dobu demont. vč.odvozu do šrotu VV 1 * 2ks - 2*10ohod, " VV Součet				1.000 1.000	
	D	M	Práce a dodávky M				70,800.00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				70,800.00	
135	K	4605200R.1	Montáž a dodávka korugov.trubky DN160 - kabelové chráničky -pro ČEZ +obsyp pískem+zemní práce	m	45.000	1,500.00	67,500.00	vlastní položka
			PP Montáž a dodávka korugov.trubky DN160 - kabelové chráničky -pro ČEZ +obsyp pískem+zemní práce VV 45 VV Součet				45.000 45.000	
136	K	4605200R.1.1	Montáž a dodávka rezervní kabelové chráničky DN100	m	30.000	110.00	3,300.00	vlastní položka
			PP Montáž a dodávka rezervní kabelové chráničky DN100 VV 15*2 VV Součet				30.000 30.000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa

III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

Objekt:

DEM - Demolice objektu Plzeňky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Účastník:

ANTISTAV s.r.o.

Projektant:

Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.

Zpracovatel:

Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

03361985

DIČ:

CZ03361985

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3,274,592.11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3,274,592.11	21.00%	687,664.34
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

3,962,256.45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa
III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

Objekt:

DEM - Demolice objektu Plzeňky

Místo:

Datum: 09.03.2026

Zadavatel:

Město Kraslice

Projektant:

Kolektiv autorů,
SUDOP Project
Plzeň a.s.

Účastník:

ANTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kolektiv autorů,
SUDOP Project
Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3,274,592.11

HSV - Práce a dodávky HSV

3,224,443.61

1 - Zemní práce

271,383.70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

104,944.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2,848,021.57

998 - Přesun hmot

94.34

PSV - Práce a dodávky PSV

50,148.50

766 - Konstrukce truhlářské

50,148.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa
III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

Objekt:

DEM - Demolice objektu Plzeňky

Místo:

Datum: 09.03.2026

Zadavatel:

Město Kraslice

Projektant:

Kolektiv autorů,
SUDOP Project
Plzeň a.s.

Účastník:

ANTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3,274,592.11

D HSV Práce a dodávky HSV

3,224,443.61

D 1 Zemní práce 271,383.70

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,204.600	80.00	96,368.00	CS ÚRS 2025 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 PP Online PSC VV 634*1.9 1,204.600 VV Součet 1,204.600								
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,023.000	5.50	33,126.50	CS ÚRS 2025 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 PP Online PSC VV 1204,6*5 6,023.000 VV Součet 6,023.000								
3	K	1671011R	Naložení +dodávka vhodné zeminy vč přesunu hmot na stavbě	t	2,168.280	40.00	86,731.20	vlastní položka
Naložení +dodávka vhodné zeminy vč přesunu hmot na stavbě VV 1204,6*1.8 2,168.280 VV Součet 2,168.280								
4	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	1,204.600	30.00	36,138.00	CS ÚRS 2025 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151102 PP Online PSC VV 634*1.9 1,204.600 VV Součet 1,204.600								
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	634.000	30.00	19,020.00	CS ÚRS 2025 01
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 PP Online PSC VV 634 634.000 VV Součet 634.000								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							104,944.00	
6	K	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	211.000	120.00	25,320.00	CS ÚRS 2025 01
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131301 PP Online PSC VV 181+30 211.000 VV Součet 211.000								
7	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	211.000	250.00	52,750.00	CS ÚRS 2025 01
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321341 PP Online PSC VV 211 211.000 VV Součet 211.000								
8	K	6224211R	Vnější omítka -sokl -cement.omítka vč nástřiku dle stávaj.budovy	m2	14.000	100.00	1,400.00	vlastní položka
Vnější omítka -sokl -cement.omítka vč nástřiku dle stávaj.budovy VV 11,6*1.2 13.920 VV Součet 13.920 VV 14 14.000 VV Součet 14.000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7.900	60.00	474.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011					
	VV		(0.8*2.0*2+1.2*1.2*3)*1.05		7.896			
	VV		Součet		7.896			
	VV		7.9		7.900			
	VV		Součet		7.900			
10	K	6429511R	Osazování dodatečné plast.. dveří -pomoc.zed.práce - přisekání otvoru +začištění +doplnění omítky	kus	1.000	25,000.00	25,000.00	vlastní položka
	PP		Osazování dodatečné plast.. dveří -pomoc.zed.práce -přisekání otvoru +začištění +doplnění omítky					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2,848,021.57	
11	K	9145R	Dočasné dopr.značení DIO-uzavírka chodníku . pod dobu 3měsíců-délka uavírky cca 75m	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	vlastní položka
	PP		Dočasné dopr.značení DIO-uzavírka chodníku . pod dobu 3měsíců-délka uavírky cca 75m					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
12	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	181.000	78.00	14,118.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111122					
	VV		181		181.000			
	VV		Součet		181.000			
13	K	941111222	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	10,860.000	1.50	16,290.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111222					
	VV		181*60		10,860.000			
	VV		Součet		10,860.000			
14	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	181.000	70.00	12,670.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111822					
	VV		181		181.000			
	VV		Součet		181.000			
15	K	9445111R	Montáž a dodav.ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	186.000	50.00	9,300.00	vlastní položka
	PP		Montáž a dodav.ochranné sítě z textilie z umělých vláken+demontáž					
	VV		181*1.03		186.430			
	VV		Součet		186.430			
	VV		186		186.000			
	VV		Součet		186.000			
16	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14.000	13.00	182.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
	VV		1.2*11.6		13.920			
	VV		Součet		13.920			
	VV		14		14.000			
	VV		Součet		14.000			
17	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1.600	100.00	160.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
	VV		0.8*1.97		1.576			
	VV		Součet		1.576			
	VV		1.6		1.600			
	VV		Součet		1.600			
18	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	211.000	10.00	2,110.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978036191					
	VV		181+30		211.000			
	VV		Součet		211.000			
19	K	9810110R	Příplatek za ztížené postupné rozebrání u spojov.krčku	hod	50.000	450.00	22,500.00	vlastní položka
	PP		Příplatek za ztížené postupné rozebrání u spojov.krčku					
	VV		50		50.000			
	VV		Součet		50.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	9810112R	Zrušení stáv.přípojky vody -zemní práce +uzavření vody	kus	1.000	10,000.00	10,000.00	vlastní položka
	PP		Zrušení stáv.přípojky vody -zemní práce +uzavření vody					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkop zapažené šachty 1,5/1,5/1,7 +svislé přemístění +zpětný zásvo -odpažení</i>					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
21	K	9810113R	Zrušení stáv.přípojky kanalizace -zaslepení řadu -zemní práce	kus	1.000	3,000.00	3,000.00	vlastní položka
	PP		Zrušení stáv.přípojky kanalizace -zaslepení řadu -zemní práce					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkop zapažené jámy vč zpětného zásvo -odpažení</i>					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
22	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	5,490.000	90.00	494,100.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárníc na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011415					
	VV		5490 "dle TZ"		5,490.000			
	VV		Součet		5,490.000			
23	K	9810114R	Zrušení stáv.přípojky plynu vč zemních prací - odstranění krytu komunikace a chodníku +zpětné obnovení původních povrchů	m	15.000	850.00	12,750.00	vlastní položka
	PP		Zrušení stáv.přípojky plynu vč zemních prací -odstranění krytu komunikace a chodníku +zpětné obnovení původních povrchů					
	VV		15		15.000			
	VV		Součet		15.000			
24	K	9810115R	Zrušení stáv.přípoj.skříně EL na fasádě budovy	kus	1.000	600.00	600.00	vlastní položka
	PP		Zrušení stáv.přípoj.skříně EL na fasádě budovy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
25	K	9810116R	Zrušení stáv.skříně " CETIN " na fasádě budovy + obnova -propjení metalic.kabelu v původní trase	kus	1.000	600.00	600.00	vlastní položka
	PP		Zrušení stáv.skříně " CETIN " na fasádě budovy + obnova -propjení metalic.kabelu v původní trase					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:</i>					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
26	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdvia z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	2,216.515	110.00	243,816.65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdvia cihelného, kamenného a smíšeného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
	VV		3165.515-949		2,216.515			
	VV		Součet		2,216.515			
27	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdvia z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	949.000	110.00	104,390.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdvia betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006					
	VV		949		949.000			
	VV		Součet		949.000			
28	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	3,163.515	50.00	158,175.75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
29	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,327.030	5.50	34,798.67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
	VV		3163.515*2 "3km -drcení na skládce"		6,327.030			
	VV		Součet		6,327.030			
30	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	860.000	100.00	86,000.00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
	VV		860		860.000			
	VV		Součet		860.000			
31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,303.515	700.00	1,612,460.50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	VV		3163.515-860		2,303.515			
	VV		Součet		2,303.515			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				94.34	
32	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	7.257	13.00	94.34	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998001123					
D PSV			Práce a dodávky PSV				50,148.50	
D 766			Konstrukce truhlářské				50,148.50	
33	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660421					
VV			1		1.000			
VV			Součet		1.000			
34	M	6114416R	dveře vnější plastové z vícekomor.prof. 1křídlové rámové otevíravé 80x200 cm prosklen,bezpeč. izolač.dvojsklem čířým vč kování poz.D.01	kus	1.000	40,000.00	40,000.00	vlastní položka
PP			dveře vnější plastové z vícekomor.prof. 1křídlové rámové otevíravé 80x200 cm prosklen,bezpeč. izolač.dvojsklem čířým vč kování Poznámka k položce:					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč prahu a kompletní těsnění dvěř					
VV			1		1.000			
VV			Součet		1.000			
35	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1.000	40.50	40.50	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
VV			1		1.000			
VV			Součet		1.000			
36	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0.075	1,440.00	108.00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa

III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Účastník:

ANTISTAV s.r.o.

Projektant:

Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.

Zpracovatel:

Kolektiv autorů, SUDOP Project Plzeň a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

03361985

DIČ:

CZ03361985

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

575,768.58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	575,768.58	21.00%	120,911.40
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

696,679.98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa
III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09.03.2026

Zadavatel:

Město Kraslice

Projektant:

Kolektiv autorů,
SUDOP Project
Plzeň a.s.

Účastník:

ANTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kolektiv autorů,
SUDOP Project
Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

575,768.58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

575,768.58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská ul. 1122, Kraslice_etapa III.A_rozpočet_AKTUALIZACE 2025

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09.03.2026

Zadavatel:

Město Kraslice

Projektant:

Kolektiv autorů,
SUDOP Project
Plzeň a.s.

Účastník:

ANTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

575,768.58

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	575,768.58					
1	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí	hod	6.000	1,500.00	9,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí					
			PP					
			Online PSC					
			VV		6.000			
			VV		6.000			
2	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1.000	100.00	100.00	CS ÚRS 2025 01
			Provozní vlivy					
			PP					
			Online PSC					
3	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kč	6.000	7,000.00	42,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Zkoušky zatěžovací					
			PP					
			Online PSC					
			VV		6.000			
			VV		6.000			
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1.000	323,668.58	323,668.58	CS ÚRS 2025 01
			Kompletační a koordinační činnost					
			PP					
			Online PSC					
5	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kč	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
			PP					
			Online PSC					
6	K	053203000	Úhrady za užití průmyslových práv	kč	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Úhrady za užití průmyslových práv					
			PP					
			Online PSC					
7	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	kč	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Přípravné zeměměřičské práce					
			PP					
			Online PSC					
8	K	012203000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kč	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Zeměměřičské práce při provádění stavby					
			PP					
			Online PSC					
9	K	013002000	Projektové práce	kč	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Projektové práce					
			PP					
			Online PSC					
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1.000	45,000.00	45,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Dokumentace skutečného provedení stavby					
			PP					
			Online PSC					
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1.000	50,000.00	50,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Zařízení staveniště					
			PP					
			Online PSC					
12	K	091704000	Náklady na údržbu	kč	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Náklady na údržbu					
			PP					
			Online PSC					
13	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů	kč	1.000	20,000.00	20,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů					
			PP					
			Online PSC					
14	K	013203000	Dokumentace stavby (výkresová a textová)	Kč	1.000	8,000.00	8,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Dokumentace stavby (výkresová a textová)					
			PP					
			Online PSC					
			P					
15	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Dopravní značení na staveništi					
			PP					
			Online PSC					
16	K	041414000	Plán BOZP	Kč	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Plán BOZP					
			PP					
			Online PSC					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST