

## Objednávka č. SOALT/2026/24

<b>Dodavatel / zhotovitel</b> D + V STAVBY Litoměřice s.r.o. 1. máje 8 41145 Ústěk IČ: 09738282      DIČ: CZ09738282	<b>Vyřizuje:</b> Telefon: TeleFax: Mobil: E-Mail:
--	---

<b>Odběratel</b> Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 41201 Litoměřice  Není plátcem DPH	<b>Fakturu zašlete na adresu:</b> Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 41201 Litoměřice
---	--

<b>Bankovní spojení:</b> Název banky: ČNB Ústí nad Labem Číslo účtu: 2549881/0710 IČ: 70979464 DIČ: CZ70979464	<b>Kontakt:</b> Telefon: E-mail:
--	--

<b>Místo účtu:</b> SOA v Litoměřicích Telefon:      Fax:	<b>Způsob úhrady:</b> převodním příkazem <b>Učtujte:</b> fakturou s DPH <b>Způsob dopravy:</b> dodavatelem
---	--

Č. položky	Popis položky	Cena za ks vč. DPH	Počet ks	Cena celkem za položku
1	stavební opravy Míst.62 skřípek SOALT Krajská	115 586,00	1	115 586,00 Kč
2	záruka 60 měsíců	0,00	1	0,00 Kč

Počet příloh: 1	Termín dodání: 30.4.2026	<b>celková cena vč. DPH:</b>	<b>115 586,00 Kč</b>
-----------------	--------------------------	------------------------------	----------------------

Platba po dodání, splatnosti faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky uvedené v záhlaví.

Výběr dodavatele dle kritérií hospodárnosti a efektivnosti provedl:

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Příkazce operace	za SOkA	13.4.2026	datum	za SOA	13.4.2026	datum	podpis
Správce rozpočtu	za SOkA	13.4.2026	datum	za SOA	13.4.2026	datum	podpis

Limitovaný příslib ve výši Kč: ..... ze dne 7.4.2026 ..... Rozpočtová položka: 517180

Individuální příslib ve výši Kč: 115 586,00

Potvrzuji přijetí objednávky.  
Razítko a podpis dodavatele.

**D+V STAVBY**

D + V STAVBY Litoměřice s.r.o.  
1. máje 8, 411 45 Ústěk  
IČ: 097 382 82

Státní oblastní archiv  
Litoměřicích  
Krajská 48/1  
41201 Litoměřice  
razítko a podpis pracovníka odpovědného  
za finanční místo

**CENOVÁ NABÍDKA**

Zakázka: **SOALT**  
Číslo:

Zpracovatel: **D + V STAVBY Litoměřice s.r.o.**  
1. máje 8, 41145 Ústěk / www.dv-stavby.cz

**KOMENTÁŘ****FIRMY**

Zhotovitel: D + V STAVBY Litoměřice s.r.o.

**REALIZAČNÍ TÝM**

Vedoucí projektu:

**ROZPOČET**

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>95 525 Kč</b>
DPH:	20 060 Kč
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>115 586 Kč</b>

**SOALT - Nabídka**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>
<b>S: Stavba</b>	<b>95 525</b>
<b>SO 01: Stavební práce v místnosti č.62</b>	<b>95 525</b>
<b>001: Vícepráce v místnosti č.62</b>	<b>95 525</b>
<b>P: Práce PSV</b>	<b>95 525</b>
721: Kanalizace	10 209
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	12 615
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 278
740: Silnoproud	25 693
741: Silnoproud	26 730
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>95 525</b>
<b>DPH</b>	<b>20 060</b>
DPH 21 % ze základny: 95 525	20 060
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>115 586</b>

## SOALT - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	<b>Stavba</b>		<b>S: Stavba</b>				<b>95 525</b>
	<b>Objekt</b>		<b>SO 01: Stavební práce v místnosti č.62</b>				<b>95 525</b>
	<b>Dodatek</b>		<b>001: Vícepráce v místnosti č.62</b>				<b>95 525</b>
	<b>Skupina</b>		<b>P: Práce PSV</b>				<b>95 525</b>
	<b>Oddíl</b>		<b>721: Kanalizace</b>				<b>10 209</b>
52	SP	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	4,500	833,60	3 751
53	SUB	X711	Nátěr potrubí PVC, včetně zakrytí konstrukcí	kpl	1,000	5 887,94	5 888
54	SP	X712	Demontáž starého potrubí kanalizace	kpl	1,000	570,00	570
	<b>Oddíl</b>		<b>733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>12 615</b>
56	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	15,000	31,08	466
57	SP	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	15,000	742,14	11 132
58	SP	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	15,000	64,79	972
71	SP	998736121	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění ruční v objektech v do 6 m	t	0,011	4 036,07	45
	<b>Oddíl</b>		<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>20 278</b>
62	SP	735152692	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přidavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1664	kus	1,000	9 179,07	9 179
66	SP	735152615	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přidavné přestupní plochy výška/délka 300/800 mm výkon 1103	kus	1,000	6 532,73	6 533
68	SUB	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	2,000	2 017,80	4 036
71	SP	998736121	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění ruční v objektech v do 6 m	t	0,131	4 036,07	531
	<b>Oddíl</b>		<b>740: Silnoproud</b>				<b>25 693</b>
72	H	X713	Trubice 18w/4000K	ks	4,000	110,00	440
73	H	X714	žár LED 7W-60	ks	8,000	75,00	600
74	H	X715	Svitidlo LED ALIN 4 LED	ks	4,000	1 950,00	7 800
75	H	X716	Svitidlo přisazené AGZAR EL10	ks	4,000	560,00	2 240
84	H	X7110	Kabely, rozvaděč, kompletace zásuvky a vypínače	kpl	1,000	14 613,05	14 613
	<b>Oddíl</b>		<b>741: Silnoproud</b>				<b>26 730</b>
79	SP	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	2,000	102,31	205
80	SP	741371032	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	4,000	449,15	1 797
81	SP	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se	kus	8,000	504,15	4 033
82	SP	X718	Hrubá instalace včetně sekání	kpl	1,000	11 106,80	11 107
83	SP	X719	Zapojení rozvaděče + kompletace	kpl	1,000	9 589,00	9 589