

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Výměna oken a MIV pav. A - Mjr. Nováka 34** Doba výstavby: \_\_\_\_\_  
 Objednatel: SMO-MO Ostrava - Jih  
 Druh stavby: VP Začátek výstavby: \_\_\_\_\_ Projektant: Ing. Vlasta Vargová  
 Lokality: Ostrava - Hrabůvka Konec výstavby: \_\_\_\_\_ Zhotovitel: BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.  
 JKSO: Datum zpracování 25.8.2016 Zpracoval: I. Vrátník

| C.                      | Kód          | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměr  | Mj | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |               | Cenová soustava |
|-------------------------|--------------|--|----|----------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                         |              |  |    |          |                   |                     | Jednot.      | Celková       |                 |
|                         | <b>62</b>    | <b>Úprava povrchů vnější</b>   |    |          |                   | <b>11 723,29</b>    |              | <b>0,0367</b> |                 |
| 1                       | 622471317RU4 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2<br>materiál: nátěrová Baumin<br>162*0,7=113,4<br>0,38*2,4*23 čelní strana pro sjednocení odstínu<br>0,2*2,4*27 špalety přizemí | m2 | 27,696   | 113,40            | 3 140,73            | 0,0008       | 0,0230        | RTS I / 2016    |
| 2                       | 620991121R00 | Zakrývání vyplní vnějších otvorů z lešení<br>35,7*0,7=24,99<br>2,7*2,4*27 dvorní část<br>2,7*2,4*26 uliční část  | m2 | 343,44   | 24,99             | 8 582,57            | 0,0003       | 0,0137        | RTS I / 2016    |
|                         | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>   |    |          |                   | <b>840,00</b>       |              | <b>0,0083</b> |                 |
| 3                       | 764430220RT2 | Oplechování zdí z Pz plechu, rs 330 mm<br>nalepení Enkolitem, uchycení vruty do rámu větr. křídla<br>3 oplechování okna  | m  | 3        | 280,00            | 840,00              | 0,0028       | 0,0083        | RTS I / 2016    |
|                         | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |    |          |                   | <b>10 280,00</b>    |              | <b>0,0003</b> |                 |
| 4                       | 76601        | Dod+mont parapetní desky, ozn D1 viz popis vč. všech doplňků, vč. nátěrů a repase OK<br>4*2,7  | m  | 10,8     | 950,00            | 10 260,00           | 0,0000       | 0,0003        | RTS I / 2016    |
|                         | <b>787</b>   | <b>Zasklívání</b>  |    |          |                   | <b>4 068,29</b>     |              | <b>0,0621</b> |                 |
| 5                       | 787630801R00 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2<br>5,7*0,7=40,46<br>0,35*0,7   | m2 | 1,485    | 40,46             | 60,08               | 0,0100       | 0,0149        | RTS I / 2016    |
| 6                       | 787693312RT5 | Zasklívání oken, na listy, izolačním panelem plným do 1,5 m2<br>0,95*0,7   | m2 | 1,485    | 2 699,13          | 4 008,21            | 0,0318       | 0,0473        | VLASTNÍ         |
| <b>Celkové náklady:</b> |              |  |    |          |                   | <b>26 891,58 Kč</b> |              |               |                 |

  
**BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.**  
 Čs. armády 505, 735 81 Bohumín  
 IČO: 29392918, DIČ: CZ29392918  
 Tel.: 596 097 741-2, fax: 596 097 743  
 www.bohuminskastavebni.cz

  
 PROJEKTOVÁNÍ  
 REALIZACE STAVĚB  
**Wamp in s.r.o.**  
 slavníkovců 15 A, 709 00 ostrava-mariánské hory