

**Příloha č. 7 Výkaz výměr**

**Dodávky a montáž PVC podlahových krytin a koberců**

**Číslo spisu: OPA/PRO/2026/05/PVC\_koberce**

**Číslo VZ na profilu: P26V00000048**

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH / 3 roky</b>
PVC	3 400 830,00
Koberce	684 675,00
<b>Cena celkem za 3 roky</b>	<b>4 085 505,00 Kč</b>

## Příloha č. 7 Výkaz výměr

## Dodávky a montáž PVC podlahových krytin a kobereců

Číslo spisu: OPA/PRO/2026/05/PVC\_koberce

Číslo VZ na profilu: P26V00000048

Vyplní účastník

Kod	Polozka	Popis	Jednotka	Předpokládaná realizace/1 rok	Předpokládaná realizace/3 roky	cena bez DPH v Kč /m2	celkem bez DPH v Kč
A1	Homogenní PVC – celoplošně lepeno	Dodávka homogenní PVC krytiny, tl. 2,0 mm, šíře 2 m	m2	400	1200	530,00	636 000,00
A2	Homogenní PVC – práce	Montáž homogenní PVC krytiny	m2	400	1200	140,00	168 000,00
A3	Vodivé homogenní PVC – EL5	Dodávka vodivé PVC krytiny, tl. 2,0 mm, šíře 2 m	m2	150	450	920,00	414 000,00
A4	Vodivé homogenní PVC – EL5 - práce	Montáž vodivé PVC krytiny EL5	m2	150	450	210,00	94 500,00
A5	Vodivé homogenní PVC – EL7	Dodávka vodivé PVC krytiny, tl. 2,0 mm, šíře 2 m	m2	150	450	772,00	347 400,00
A6	Vodivé homogenní PVC – EL7 - práce	Montáž vodivé PVC krytiny EL7	m2	150	450	210,00	94 500,00
A7	Lepidlo na PVC	Aplikace disperzního lepidla	m2	700	2100	1,00	2 100,00
A8	Fabionové ukončení PVC	Dodávka a montáž fabionového ukončení včetně fabionového klínku	bm	500	1500	350,00	525 000,00
A9	Přechodová lišta obloučková	Hliníková eloxovaná lišta 30 mm	bm	40	120	185,00	22 200,00
A10	Ukončující schodová lišta	Hliníková schodová hrana	bm	10	30	185,00	5 550,00
A11	Instalace přechodové lišty	Montáž přechodových lišt	bm	40	120	109,00	13 080,00
A12	Přebroušení a vysátí podkladu	Mechanické zbroušení a vysátí	m2	700	2100	60,00	126 000,00
A13	Karbonová penetrace	Penetrace savého podkladu	m2	700	2100	49,00	102 900,00
A14	Nivelační stěrka 20 MPa	Samonivelační stěrka do 4 mm	m2	700	2100	200,00	420 000,00
A15	Příplatek za vyrovnání podkladu	Další vrstvy stěrky	m2	40	120	30,00	3 600,00
A16	Sešivací vložka	Oprava trhlin a spár	bm	50	150	200,00	30 000,00
A17	Demontáž původní krytiny a likvidace	Stržení stávající krytiny včetně odvozu a ekologické likvidace	m2	700	2100	150,00	315 000,00
A18	Svařování PVC včetně Svařovací šňůry		bm	450	1350	60,00	81 000,00
<b>Cena celkem za 3 roky</b>							<b>3 400 830,00</b>

## Příloha č. 7 Výkaz výměr

## Dodávky a montáž PVC podlahových krytin a koberců

Číslo spisu: OPA/PRO/2026/05/PVC\_koberce

Číslo VZ na profilu: P26V00000048

Vyplní účastník

Kod	Polozka	Popis	Jednotka	Předpokládaná realizace/1 rok	Předpokládaná realizace/3 roky	cena bez DPH v Kč /m2	celkem bez DPH v Kč
B1	Kobercová krytina v rolích – materiál	Dodávka kobercové krytiny	m2	150	450	370,00	166 500,00
B2	Kobercová krytina v rolích – práce	Montáž kobercové krytiny	m2	150	450	120,00	54 000,00
B3	Celoplošné lepení koberců	Aplikace lepidla	m2	150	450	30,00	13 500,00
B4	Kobercové čtverce – materiál	Dodávka kobercových čtverců	m2	50	150	500,00	75 000,00
B5	Kobercové čtverce – práce	Montáž kobercových čtverců	m2	50	150	120,00	18 000,00
B6	Fixace kobercových čtverců	Aplikace tackifieru	m2	50	150	20,00	3 000,00
B7	Kobercový sokl	Dodávka a montáž kobercového soklu	bm	130	390	120,00	46 800,00
B8	PVC soklová lišta	Dodávka a montáž PVC soklu	bm	130	390	120,00	46 800,00
B9	Přechodová lišta	Hliníková eloxovaná lišta	bm	15	45	185,00	8 325,00
B10	Náběhová hrana	Dodávka a montáž náběhové hrany	bm	5	15	250,00	3 750,00
B11	Přebroušení a vysátí podkladu	Mechanické zbroušení a vysátí	m2	200	600	60,00	36 000,00
B12	Penetrace savého podkladu	Aplikace penetrace	m2	200	600	49,00	29 400,00
B13	Nivelační stěrka 20 MPa	Samonivelační stěrka do 4 mm	m2	150	450	200,00	90 000,00
B14	Příplatek za vyrovnání podkladu	Další vrstvy stěrky	m2	40	120	30,00	3 600,00
B15	Oprava trhlin	Sešívací vložka	bm	20	60	200,00	12 000,00
B16	Demontáž původního koberce	Stržení stávající krytiny	m2	200	600	100,00	60 000,00
B17	Ekologická likvidace koberce	Odvoz a likvidace odpadu	m2	200	600	30,00	18 000,00
		<b>Cena celkem za 3 roky</b>					<b>684 675,00</b>