

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna střešní krytina na garáži DD ve Světlé nad Sázavou**

Misto **Světlá nad Sázavou**

Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou**
náměstí Trčků z Lípy 18
58291 Světlá nad Sázavou

IČ: **00268321**
DIČ: **CZ00268321**

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 245,98
PSV			636 729,24
MON			25 017,00
Vedlejší náklady			40 100,00
Ostatní náklady			2 780,00
Celkem			718 872,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	718 872,00 CZK
Základní DPH	21 %	150 963,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

869 835,12 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
CS RTS 2026/I

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			7 559,92
5	Komunikace	HSV			6 106,99
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 155,52
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 027,62
712	Živičné krytiny	PSV			69 080,12
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 699,09
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 595,83
764	Konstrukce klempířské	PSV			529 531,37
765	Krytiny tvrdé	PSV			19 490,00
783	Nátěry	PSV			6 332,83
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-35 604,07
M65	Elektroinstalace	MON			25 017,00
ON	Ostatní náklady	ON			2 780,00
VN	Vedlejší náklady	VN			40 100,00
Cena celkem					718 872,22

Položkový rozpočet

S:	Výměna střešní krytina na garáži DD ve Světlé nad Sázavou
O:	Světlá nad Sázavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 559,92
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic, na sucho "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy":0,5*23,57	m2	11,78500 11,78500	89,00	1 048,87
2	182 30-0010.RAC	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 150 mm, dodávka, dovoz ornice ze vzdál. 5 km, osetí trávou "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy":(0,5+0,5+23,57)*1	m2	24,57000 24,57000	265,00	6 511,05
Díl:	5	Komunikace				6 106,99
3	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění, štěrkodrt' frakce 0-32 mm "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy":(0,5+0,2)*23,57	m2	16,49900 16,49900	178,00	2 936,82
4	596811111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z dlažby betonové, lože z kameniva těženého do tl. 30 mm "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy":0,5*23,57	m2	11,78500 11,78500	269,00	3 170,17
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				34 155,52
5	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy":((23,77+1+7,34+1)*3+(23,77+1)/3*2*3+(23,77+1)/3*1*2+(7,34+1)*1,5	m2	177,89333 177,89333	75,00	13 342,00
6	941941111R00	Pronájem lešení za den "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy":((23,77+1+7,34+1)*3+(23,77+1)/3*2*3+(23,77+1)/3*1*2+(7,34+1)*1,5)*31	m2	5 514,69333 5 514,69333	2,00	11 029,39
7	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy":(23,77+1+7,34+1)*3+(23,77+1)/3*2*3+(23,77+1)/3*1*2+(7,34+1)*1,5	m2	177,89333 177,89333	55,00	9 784,13
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 027,62
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný "součet z rozpočtového programu":6,5407	t	6,54070 6,54070	310,00	2 027,62
Díl:	712	Živičné krytiny				69 080,12
9	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, (včetně), 1 vrstva, z ploch jednotlivě nad 20 m2 "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, plocha horní střechy":202	m2	202,00000 202,00000	29,00	5 858,00
10	1	Odstranění povlakové krytiny střech nad 45°, 1 vrstva, z ploch jednotlivě nad 20 m2 "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, plocha spodní střechy - mansardy ":56	m2	56,00000 56,00000	29,00	1 624,00
11	712452111R00	Provedení povlakové krytiny střech do 30° (včetně), samolepicími asfaltovými pásy "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, plocha střechy":202	m2	202,00000 202,00000	145,00	29 290,00
12	2	Provedení povlakové krytiny střech nad 45°, samolepicími asfaltovými pásy "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, plocha spodní střechy - mansardy ":56	m2	56,00000 56,00000	145,00	8 120,00
13	62853110R	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, plocha střechy":202*1,05	m2	270,90000 212,10000	88,00	23 839,20

		"viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, plocha spodní střechy - mansardy ":56*1,05		58,80000		
14	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 6 m	t	0,18963	1 840,00	348,92
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				8 699,09
15	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 110/125 "viz výkres D1.02 - Pohledy, pohled severozápadní":1+1	kus	2,00000 2,00000	3 730,00	7 460,00
16	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 125 "viz výkres D1.02 - Pohledy, pohled severozápadní":1+1	kus	2,00000 2,00000	269,00	538,00
17	721300942R00	Pročistění lapačů střešních splavenin "viz výkres D1.02 - Pohledy":1+1+1+1	kus	4,00000 4,00000	136,00	544,00
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	t	0,15326	1 025,00	157,09
Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 595,83
19	762322911RV1	Zavětrování fošnami, hranolky, plochy do 100 cm ² , bez dodávky řeziva "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, přerušení mansardy - boky":(0,32+1+0,9)*4	m	8,88000 8,88000	142,00	1 260,96
20	762341921R00	Vyřezání otvorů střech v bednění, plochy do 1 m ² "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, přerušení mansardy":(0,32+1)*0,3*2	m ²	0,79200 0,79200	925,00	732,60
21	762841932RT3	Zabednění otvorů v podbíjení, plochy do 1 m ² , včetně dodávky řeziva - prkna tl. 24 mm "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, přerušení mansardy - boky":0,32*1*4	m ²	1,28000 1,28000	1 023,00	1 309,44
22	60510062R	Lať impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy, přerušení mansardy - boky":(0,32+1+0,9)*4*1,05	m	9,32400 9,32400	24,00	223,78
23	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,03304	2 090,00	69,05
Díl:	764	Konstrukce klempířské				529 531,37
24	764348814R00	Demontáž zachytače sněhového, šikmá střecha sklon do 45° "viz výkres D1.02 - Pohledy, viz poznámka":20	kus	20,00000 20,00000	45,00	900,00
25	764351837R00	Demontáž háků žlabů, šikmá střecha sklon do 45° "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy":(23,77+23,77+7,34+7,34)/0,9+0,86667	kus	70,00000 70,00000	52,00	3 640,00
26	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruhových rovných, rš 330 mm, šikmá střecha sklon do 45° "viz výkres D1.01 - Půdorys střechy":(23,77+23,77+7,34+7,34+0,4*3)	m	63,42000 63,42000	68,00	4 312,56
27	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, šikmá střecha sklon do 45° "viz výkres D1.02 - Pohledy":1+1+1+1	kus	4,00000 4,00000	193,00	772,00
28	764393831R00	Demontáž hřebene střechy a nároží, rš do 400 mm, šikmá střecha sklon do 45° "viz výkres D1.02 - Pohledy":16,43+5,61*4	m	38,87000 38,87000	45,00	1 749,15
29	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojítych, průměr 120 a 150 mm "viz výkres D1.02 - Pohledy":2+2+2+2	kus	8,00000 8,00000	107,00	856,00
30	764454802R00	Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 120 mm "viz výkres D1.02 - Pohledy, odměřeno na výkresu":(0,8+0,1+2,1)*3+(0,8+0,1+08)	m	17,90000 17,90000	59,00	1 056,10
31	3	Krytina z lakovaných falcovaných Pz pl. rš. 625 mm, šikmá střecha sklon do 45°, plocha nad 25 m ² Obsahem položky je dodávka a montáž střešní krytiny z falcovaných plechů včetně větraného hřebene, oplechování nároží, startovacích lišt, spojovacího a montážního materiálu a všech samostatně nerozpočtovaných prvků. materiál: Pozink lakovaný MATT, min. tl. 0,5 mm	m ²	202,00000	1 612,00	325 624,00

		barva: Antracit MATT, RAL 7016 "viz výkres D1.01 - Púdorys střechy, plocha střechy":202		202,00000		
32	4	Krytina z lakovaných falcovaných Pz pl. rš. 625 mm, šikmá střecha sklon nad 75°, plocha nad 25 m2	m2	56,00000	1 796,00	100 576,00
		Obsahem položky je dodávka a montáž střešní krytiny z falcovaných plechů včetně oplechování nároží, startovacích lišt, ukončovacích lišt, spojovacího a montážního materiálu a všech samostatně nerozpočtovaných prvků.				
		materiál: Pozink lakovaný MATT, min. tl. 0,5 mm barva: Antracit MATT, RAL 7016 "viz výkres D1.01 - Púdorys střechy, plocha spodní střechy - mansardy ":56		56,00000		
33	5	Perforovaná větr. mřížka - kov, barva dle krytiny, pro krytinu z Pz plechu s povrchovou úpravou	m	63,42000	165,00	10 464,30
		"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy":(23,77+23,77+7,34+7,34+0,4*3)		63,42000		
34	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	63,42000	594,00	37 671,48
		Žlaby z lakovaného pozinkovaného plechu včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.				
		"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy":(23,77+23,77+7,34+7,34+0,4*3)		63,42000		
35	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lakovaného Pz plechu, 330/100 mm	kus	4,00000	579,00	2 316,00
		"viz výkres D1.02 - Pohledy":1+1+1+1		4,00000		
36	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 100 mm	m	17,90000	616,00	11 026,40
		Odpadní trouby z lakovaného pozinkovaného plechu včetně háků a ostatních komponentů (odboček, kolen, přechodů atd.).				
		"viz výkres D1.02 - Pohledy, odměřeno na výkresu":(0,8+0,1+2,1)*3+(0,8+0,1+08)		17,90000		
37	764817163R00	Oplechování zdí (stěn, bednění svislé) z lakovaného Pz plechu, rš 630 mm	m	2,48000	789,00	1 956,72
		"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy, přerušení mansardy - boky":0,32*1*4		1,28000		
		"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy, přerušení mansardy - obodová stěna":0,30*1*4		1,20000		
38	6	Dodávka a montáž sněhového zachytávače - svorky, osazení na falc, lak. Pz plech, barva dle krytiny	kus	36,00000	315,00	11 340,00
		"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy":(23,77-0,625-0,625)/0,625-0,032		36,00000		
39	7	Dodávka a montáž trubky sněhového zachytávače, lak. Pz plech, barva dle krytiny	kus	46,00000	225,00	10 350,00
		Dodávka a montáž obsahuje také všeskeré potřebné doplňky jako např. PVC krytky, spojky, vymezoavače atd..				
		"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy":23,77+23,77-0,625-0,625-0,29		46,00000		
40	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	1,72776	2 848,00	4 920,66
Díl:	765	Krytiny tvrdé				19 490,00
41	765321812R00	Demontáž krytiny vláknocementové z čtverců nebo šablon, na bednění, do suti	m2	202,00000	75,00	15 150,00
		"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy, plocha střechy":202		202,00000		
42	765328810R00	Demontáž hřebenů a nároží, do suti, krytina vláknocementová hladká	m	4,00000	105,00	420,00
		"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy, nároží spodní střechy - mansardy ":1+1+1+1		4,00000		
43	765421810R00	Demontáž obložení stěn, krytina vláknocementová, čtverce, šablony, na bednění s lepenkou, do suti	m2	56,00000	70,00	3 920,00
		"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy, plocha spodní střechy - mansardy ":56		56,00000		
Díl:	783	Nátěry				6 332,83
44	8	Odstr.nátěrů z dřevěných podhledů, broušením	m2	19,66720	170,00	3 343,42

45	783 71-0020.RAC	"viz výkres D1.01 - Púdorys střechy":(23,77+23,77+6,96+6,96)*0,32 Nátěr tesafských konstrukcí lazurovacím lakem, trojnásobný "viz výkres D1.01 - Púdorys střechy":(23,77+23,77+6,96+6,96)*0,32	m2	19,66720 19,66720	152,00	2 989,41
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-35 604,07
46	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením "součet z rozpočtového programu":1,548+0,5085+3,62	t	5,67650 5,67650	1 065,00	6 045,47
47	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km "součet z rozpočtového programu":1,548+0,5085+3,62	t	5,67650 5,67650	340,00	1 930,01
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km "součet z rozpočtového programu":(1,548+3,62)*2 "součet z rozpočtového programu, kovy":0,5085*15	t	17,96350 10,33600 7,62750	27,00	485,01
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m "součet z rozpočtového programu":1,548+0,5085+3,62	t	5,67650 5,67650	499,00	2 832,57
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m "součet z rozpočtového programu":1,548+0,5085+3,62	t	5,67650 5,67650	55,00	312,21
51	979 95-1111.R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm "součet z rozpočtového programu":0,0832+0,07657	t	0,15977 0,15977	-2 500,00	-399,43
52	979 95-1141.R00	Výkup kovů - měď, staré kusy a plechy "součet z rozpočtového programu":0,5085- (0,0832+0,07657)	t	0,34873 0,34873	-178 500,00	-62 248,31
53	979 99-0107.R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o. Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov, platný od 1. 1. 2024 "součet z rozpočtového programu, vláknocementová krytina bez obsahu azbestu":3,62	t	3,62000 1,54800	1 250,00	4 525,00
54	979 99-0121.R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o. Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov, platný od 1. 1. 2024 "součet z rozpočtového programu":1,548	t	1,54800 1,54800	7 050,00	10 913,40
Díl:	M65	Elektroinstalace				25 017,00
55	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr "viz výkres D1.02 - Pohledy, odměřeno na výkresu":5+16,5+5	m	26,50000 26,50000	178,00	4 717,00
56	9	Dodávka a montáž hromosvodového vodiče na střeše, průměr do 10 mm, vč. svorek a podpěr	soubor	1,00000	20 300,00	20 300,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 780,00
57	005 23-1010.R	Revize hromosvodu	Soubor	1,00000	2 780,00	2 780,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				40 100,00
58	VRN1	Zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovíte veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště. Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením připojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 2) Provoz zařízení staveniště. Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	21 300,00	21 300,00

3) Odstranění zařízení staveniště.

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolních dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).

59	VRN2	Inženýrská činnost	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00
----	------	--------------------	--------	---------	----------	----------

Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů, řádné vedení stavebního deníku.

60	VRN3	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
----	------	----------------	--------	---------	-----------	-----------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy).

Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, zachytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Objekt bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky.

Celkem

718 872,22

Poznámky uchazeče k zadání