

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - Dobrovského - Odboje - chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

352 681,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 681,16	21,00%	74 063,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

426 744,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - Dobrovského - Odboje - chodník

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	352 681,16
HSV - Práce a dodávky HSV	300 151,16
1 - Zemní práce	92 712,88
5 - Komunikace pozemní	71 507,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 765,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 760,16
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	35 138,70
998 - Přesun hmot	7 267,21
PSV - Práce a dodávky PSV	9 624,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 740,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 884,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 088,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 818,00
VRN7 - Provozní vlivy	14 870,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 948,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - Dobrovského - Odboje - chodník

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

352 681,16

D HSV Práce a dodávky HSV

300 151,16

D 1 Zemní práce 92 712,88

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	39,700	90,50	3 592,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106121					
	VV		odstranění stávající dlažby					
	VV		(24,00-8,00)*2,20		35,200			
	VV		sušák na prádlo					
	VV		1,50*3,00		4,500			
	VV		Součet		39,700			
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	17,600	816,00	14 361,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107131					
	VV		odstranění stávající betonové plochy					
	VV		8,00*2,20		17,600			
	VV		Součet		17,600			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	55,200	80,40	4 438,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
	VV		kolem plochy					
	VV		24,00*2+1,20+1,50*2+3,00		55,200			
	VV		Součet		55,200			
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	27,603	276,00	7 618,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101					
	VV		snížení stávajícího terenu					
	VV		14,00*2,20*0,60		18,480			
	VV		podklad pod dlažbu					
	VV		24,00*2,20*(0,21-0,05)		8,448			
	VV		pod sušákem					
	VV		1,50*3,00*0,15		0,675			
	VV		Součet		27,603			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	30,384	313,00	9 510,19	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		odkop					
	VV		27,603		27,603			
	VV		ornice					
	VV		2,781		2,781			
	VV		Součet		30,384			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	151,920	23,30	3 539,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		30,384*5 *Přepočtené koeficientem množství		151,920			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,781	177,00	492,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
	VV		pod sušák					
	VV		1,50*3,00*0,15		0,675			
	VV		kolem obrubníků					
	VV		(24,00*2-1,20)*0,30*0,15		2,106			
	VV		Součet		2,781			
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,006	950,00	4 755,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		2,781*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		5,006			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,937	2 180,00	21 662,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovně) zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221					
	VV		27,603*0,36 'Přepočtené koeficientem množství		9,937			
10	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,748	352,00	13 991,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		27,603*1,44 'Přepočtené koeficientem množství		39,748			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,603	22,80	629,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
12	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	18,540	242,00	4 486,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103					
	VV		pod sušákem					
	VV		1,50*3,00		4,500			
	VV		kolem obrubníků					
	VV		(24,00*2-1,20)*0,30		14,040			
	VV		Součet		18,540			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,540	27,30	506,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
	VV		pod sušákem					
	VV		1,50*3,00		4,500			
	VV		kolem obrubníků					
	VV		(24,00*2-1,20)*0,30		14,040			
	VV		Součet		18,540			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,371	4 560,00	1 691,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		18,54*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,371			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	52,800	27,20	1 436,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		pod zámkovou dlažbu					
	VV		24,00*2,20		52,800			
	VV		Součet		52,800			
D 5 Komunikace pozemní							71 507,04	
16	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	52,800	365,00	19 272,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564750001					
	VV		pod zámkovou dlažbu					
	VV		24,00*2,20		52,800			
	VV		Součet		52,800			
17	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	52,800	524,00	27 667,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211130					
	VV		pod zámkovou dlažbu					
	VV		24,00*2,20		52,800			
	VV		Součet		52,800			
18	M	CSB.0055866.URS	KOST 6 šedá standard	m2	58,080	423,00	24 567,84	
	PP		KOST 6 šedá standard					
	VV		52,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,080			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							15 765,17	
19	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,360	93,80	596,57	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131101					
	VV		schodiště					
	VV		(3,00*0,70+12*0,30*0,30)*2		6,360			
	VV		Součet		6,360			
20	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,360	485,00	3 084,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622331121					
21	K	622331341	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	25,440	475,00	12 084,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky stuku do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622331341					
	VV		6,36*4 'Přepočtené koeficientem množství		25,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 760,16				
22	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	46,800	246,00	11 512,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916331112					
VV			vstupy					
VV			24,00*2-1,20		46,800			
VV			Součet		46,800			
23	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	51,480	294,00	15 135,12	CS ÚRS 2026 01
PP			obrubník zahradní betonový 500x80x250mm					
VV			46,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		51,480			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,500	4 420,00	11 050,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
VV			48,60*0,10*0,15		0,729			
VV			Součet		0,729			
25	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky tl do 20 mm stupně členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100%	m2	6,360	109,00	693,24	CS ÚRS 2026 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdva stupně členitosti 1, v rozsahu přes 80 do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978015391					
VV			schodiště					
VV			(3,00*0,70+12*0,30*0,30)*2		6,360			
VV			Součet		6,360			
26	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	3,300	1 930,00	6 369,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311112					
VV			schodiště					
VV			1,50*11*0,20		3,300			
VV			Součet		3,300			
27	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	9,450	2 490,00	23 530,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311312					
VV			schodiště					
VV			11*1,50*0,30+3,00*1,50		9,450			
VV			Součet		9,450			
28	K	985311911	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	3,300	805,00	2 656,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311911					
29	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,750	160,00	2 040,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311912					
VV			3,30+9,45		12,750			
VV			Součet		12,750			
30	K	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2	3,300	404,00	1 333,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985312111					
31	K	985312131	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm	m2	9,450	364,00	3 439,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985312131					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	35 138,70				
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,572	54,30	1 497,16	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	413,580	11,40	4 714,81	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
VV			27,572*15 *Přepočtené koeficientem množství		413,580			
34	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,572	186,00	5 128,39	CS ÚRS 2026 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611					
35	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,272	2 520,00	20 845,44	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221615					
VV			27,572*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		8,272			
36	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	19,300	153,00	2 952,90	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
	VV		27,572*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		19,300			
	D	998	Přesun hmot				7 267,21	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	27,218	267,00	7 267,21	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 624,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 740,00	
38	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí žezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000	34,80	1 740,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí žezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767996701					
	VV		demontáž sušáku na prádlo - odhad					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 884,00	
39	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	13,500	117,00	1 579,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783306801					
	VV		zábradlí					
	VV		4,50*1,50*2		13,500			
	VV		Součet		13,500			
40	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,500	167,00	2 254,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201					
41	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	13,500	148,00	1 998,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783315101					
42	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,500	152,00	2 052,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 088,00	
43	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	443,00	7 088,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1292					
	VV		nespecifikované práce					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 818,00	
44	K	3.109	Dopravní opatření	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Dopravní opatření					
	D	VRN7	Provozní vlivy				14 870,00	
45	K	070001000	Provozní vlivy	proc	5,000	2 974,00	14 870,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provozní vlivy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/070001000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 948,00	
46	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	proc	2,000	2 974,00	5 948,00	
	PP		Náklady na opatření BOZP					
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			