

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstranování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT PV

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.
Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum: 11.04.2026

P055

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P055	Oprava kabelizace Kostomlaty nad Labem	2 989 120,65	0,00	627 715,34	3 616 835,99	1 757 842,00	1 231 278,65	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	2 758 611,40	0,00	579 308,39	3 337 919,79	1 673 812,00	1 084 799,40	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	89 421,20	0,00	18 778,45	108 199,65	32 130,00	57 291,20	0,00	0,00	0,00
03	VRN	141 088,05	0,00	29 628,49	170 716,54	51 900,00	89 188,05	0,00	0,00	0,00
Celkem		2989120,65	0,00	627715,34	3616835,99	1757842,00	1231278,65	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: Údržba, opravy a odstranění závad u SSZT 2025-2026

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.

Místo:

P055

Zpracoval:

Datum: 11. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
5 Komunikace pozemní											
1	R	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m ² plochy sklon terénu do 1:2	m ²	100,000	67,80	0,00	6 780,00	6 780,00	0,000	0,000
2	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m ³	425,400	2 160,00	0,00	918 864,00	918 864,00	0,000	0,000
3		7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	12,000	168,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,000	0,000
4		5964133010	Geotextilie ochranné	m ²	140,000	25,50	3 570,00	0,00	3 570,00	0,000	0,000
5	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypatinou na železničním spodku se zhutněním	m ³	425,400	361,00	0,00	153 569,40	153 569,40	0,000	0,000
						5 586,00	1 079 213,40	1 084 799,40			0,000
						5 586,00	1 079 213,40	1 084 799,40			0,000

OST Ostatní											
6	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	300,000	143,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,000	0,000
7	R	7590525231	Montáž kabelu návěštinho volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLZY, TCEKPFLZE do 16 P	m	860,000	33,90	0,00	29 154,00	29 154,00	0,000	0,000
8	R	7590525232	Montáž kabelu návěštinho volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLZY, TCEKPFLZE do 30 P	m	1 990,000	45,10	0,00	89 749,00	89 749,00	0,000	0,000
9		7590521614	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLZE 16 P 1,0 D	m	860,000	297,00	255 420,00	0,00	255 420,00	0,000	0,000
10		7590521619	Venkovní vedení kabelové - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLZE 24 P 1,0 D	m	1 990,000	408,00	811 920,00	0,00	811 920,00	0,000	0,000
11	R	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil	kus	2,000	7 880,00	0,00	15 760,00	15 760,00	0,000	0,000
12		7590541442	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrtišťelná zesílená spojka pro metalikované kabely XAGA 500-43/8-300/EZE	kus	2,000	4 480,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,000	0,000
13		7590541484	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrtišťelná zesílená spojka pro metalikované kabely XAGA 500-75/15-400/EZE	kus	7,000	6 470,00	45 290,00	0,00	45 290,00	0,000	0,000
						1 195 745,00	478 067,00	1 673 812,00			0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2025-2026

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.

Místo:

Zpracovali:

Datum: 11. 4. 2026

P055

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil	kus	7,000	8 980,00	0,00	62 860,00	62 860,00	0,000	0,000
15	R	7593505102	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	100,000	95,90	0,00	9 590,00	9 590,00	0,000	0,000
16	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	1 574,000	60,00	0,00	94 440,00	94 440,00	0,000	0,000
17		7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	1 574,000	4,00	6 296,00	0,00	6 296,00	0,000	0,000
18	R	7593505202	Úložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	1 660,000	72,00	0,00	119 520,00	119 520,00	0,000	0,000
19		7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m	1 660,000	36,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,000	0,000
20	R	7593505220	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	3,000	380,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,000	0,000
21		7492104620	Spojovací vedení, podběrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka HDPE 05040 pr.40	kus	3,000	193,00	579,00	0,00	579,00	0,000	0,000
22		7593501113	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička koncovka HDPE 40	kus	4,000	98,00	392,00	0,00	392,00	0,000	0,000
23	R	7593505240	Montáž koncovky nebo záplečky Plasson na HDPE trubku	kus	4,000	169,00	0,00	676,00	676,00	0,000	0,000
24	R	7593505270	Montáž kabelového vedení označičku Ball Marker	kus	18,000	496,00	0,00	8 928,00	8 928,00	0,000	0,000
25		7593501820	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, třílody zabezpečovací	kus	18,000	396,00	7 128,00	0,00	7 128,00	0,000	0,000
26	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	613,00	0,00	613,00	613,00	0,000	0,000
27	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000	787,00	0,00	787,00	787,00	0,000	0,000
28	R	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	2,000	975,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,000	0,000

Celkem

1 201 331,00 1 557 280,40 2 758 611,40

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2025-2026

Podčást: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 4. 2026

PO55

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	R	141720015	Neržený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	32,000	1 090,00	0,00	34 880,00	34 880,00	0,000	0,000
2		28613486	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návrh se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	32,000	450,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,003	0,102
					14 400,00		34 880,00		49 280,00		0,102
2 Zakládání											
3	R	213141131	Zřízení vrstvy z geotextíle ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m ²	140,000	51,90	0,00	7 266,00	7 266,00	0,000	0,014
4	R	219991115	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 150 do 200 mm	m	12,000	62,10	0,00	745,20	745,20	0,000	0,000
					0,00		8 011,20		8 011,20		0,014
HZS Hodinové zúčtovací sazby											
5	R	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	45,000	714,00	0,00	32 130,00	32 130,00	0,000	0,000
					0,00		32 130,00		32 130,00		0,000
Celkem							14 400,00	75 021,20	89 421,20		0,116

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2025-2026

Podčásteč: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.

Místo:

P055

Zpracoval:

Datum: 11. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST Ostatní											
1	R	9903100400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 400 km	kus	3,000	17 300,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,000	0,000
							0,00	51 900,00	51 900,00		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady											
2	R	033121001	Provozni vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	17 837,610	5,00	0,00	89 188,05	89 188,05	0,000	0,000
							0,00	89 188,05	89 188,05		
Celkem							0,00	141 088,05	141 088,05		
										0,000	0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6848146

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fd46e209-3cd8-4434-b92b-ba9e46dec745

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.04.2026 10:44:52

Hash komponenty: 98e6582df2219b8671c51db39764795cec3efd1e8074dd49d25dbb47ae915d35

Hashovací funkce: sha256Hex



84315ba8-0f5a-4380-965a-57a67b5f286a