

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Oprava místní komunikace na ul. Za Panelárnou v Karviné – Starém Městě

Místo:

Datum: 30.03.2026

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|--------|---------------------|---------------------|
| Cena dle SoD | | 3 366 818,77 | 4 073 850,71 |
| Měněpráce | | 934 489,53 | 1 130 732,33 |
| Vícepráce 1 - Sanace | | 933 989,46 | 1 130 127,25 |
| Vícepráce 2 - Žlab ACO V100 D400 | | 114 266,37 | 138 262,31 |
| Cena včetně MP a VCP | | 3 480 585,07 | 4 211 507,93 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace na ul. Za Panelárnou v Karviné – Starém Městě

Objekt: MP

Místo: Karviná

Datum: 23.03.2026

Objednavatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Č. KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|--------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Náklady z rozpočtu

934 489,53

1 Zemní práce

334 511,03

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|-----------|--------|------------|
| 3 | 001 | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 484,000 | 223,43 | 108 140,12 |
| 4 | 001 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 484,000 | 121,11 | 58 617,24 |
| 5 | 001 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 4 840,000 | 12,11 | 58 612,40 |
| 6 | 001 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 895,400 | 92,81 | 83 102,07 |
| 7 | 001 | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 1 210,000 | 21,52 | 26 039,20 |

5 Komunikace pozemní

537 433,60

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|-----------|--------|------------|
| 8 | 221 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 2 420,000 | 222,08 | 537 433,60 |
|---|-----|-----------|---|----|-----------|--------|------------|

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 544,90

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|-----------|-------|-----------|
| 24 | 221 | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 | m | 1 210,000 | 51,69 | 62 544,90 |
|----|-----|-----------|---|---|-----------|-------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace na ul. Za Panelárnou v Karviné – Starém Městě
Objekt: VCP 1 Sanace

Místo: Karviná

Datum: 20.03.2026

Objednavatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Č. KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|--------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Náklady z rozpočtu

933 989,46

1 Zemní práce

71 307,60

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 221 | 113154538 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2 | m2 | 1 560,000 | 45,71 | 71 307,60 |
|---|-----|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|

5 Komunikace pozemní

780 312,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------|------------|
| | | 565155021 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3m, po zhuštění tl. 70 mm | m2 | 1 560,000 | 477,00 | 744 120,00 |
| 14 | 221 | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 1 560,000 | 23,20 | 36 192,00 |

8 Vedení trubní dálková a přípojná

28 500,19

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|-------|----------|-----------|
| 17 | 221 | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm | kus | 3,000 | 4060,32 | 12 180,96 |
| 18 | 221 | 899132212 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového | kus | 1,000 | 2900,23 | 2 900,23 |
| | | 895941342 | Dno nízké s kalištěm DN 500 z betonových dílců, vč. Montáže | kus | 1,000 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| | | 59223871 | Koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm, vč. Montáže | kus | 1,000 | 1 055,00 | 1 055,00 |
| | | 59224461 | Skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm, vč. montáže | kus | 1,000 | 803,00 | 803,00 |
| | | 59223826 | Skruž betonová vysoká TBV-Q 500/590x65, vč. Montáže | kus | 1,000 | 1 149,00 | 1 149,00 |
| | | 59224467 | Skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC, vč. Montáže | kus | 1,000 | 3 230,00 | 3 230,00 |
| | | 59224481 | Mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun, vč. montáže | kus | 1,000 | 4 510,00 | 4 510,00 |
| | | 59223821 | Prstenec vyrovnávací TBV 10A, vč. Montáže | kus | 1,000 | 992,00 | 992,00 |

997 Doprava sutí a vybouraných hmot

53 869,67

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|-----------|-------|-----------|
| 26 | 221 | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 256,620 | 28,42 | 7 293,14 |
| 27 | 221 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 4 875,780 | 6,50 | 31 692,57 |
| 32 | 221 | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 256,620 | 58,00 | 14 883,96 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace na ul. Za Panelárnou v Karviné – Starém Městě

Objekt: VCP 2 žlab ACO Drain

Místo: Karviná

Datum: 30.03.2026

Objednavatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Č. KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|--------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Náklady z rozpočtu

114 266,37

Žlab ACO V100 D400

114 266,37

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|--------|----------|-----------|
| 19 | 221 | 916132113 | Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 17,000 | 296,29 | 5 036,93 |
| 21 | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 2,000 | 3490,72 | 6 981,44 |
| | | Kalkulace | ACO Multiline V100S | m | 17,000 | 2 796,00 | 47 532,00 |
| | | Kalkulace | ACO Drainlock NW100 - D400/E600, můstkový rošt 0,5m, litina | ks | 34,000 | 1 212,00 | 41 208,00 |
| | | Kalkulace | ACO Multiline V100S - kombi stěna pro začátek/konec | ks | 2,000 | 504,00 | 1 008,00 |
| | | Kalkulace | Kanalizační přípojka D150 SN12 s redukcí na D100, výkop, odvoz, montáž, obetonávka | m | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |