

DODATEK č.1

č. SML/2025/1415/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1415/OSIO uzavřené dne 15.9.2025 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 8R-265/2026 ze dne 8.4.2026

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 8R-265/2026 ze dne 8.4.2026

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Nuselská 1, Praha 4

Číslo účtu: 27- 2000832359/0800

- 2. Zhotovitel:** Heavy Duty Services s.r.o.
se sídlem Trojická 1907/8, Nové Město, 128 00 Praha 2
zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spis.zn. C
265778

zastoupený: Ing. Ondřejem Kordovským, jednatelem

IČO: 05559081

DIČ: CZ05559081

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2203445025/2010

Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2025 smlouvu o dílo nadepsanou jako Smlouva o dílo č. SML/2025/1415/OSIO k provedení stavby „Rekonstrukce a nástavba objektu Horáčkova 1095/1, Praha 4“ (dále také jen „SoD“ či „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k SoD (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“) na základě vzájemného souhlasu obou Smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření a zúžení předmětu Díla tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 1 k SoD, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tj. tyto byly mj. zjištěny až v důsledku provádění Díla, resp. v důsledku požadavků Objednatele, přičemž sjednané změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento Dodatek č. 1 k SoD je uzavírán mj. v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 (ZL č. 2) a odst. 6 (ZL č. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to tak že:

1.2.1. Hodnota víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ

7 663 937,22,- Kč bez DPH

1.2.2. Hodnota méněprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ	-1 959 485,22,- Kč bez DPH
1.2.3. Hodnota víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ	6 801 007,76,- Kč bez DPH
1.2.4. Hodnota méněprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ	-18 899,76,- Kč bez DPH

2. Obsah a povaha změn

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. II. (2. fáze Díla) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v přílohách tohoto Dodatku č. 1 k SoD, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD. Dotčené změny mají současně vliv na termín provedení Díla ve smyslu čl. XI. SoD.

2.2. **V čl. XIII. Cena Díla se upravuje odstavce č. 13.1 písm. b) SoD, který nově zní:**
„b) za provedení 2. fáze Díla, tedy za zhotovení Stavby dle Dokumentace pro provádění Stavby, cena ve výši 75 486 560,00 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů čtyřistaosmdesát šest tisíc pětsetšedesát korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Stavby“).“

2.3. **V čl. XI. Termíny provedení Díla, předání Díla se upravuje odstavce č. 11.1 bod (iii) Smlouvy, který nově zní:**
„(iii) provést ve smyslu § 2604 občanského zákoníku, tedy dokončit a předat celou 2. fázi Díla, do 457 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy s tím, že pokud by tento termín připadl na 26. až 31. den kalendářního měsíce, je Objednatel povinen dokončenou Stavbu převzít až v nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.“

2.4. **V návaznosti na prodloužení termínů provedení Díla ve smyslu předchozího odstavce tohoto Dodatku č. 1 k SoD Smluvní strany sjednávají rovněž prodloužení původně sjednané délky platnosti a účinnosti bankovní záruky ve smyslu čl. 14.7 Smlouvy.**

2.5. **V čl. XIV. Platební podmínky se upravuje odstavce č. 14.7 písm. e) Smlouvy, který nově zní:**
„e) bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění Díla, tj. do předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s odst. 11.5 této Smlouvy. Bankovní záruku je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli v podobě jedné listiny či několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, přičemž rozhodne-li se Zhotovitel předložit Objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy nejpozději 1 měsíc před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit Objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku;“

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k vícepracím a méněpracím specifikovaným v příloze tohoto Dodatku č. 1 k SoD a ohledně těchto již zhotovitel nevezne žádné další nároky.

3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 1 k SoD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 1 k SoD jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti Dodatku č. 1 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby

kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- 3.3. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické formě. Obě Smluvní strany obdržely elektronickou formu tohoto Dodatku č. 1 k SoD s uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., v platném znění.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 k SoD v Registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k SoD v plném rozsahu včetně osobních údajů v Dodatku č. 1 k SoD obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto Dodatku č. 1 k SoD či podstatných částech tohoto Dodatku č. 1 k SoD za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto Dodatku č. 1 k SoD nepovažují za obchodní tajemství.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD, včetně příloh přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD jsou tyto přílohy:
 - 3.7.1. Příloha č. 1: ZL 1 – Statické úpravy stávajícího skeletu objektů A, B, C, konstrukce podlah, podhledy (požární odolnost konstrukce).
 - 3.7.2. Příloha č. 2: ZL 2 - Doplnění výměny oken.

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

Jan
Hušbauer

Digitálně podepsal
Jan Hušbauer
Datum: 2026.04.21
13:55:41 +02'00'

.....
Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4

Ing. Ondřej
Kordovský

Podepsal Ing. Ondřej Kordovský
DN: cn=Ing. Ondřej Kordovský, c=CZ,
o=Heavy Duty Services s.r.o., ou=1,
email=heavydutyservices@seznam.cz
Datum: 2026.04.21 11:25:08 +02'00'

.....
Ing. Ondřej Kordovský
jednatel Heavy Duty Services s.r.o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/589

Stavba: Stavební úpravy SŠ Horáčkova

Místo: ul. Horáčkova 1/1095, Praha 4 - Krč

Datum: 25.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 486 560,00	15 108 737,60
08	Vícepráce 01	12 486 560,00	15 108 737,60
01	Statika, podlaha, pohledy	6 782 108,00	8 206 350,68
02	Okna	5 704 452,00	6 902 386,92

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/589
Stavba: Stavební úpravy SŠ Horáčkova

KSO:
Místo: ul. Horáčkova 1/1095, Praha 4 - Krč

CC-CZ:
Datum: 25.03.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 486 560,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 486 560,00	2 622 177,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 15 108 737,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.1		1
Název stavby Rekonstrukce a nástavba objektu Horáčkova 1095/1, Praha 4		Číslo smlouvy SMLJ2025/1415/OSIO
Zhotovitel Heavy Duty Services s.r.o.		Objednatel MČ Praha 4
Předmět změny: Statické úpravy stávajícího skeletu objektů A, B, C, konstrukce podlah, podhledy (požární odolnost kce) <i>Výměna stávajících staticky porušených stropních nosných konstrukcí z důvodu v minulosti provedených postupů instalací těmito konstrukcemi, kdy došlo k poškození jejich výztuže. Souvisejícími úpravami s výměnou stropních konstrukcí jsou i úpravy skladeb podlahových souvrství s doplněním požárních obkladů</i>		
Zhotovitel Heavy Duty Services s.r.o.		Generální projektant VMS projekt s.r.o.
Tech. dozor stavebníka (objednatele) Antre s.r.o.		Objednatel MČ Praha 4
Finanční rekapitulace Celkové zvýšení		Cena bez DPH + 6 782 108,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu -		
Za zhotovitele: Ing. Ondřej Kordovský Ing. Ondřej Kordovský <small>Podepsal Ing. Ondřej Kordovský DN: cn=Ing. Ondřej Kordovský, o=CZ, ou=Heavy Duty Services s.r.o., ou=1, email=kordovsk@hds.cz Datum: 2026.04.07 13:33:09 +02'00'</small>		Za projektanta: Ing. Václav Steinhaizl Ing. Václav Steinhaizl <small>Digitálně podepsal Ing. Václav Steinhaizl Datum: 2026.04.07 16:07:17 +02'00'</small>
Za TDS: Ing. Karel Šíp Ing. Karel Šíp <small>Podepsal Ing. Karel Šíp DN: cn=Ing. Karel Šíp, c=CZ, email=šip@antre.cz Datum: 2026.04.20 09:51:24 +02'00'</small>		Za objednatele: Ing. Ivana Szántó 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SŠ Horáčkova

Objekt:

08 - Vícepráce 01

Soupis:

01 - Statika, podlaha, podhledy

KSO:

Místo: ul. Horáčkova 1/1095, Praha 4 - Krč

CC-CZ:

Datum: 25.03.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 782 108,00

DPH základní
snížená

Základ daně
6 782 108,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 424 242,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 206 350,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SŠ Horáčkova

Objekt:

08 - Vícepráce 01

Soupis:

01 - Statika, podlaha, podhledy

Místo:

ul. Horáčkova 1/1095, Praha 4 - Krč

Datum:

25.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 782 108,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 014 918,84

1 - Zemní práce

189 507,62

4 - Vodorovné konstrukce

1 330 927,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 717 079,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 445 761,21

998 - Přesun hmot

331 642,48

PSV - Práce a dodávky PSV

1 288 989,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

368 898,88

713 - Izolace tepelné

251 765,11

763 - Konstrukce suché výstavby

668 325,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

478 200,00

VRN9 - Ostatní náklady

478 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SŠ Horáčkova

Objekt:

08 - Vícepráce 01

Soupis:

01 - Statika, podlaha, podhledy

Místo:

ul. Horáčkova 1/1095, Praha 4 - Krč

Datum:

25.03.2025

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 782 108,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 014 918,84
D	1		Zemní práce				189 507,62
1	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - ODPOČET VÝKOPY KANALIZACE - PŘEMÍSTĚNÍ DO KOLEKTORŮ	m3	14,318	-1 320,00	-18 899,76
2	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně, ZÁSYP KOLEKTORŮ, OBSYP KANALIZACE	m3	63,525	915,00	58 125,38
3	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	181,500	828,00	150 282,00
D	4		Vodorovné konstrukce				1 330 927,64
4	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	44,640	5 010,00	223 646,40
5	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	86,400	690,00	59 616,00
6	K	411351022	Odstanění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	86,400	178,00	15 379,20
7	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	223,200	647,00	144 410,40
8	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	309,600	277,00	85 759,20
9	K	411354316	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	309,600	89,70	27 771,12
10	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	4,018	38 800,00	155 898,40
11	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	3,582	10 710,00	38 363,22
12	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	3,940	33 300,00	131 202,00
13	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	9,052	11 200,00	101 382,40
14	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	9,957	34 900,00	347 499,30
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 717 079,89
15	K	612231001x	Montáž požární obklad vnitřních stropů minerálními deskami tloušťky do 40 mm	m2	224,640	720,00	161 740,80
16	M	ISV.8592248022 231	Isover FireProtect® 150 - 40mm, MST: 700°C, 1000x1200x40mm, izolace je určena pro tepelnou, akustickou a protipožární izolaci technologických zařízení s velmi vysokou rovzní teplotou.	m2	247,104	466,60	115 298,73
17	K	612231003x	Montáž požární obklad vnitřních stropů minerálními deskami tloušťky do 80 mm	m2	43,200	805,00	34 776,00
18	M	ISV.8592248038 133	Isover FireProtect® 150 - 80mm, MST: 700°C, 1000x1200x80mm, izolace je určena pro tepelnou, akustickou a protipožární izolaci technologických zařízení s velmi vysokou rovzní teplotou.	m2	47,520	933,10	44 340,91
19	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	131,280	5 570,00	731 229,60
20	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	89,730	1 430,00	128 313,90
21	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	89,730	435,00	39 032,55
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,076	38 800,00	313 348,80
23	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 357,000	20,20	27 411,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 714,000	44,80	121 587,20
D 9							1 445 761,21
25	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m ³ (vnitřní kolektory)	m ³	17,160	5 760,00	98 841,60
26	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m ³	30,240	6 500,00	196 560,00
27	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m ² , VNITŘNÍ KOLEKTORY	m ³	108,560	3 260,00	353 905,60
28	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m ³	108,560	605,40	65 722,22
29	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	331,548	89,00	29 507,77
30	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	331,548	347,00	115 047,16
31	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	331,548	669,00	221 805,61
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	331,548	304,00	100 790,59
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 299,412	13,30	83 782,18
34	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	331,548	542,30	179 798,48
D 998							331 642,48
35	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	148,055	2 240,00	331 642,48
D PSV							1 288 989,16
D 711							368 898,88
36	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m ²	831,000	17,20	14 293,20
37	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,324	69 200,00	22 420,80
38	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m ²	831,000	141,00	117 171,00
39	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m ²	968,531	222,00	215 013,88
D 713							251 765,11
40	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	1 357,000	55,90	75 856,30
41	M	28376470	<i>deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa λ=0,032 tl 20mm</i>	m ²	914,100	86,10	78 704,01
42	M	63231201	<i>deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m²) tl 25mm</i>	m ²	578,600	168,00	97 204,80
D 763							668 325,17
43	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (dodávka + montáž)	m ²	501,680	901,00	452 013,68
44	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (dodávka + montáž)	m ²	225,090	961,00	216 311,49
D VRN							478 200,00
D VRN9							478 200,00
45	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou, doprava, režijní náklady, zařízení staveniště, koordinační činnost, sondy, činnost stavbyvedoucí, projekt management	kpl.	1,000	478 200,00	478 200,00

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.2		2
Název stavby Rekonstrukce a nástavba objektu Horáčkova 1095/1, Praha 4		Číslo smlouvy SMLJ2025/1415/OSIO
Zhotovitel Heavy Duty Services s.r.o.		Objednatel MČ Praha 4
Předmět změny: Doplnění výměny oken Výměna stávajících výplní otvorů, která povede ke zlepšení tepelných bilancí objektů. Tato změna zajistí dlouhodobé výrazné snížení tepelných ztrát a zvýší akustický komfort ve třídách. V neposlední řadě dojde ke sjednocení vzhledu budov s novými nástavbami.		
Zhotovitel Heavy Duty Services s.r.o.		Generální projektant VMS projekt s.r.o.
Tech. dozor stavebníka (objednatele) Antre s.r.o.		Objednatel MČ Praha 4
Finanční rekapitulace Celkové zvýšení		Cena bez DPH + 5 704 452,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu -		
Za zhotovitele: Ing. Ondřej Kordovský Ing. Ondřej Kordovský <small>Podepsal Ing. Ondřej Kordovský DN: cn=Ing. Ondřej Kordovský, o=CZ, ou=Heavy Duty Services s.r.o., ou=1, email=heavyduty@seznam.cz Datum: 2026.04.08 07:04:57 +02'00'</small>		Za projektanta: Ing. Václav Steinhaizl Ing. Václav Steinhaizl <small>Digitálně podepsal Ing. Václav Steinhaizl Datum: 2026.04.08 11:20:27 +02'00'</small>
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Za TDS: Ing. Karel Šíp Ing. Karel Šíp <small>Podepsal Ing. Karel Šíp DN: cn=Ing. Karel Šíp, o=CZ, email=šip@antre.cz Datum: 2026.04.20 11:07:09 +02'00'</small>		Za objednatele: Ing. Ivana Szántó 
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SŠ Horáčkova

Objekt:

08 - Vícepráce 01

Soupis:

02 - Okna

KSO:

Místo:

ul. Horáčkova 1/1095, Praha 4 - Krč

CC-CZ:

Datum:

25.03.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 704 452,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 704 452,00	21,00%	1 197 934,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 902 386,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SŠ Horáčkova

Objekt:

08 - Vícepráce 01

Soupis:

02 - Okna

Místo:

ul. Horáčkova 1/1095, Praha 4 - Krč

Datum:

25.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 704 452,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 704 452,00

766 - Konstrukce truhlářské

5 704 452,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy SŠ Horáčkova
Objekt: 08 - Vícepráce 01
Soupis: **02 - Okna**

Místo: ul. Horáčkova 1/1095, Praha 4 - Krč

Datum: 25.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 704 452,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 704 452,00
D	766		Konstrukce truhlářské				5 704 452,00
1	K	766622132x	Montáž plastových / hliníkových oken plochy přes 1 m2 otevíracích v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	262,708	908,00	238 538,86
2	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	262,708	10 587,00	2 781 289,60
3	K	76662283x	Demontáž oken plastových/hliníkových vč. likvidace	m2	262,708	3 163,20	830 997,95
4	K	766-spec.01	Odpočet za cenu dvojsklo	m2	294,217	-6 660,00	-1 959 485,22
5	K	766-spec.02	Přípočet za cenu trojsklo	m2	294,217	10 587,00	3 114 875,38
6	K	766-spec.03	Zednické zapravení ostění oken	m	450,680	1 549,29	698 235,43