

Položkový rozpočet

S:	W102-2025	Proskovická 47 a parkoviště ZŠ Šeříkova
O:	01	"ABY MÍČ NEUTEKL NA CESTU"
R:	2	aktualizace 19.3.2026

DP, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Rozdíl
Díl: 1 Zemní práce						106 417,26	124 813,26			18 396,00		
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.10 cm	m2	47,00000	60,00	2 350,00	54,00000	90,00	2 700,00	7,00000	50,00	350,00
2	113108305R00	Odstranění litého asfaltu pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	47,00000	200,00	9 400,00	54,00000	300,00	10 800,00	7,00000	300,00	1 400,00
3	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	47,00000	200,00	9 400,00	54,00000	200,00	10 800,00	7,00000	200,00	1 400,00
5	460080101RT1	Rozbourání betonového základu betonové pískoviště, lavičky L profil ((6+3)*2+4)*(0,5+0,6)*0,15	m3				3,63000	4 200,00	15 246,00	3,63000	4 200,00	15 246,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						89 627,90	99 227,90			9 600,00		
	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek DN 100	m				15,00000	640,00	9 600,00	15,00000	640,00	9 600,00
Díl: 5 Komunikace						772 087,20	856 236,43			84 149,23		
25	564811112RT3	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 6 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	46,40000	120,00	5 568,00	56,94000	120,00	6 832,80	10,54000	120,00	1 264,80
26	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	46,40000	300,00	13 920,00	56,94000	300,00	17 082,00	10,54000	300,00	3 162,00
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	46,40000	350,00	16 240,00	56,94000	350,00	19 929,00	10,54000	350,00	3 689,00
32	589651111R0X	Kryt sportovních ploch - SBR granulát + kapenivo + PUR pojivo	m2				244,36000	295,00	72 086,20	244,36000	295,00	72 086,20
Dorovnání betonové plochy - náhrada za položku č.34												
33	59245110R	Dlažba betonová skladebná tl. 60 mm, přírodní 46,4*1,07	m2	49,64800	350,00	17 376,80	60,92580	350,00	21 324,03	11,27780	350,00	3 947,23
				49,64800				60,92580				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						97 623,00	24 660,50			-72 962,50		
34	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. tl. 50 mm : 224,5*0,05	m3	11,22500	6 500,00	72 962,50	0,00000	6 500,00	0,00	-11,22500	6 500,00	-72 962,50
				11,22500				11,22500				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						266 771,00	253 771,00			-13 000,00		
43	91-003.RXX	Dodávka sloupku 76x3 mm oplocení dl. 2,65 m vč. příslušenství (klobouček, držák napínacího drátu) žárový pozink + barva RAL (zelená)	kus	26,00000	2 850,00	74 100,00	0,00000	2 850,00	0,00	-26,00000	2 850,00	-74 100,00
44	91-004a.RXX	Dodávka vzpěr 76x3 mm oplocení dl. 2,76 m žárový pozink + barva RAL (zelená) vč. úchyť	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00000	1 500,00	0,00	-2,00000	1 500,00	-3 000,00
45	91-004b.RXX	Dodávka vzpěr 76x3 mm oplocení dl. 2,9 m žárový pozink + barva RAL (zelená) vč. úchyť	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	0,00000	2 500,00	0,00	-4,00000	2 500,00	-10 000,00
46	91-005.RXX	Dodávka ocelové kotevní desky 300/300/10 mm žárový pozink + barva RAL (zelená)	kus	26,00000	1 200,00	31 200,00	0,00000	1 200,00	0,00	-26,00000	1 200,00	-31 200,00

Položkový rozpočet

S:	W 102-2025	Proskovická 47 a parkoviště ZŠ Šeříkova
O:	01	"ABY MÍČ NEUTEKL NA CESTU"
R:	2	aktualizace 19.3.2026

DP, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Rozdil
43	91-003.RXX	Dodávka sloupku 58x3 mm oplocení dl. 2,65 m vč. příslušenství (klobouček, držák napínacího drátu) žárový pozink	kus				26,00000	2 400,00	62 400,00	26,00000	2 400,00	62 400,00
44	91-004a.RXX	Dodávka vzpěr 58x3 mm oplocení dl. 2,76 m žárový pozink vč. úchyťů	kus				2,00000	1 200,00	2 400,00	2,00000	1 200,00	2 400,00
45	91-004b.RXX	Dodávka vzpěr 58x3 mm oplocení dl. 2,9 m žárový pozink vč. úchyťů	kus				4,00000	2 000,00	8 000,00	4,00000	2 000,00	8 000,00
46	91-005.RXX	Dodávka ocelové kotevní desky 300/300/10 mm žárový pozink	kus				26,00000	1 000,00	26 000,00	26,00000	1 000,00	26 000,00
49	91-020.RXX	Dodávka a montáž pororoštu PR-33/11-30/2-ST37.2/Zn - 1000x1700	kus				1,00000	6 500,00	6 500,00	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						30 778,22		34 451,78				3 673,56
63	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	31,47000	350,00	11 014,50	39,45600	350,00	13 809,60	7,98600	350,00	2 795,10
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 16,92000										16,92000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 13,75000										13,75000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,80000										0,80000
		betonové pískoviště, lavičky L profil ((6+3)*2+4)*(0,5+0,6)*0,15*2,4										7,98600
65	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,97440	85,00	5 692,82	74,96040	85,00	6 371,63	7,98600	85,00	678,81
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	66,97440	25,00	1 674,36	74,96040	25,00	1 874,01	7,98600	25,00	199,65
Celkem DP						1 637 687,63		1 667 543,92				221 118,79
Celkem MP												-191 262,50
Celkem												29 856,29

Poznámky uchazeče k zadání

