

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.

Se sídlem: Zábřatská 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice
Zastoupen: Ing. Pavlem Šeligou, jednatelem společnosti
IČO: 28607155
DIČ: CZ28607155
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. značkou C34390
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-60009370267/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šeliga, jednatel
[redacted], obchodní ředitel
Zástupce ve věcech technických: [redacted] stavební technik
[redacted] stavební technik
Zástupce ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): [redacted] stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 28. 11. 2025 smlouvu o dílo č. V2025-0586/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Oprava vodojemu ve Straníku**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).

2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

II.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností PROJEKTY VODAM s.r.o., se sídlem Galašova 158, 753 01 Hranice, IČO 26821443, Rozhodnutím o povolení stavby vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem životního prostředí, dne 17. 03. 2025 pod č. j. MUNJ-30705/2025/ OŽP-Krut, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, Specifikační klíčových komponentů předmětu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy a Změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmět díla bude realizován ve třech etapách:

I. etapa – montáž provizorního zásobování vody během opravy vodojemu,

II. etapa – oprava vodojemu a jeho zprovoznění,

III. etapa – demontáž provizorního zásobování vody během opravy vodojemu.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

*„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **7.366.979,09 Kč** (slovy: sedm milionů tři sta šedesát šest tisíc devět set sedmdesát devět korun českých a devět haléřů).“*

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Specifikace klíčových komponentů a Příloha č. 3 - Změnový list č. 1.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 3 – Změnový list č. 1.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 23.04.2026 13:18:58 +02:00

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

V Ostravě dne:

Podepsal Ing. Pavel Šeliga
DN: cn=Ing. Pavel Šeliga, o=CZ,
o=POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.,
ou=1,
email=, c=CS, ou=1,
Datum: 2026.04.23 11:19:17 +0200

**Ing. Pavel
Šeliga**

.....
Ing. Pavel Šeliga
jednatel společnosti

Protokol o změně díla – změnový list č. 01

Zhotovitel:	POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o., Záblická 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice
Investor:	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Stavba:	<u>Oprava vodojemu ve Stráníku</u>

Popis změny:

Nutné úpravy rozsahu prováděných prací, způsobené zjištěnými skutečnostmi při provádění díla.

Popis a zdůvodnění změny:

ZM 001 (VCP) – Provizorní zásobování vody během opravy vodojemu +497 349,40 Kč bez DPH

Projektová dokumentace předpokládala realizaci stavby v podzimních měsících. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vysoutěžit zhotovitele s termínem realizace na podzim roku 2025, proběhla soutěž až na podzim roku 2025 s předpokládaným zahájením prací v dubnu 2026.

S ohledem na posun realizace do jarních a letních měsíců vznikla potřeba zajistit dostatečné provizorní zásobování vodou po dobu opravy vodojemu. Kapacita původně navrženého provizorního mobilního kontejnerového vodojemu o objemu 24 m³ není dle zkušeností provozovatele v letním období dostačující, a proto je nutné ji navýšit instalací další nádrže o objemu 24 m³.

Tento změnový list řeší pouze pronájem obou nádrží v délce 3 měsíců. Skutečná doba nezbytného provizorního zásobování vodou a s ní související náklady budou vypořádány na základě dokončení III. etapy díla. Tato etapa začíná běžet dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci na opravu vodojemu a končí uplynutím 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto kolaudačního rozhodnutí.

Jedná se o nepředvídatelné změny zjištěné v průběhu stavby.

Cena VCP č. 01 bez DPH:	497 349,40 Kč
Absolutní hodnota:	497 349,40 Kč
Celkem bez DPH:	497 349,40 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za tech. dozor stavebníka:



Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Šeliga

Podepsal Ing. Pavel Šeliga
DN: cn=Ing. Pavel Šeliga, o=CZ,
o=POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.,
ou=1,
email=, c=, o=, ou=1,
Datum: 2026.04.10 11:43:08 +02'00'

Ing. Pavel
Šeliga

Datum:

Za investora:



Datum:

Příloha: Položkové rozpočty ZM 001 (VCP)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2800	Oprava vodojemu ve Straníku - vícepráce
---------	-------------	------------------------------------------------

Zadavatel	Město Nový Jičín Masarykovo náměstí 1/1 741 01 Nový Jičín	IČO: 00298212 DIČ:
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Zhotovitel:	POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o. Záblatská 62/6 713 00 Ostrava - Heřmanice	IČO: 28607155 DIČ: CZ28607155
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Vypracoval:	Projekty Vodam s.r.o.
-------------	----------------------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		472 599,40
PSV		24 750,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		497 349,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	497 349,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	497349,40 CZK
----------------------------	----------------------

v	Ostravě _____	dne	26.03.2026 _____
	_____ Za zhotovitele		<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> <small>Podepsal Ing. Pavel Šeliga DN: cn=Ing. Pavel Šeliga, c=CZ, o=POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o., ou=1, email=...@... Datum: 2026.04.10 11:43:20 +02:00</small> </div> _____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	#####
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	#####
	Stavební objekt					
SO 01	Oprava vodojemu	0,00	497 349,40		497 349,40	#####
01	Bourací práce	0,00	0,00		0,00	#####
02	Stavební úpravy VDJ	0,00	497 349,40		497 349,40	#####
03	Silnoproudá elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	#####
	Provozní soubor					
PS 01	Vystrojení VDJ - strojně technologická část	0,00	0,00		0,00	#####
01	Strojně technologická část	0,00	0,00		0,00	#####
PS 02	Silnoproudá elektroinstalace, ASŘTP	0,00	0,00		0,00	#####
01	Silnoproudá elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	#####
Celkem za stavbu					497 349,40	#####

Popis stavby: 2800 - Oprava vodojemu ve Straníku

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: PS 01 - Vystrojení VDJ - strojně technologická část

Popis rozpočtu: 01 - Strojně technologická část

Popis objektu: PS 02 - Silnoproudá elektroinstalace, ASŘTP

Popis rozpočtu: 01 - Silnoproudá elektroinstalace

Popis objektu: SO 01 - Oprava vodojemu

Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 02 - Stavební úpravy VDJ

Popis rozpočtu: 03 - Silnoproudá elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			33 017,00	6,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0,0
38	Kompletní konstrukce	HSV			0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 884,00	2,8
5	Komunikace	HSV			61 200,00	12,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55 460,60	11,2
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			309 037,80	62,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0,0
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0,0

728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0,0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			0,00	0,0
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			0,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			0,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			24 750,00	5,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0,0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0,0
783	Nátěry	PSV			0,00	0,0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0,0
M35	Montáže čerpadel, kompresorů	MON			0,00	0,0
M58	Revize vyhrazených technických zařízení	MON			0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Cena celkem					497 349,40	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2800	Oprava vodojemu ve Straníku
O:	SO 01	Oprava vodojemu
R:	02	Stavební úpravy VDJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	33 017,00
---------------	-------------------------------------	------------------

14	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	12,05000	2 740,00	33 017,00	800-2	RTS 25/ I
frakce 0-63 mm (2,44*2,05)+(1*1*2,05)				1,32000				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	13 884,00
---------------	-----------------------------	------------------

27	417351161R00	Ztracené bednění věnců z desek dřevoštěpkových výška věnce 250 mm, obě strany věnce, tloušťka desky 35 mm, bez izolace,	m	15,60000	890,00	13 884,00	801-1	RTS 25/ I
Bednění pro gabionové stěny ((3,3+0,6))*2				15,60000				

Díl: 5	Komunikace	61 200,00
---------------	-------------------	------------------

42	584921121RT3	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm	m2	18,00000	3 400,00	61 200,00	800-2	RTS 25/ I
Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osazení silničních panelů IZD 300/150/15				3,00*6,00				
				18,00000				

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	55 460,60
----------------	---------------------------------------	------------------

67	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,	m3	5,14800	5 700,00	29 343,60	801-1	RTS 25/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem tloušťka 6-10 mm Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Betonový základ pod gabionové stěny (3,3*1,3*0,6*2)				2,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2800	Oprava vodojemu ve Straníku
O:	SO 01	Oprava vodojemu
R:	02	Stavební úpravy VDJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
					0,68000			
69	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků Kari síť 100*100*6 (0,0533t)	t	0,53300	49 000,00	26 117,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 8		Trubní vedení				309 037,80		
78	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm Prodloužení potrubí z důvodu umístění provizorních kontejnerů	m	27,00000	205,00	5 535,00	827-1	RTS 25/ I
79	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm Prodloužení potrubí z důvodu umístění provizorních kontejnerů	m	39,00000	280,00	10 920,00	827-1	RTS 25/ I
80	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm Navýšení délky z důvodu úpravy položek č. 78 a 79	m	66,00000	350,00	23 100,00	827-1	RTS 25/ I
82	877242129T00	Montáž tvarovek polyetylenových d 90 mm Navýšení množství z důvodu úpravy trasy s ohledem na umístění kontejnerů	kus	9,00000	180,00	1 620,00		Vlastní
83	877252121T00	Montáž tvarovek polyetylenových d 110 mm Navýšení množství z důvodu úpravy trasy s ohledem na umístění kontejnerů	kus	8,00000	210,00	1 680,00		Vlastní
84	989981102T20	Osazení mobilního kontejnerového vodojemu o obsahu 24 m3, pro styk s pitnou vodou dodávka včetně dopravy-vykládka a zpětná nakládka, zkouška před spuštěním, propojení potrubí, pronájm na 3 měsíce, čištění kontejneru před vrácením, jeřábnické práce - druhý kontejner	soubor	1,00000	210 000,00	210 000,00		Vlastní
85	28613049.MR	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; DN = 80; DN2 = 80; de = 90,0 mm; de2 = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	9,00000	690,00	6 210,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2800	Oprava vodojemu ve Straníku
O:	SO 01	Oprava vodojemu
R:	02	Stavební úpravy VDJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz položka č. 82						
86	28613050.MR	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; DN = 100; DN2 = 100; de = 110,0 mm; de2 = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	8,00000	1 740,00	13 920,00	SPCM	RTS 25/ I
		viz položka č. 83						
87	286134213R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; PN 16; SDR 11,0	m	27,40500	420,00	11 510,10	SPCM	RTS 25/ I
		viz položka č. 78, 27*1,015		20,30000				
88	286134217R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; PN 16; SDR 11,0	m	39,58500	620,00	24 542,70	SPCM	RTS 25/ I
		viz položka č. 79,39*1,015		11,16500				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						24 750,00		
173	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	25,00000	340,00	8 500,00	800-767	RTS 25/ I
		Skutečnost 25m						
179	31327525R	pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 2,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	25,00000	650,00	16 250,00	SPCM	RTS 25/ I
Celkem						497 349,40		