

Číslo účtu:	
Obchodní firma:	Vala Jakub
IČ:	08784531
Tel :	725607301/2
Email :	valajakub@post.cz
Cena bez DPH	231 390,00 Kč
Výše DPH, dle zákona o dani z přidané hodnoty	

Nemocnice ve Frýdku-Místku	
Objednatel	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková c Krásnohorské 321,Frýdek 738 01 Frýde
informace k zakázce	Rekonstrukce vnitřních prostor nemocnice
Rekonstrukce prostor – Kartotéka a oční kamera.	

	množství	jednotka	Kč / Jednotka	Práce + materiál spojený s prací
				231 390,00 Kč
Vybourání otvoru pro OZ	1	soubor	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
Vybourání otvoru pro okno	1	soubor	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Nové zárubně m.č. 111	1	ks	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Nové zárubně m.č. 125/108,106	2	ks	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč
Dodání okna	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Překlad I – 160mm	9	m/b	1 500,00 Kč	13 500,00 Kč
Dodání parapetu	2	ks	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč
SDK stěna s dveřmi 100mm m.č. 106	6	m2	1 800,00 Kč	10 800,00 Kč
Zednická oprava – otvorů	1	soubor	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
Demontáž dlažby m.č. 125	16,5	m2	250,00 Kč	4 125,00 Kč
Nivelace podkladu PVC	16,5	m2	750,00 Kč	12 375,00 Kč
Adhezní/hydroizolační nátěr podkladu nivelace	16,5	m2	180,00 Kč	2 970,00 Kč
Pokládka PVC	16,5	m2	2 100,00 Kč	34 650,00 Kč
Zazdění dveří SDK m.č. 124/125	2,5	m2	1 800,00 Kč	4 500,00 Kč
SDK předstěna / Kastlík	9	m2	980,00 Kč	8 820,00 Kč

Lokální oprava omítek	20	m2	250,00 Kč	5 000,00 Kč
Přechodové lišty/prahy	3	ks	650,00 Kč	1 950,00 Kč
Elektro – silnoproud	1	soubor	21 600,00 Kč	21 600,00 Kč
Elektro – příprava pro slaboproud	1	soubor	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Svítlidla	3	ks	1 800,00 Kč	5 400,00 Kč
Montáž otopného tělesa	1	soubor	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
Nespecifikované práce	10	hod	400,00 Kč	4 000,00 Kč
Zakrytí zařízení / podlah	1	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Odvoz sutí / přesun hmot na skládku	2	t	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč
Přesun hmot	2,8	t	2 500,00 Kč	7 000,00 Kč
Doprava	1	soubor	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Úklid	1	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

cena celkem bez DPH

231 39

Pozor !!! Ceny jsou bez DPH, vždy uvedeny s prací vč. Materiálu

organizace.	El.
ok-Místek	
Upřesnění prací	
	Železobeton tl. 350Mm
	Železobeton tl. 350Mm
	Ocelové – 90L standardní, včetně demontáže stávající.
	Ocelové – 90P standardní
	Okno trojsklo – Doupřesnění rozměru objednatelům
	Dodání překladu – 9m/b do ostění pro zárubeň a okno.
	Parapet vnitřní PVC + vnější plech
	SDK impregnovaný, zesílený 15mm včetně izolace
	Oprava špalet pro 2x nové OZ a 1x okno, včetně opravy fasády.
	Včetně vyrovnání potěrem po dmt. Přiček
	PVC lepené včetně prořezu pro fabijonový sokl / Soklová lišta
	SDK impregnovaný, zesílený 15mm včetně izolace
	Zakrytí odpadů, rozvodů UT a Vody pod stropem.

Járdová omítka po úpravách elektro / štuk
Doplnění zásuvkových okruhů a úprava světelných okruhů
Příprava protahovacích chrániček s ukončením v instalačních krabicích.
Svítilno Led přisazené 2ks, do podhledu 1ks.
Jen práce + podružný materiál. Včetně vyp./nap. Otopného systému, termohlavice.
Odborné práce
vč. ekologické likvidace odpadu
Po stavebních pracích a v průběhu stavebních prací

0,00 Kč