

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0100

Stavba: Oprava asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimi

AKSO:

CC, CZ:

Místo:

Chrudim

Datum:

18.02.2026

Objednatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 398 399
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

Cena bez DPH 1 398 399

DPH základní	21,00%	293 664	1 398 399	293 664
DPH snížená	12,00%			

Cena s DPH v CZK 1 692 063

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0100

Stavba: Oprava asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimi

Město: Chrudim

Datum: 18.02.2026

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 398 399	1 692 063
SO.101	KOMUNIKACE	1 342 549	1 624 484
SO.102	SJEZD	55 851	67 580
Celkové náklady za stavbu		1 398 399	1 692 063

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimí

Objekt: SO.101 - KOMUNIKACE

Místo: Chrudim

Číslo:

Datum:

18.02.2026

Objednatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 342 549
Ostatní náklady	0

Cena bez DPH	1 342 549
---------------------	------------------

DPH - základní	21,00%	ze:	1 342 549	281 935
rozvahy	12,00%	ze:		

Cena s DPH	v CZK	1 624 484
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimi
Objekt: SO.101 - KOMUNIKACE CC-CZ:
Místo: Chrudim **Datum:** 18.02.2026
Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 342 549
1 - Zemní práce	80 389
5 - Komunikace pozemní	999 127
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 177
997 - Přesun sutě	42 441
997 - Přesun hmot	5 184
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120 229
2) Ostatní náklady	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 342 549

ROZPOČET

Stavba: Oprava asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimi
Objekt: SO.101 - KOMUNIKACE CC/CZ:
Místo: Chrudim Datum: 18.02.2026
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]		Hmotnost [t]		Sut [t]	
						Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem
Náklady z rozpočtu						1 342 549	345,598	127,070			
1 - Zemní práce						80 389	0,036	127,070			
1	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních - přídlažba 12*60	m	72,000	95,00	6 840	0,00000	0,000	0,27000	19,440
					72,000						
					72,000						
2	K	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 12 cm - ručně	m2	23,700	232,00	5 498	0,00000	0,000	0,11000	2,607
					(83+11+16+7)x0,1+(10x0,5)+7						
					23,700						
					23,700						
3	K	113151350R00	Fréz.živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, do tl.12cm	m2	889,300	70,00	62 251	0,00004	0,036	0,11000	97,823
					obrus 927-(83+11+16+7)x0,1-(10x0,5)-(12x0,5)-(60x0,25)						
					889,300						
					889,300						
4	K	113109312R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	25,000	232,00	5 800	0,00000	0,000	0,28800	7,200
					25,000						
					25,000						
5 - Komunikace pozemní						999 127	335,360	0,000			
5	K	572753111R00	Vyrovnaní povrchu/podkladu krytů asfaltovým betonem	t	59,773	1 273,00	76 091	1,00000	59,773	0,00000	0,000
6	K	573231127R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	922,000	18,00	16 596	0,00070	0,645	0,00000	0,000
7	K	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	922,000	425,00	391 850	0,12966	119,547	0,00000	0,000
8	K	573231127R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	922,000	18,00	16 596	0,00070	0,645	0,00000	0,000
9	K	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	922,000	358,00	330 076	0,12966	119,547	0,00000	0,000
					922,000						
					922,000						
10	K	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	4,000	538,00	2 152	0,10250	0,410	0,00000	0,000
11	M		obrubník betonový silniční nájezdový 100x150x150	kus	4,000	154,00	616	0,08000	0,320	0,00000	0,000
12	K	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	193,000	353,00	68 129	0,10250	0,082	0,00000	0,000
13	M		přídlažba 50x25x8	kus	235,000	84,00	19 740	0,08000	18,800	0,00000	0,000
14	M		přídlažba 50x25x10	kus	151,000	92,00	13 892	0,08000	12,080	0,00000	0,000
					tl.80mm 4,5*24+20+22+47						
					117,500						
					tl.100mm 60+3,5+12						
					75,500						
					193,000						
15	K	821452	Žlab MEADRAIN SV1001 se spádem 0,5% včetně přislušenství	m	13,000	1 834,00	23 842	0,01600	0,208	0,00000	0,000
16	K	821453	Rošt MEA 100 litinový můstkový D400	m	13,000	597,00	7 761		0,000	0,00000	0,000
17	K	597101113R00	Osazení odvodňovacího žlabu včetně zabetonování	m	13,000	1 215,00	15 795	0,25206	3,277	0,00000	0,000
18	K		Napojení žlabu na UV	kpl	1,000	4 490,00	4 490		0,000	0,00000	0,000
19	K	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	69,000	6,00	414		0,000	0,00000	0,000
20	K	915712211R00	Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm	m	7,000	221,00	1 547	0,00050	0,004	0,00000	0,000
21	K	915712111R00	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík. barvou	m	62,000	111,00	6 882	0,00025	0,016	0,00000	0,000
22	K	915721111R00	Vodorovné značení střík. barvou stopčar,zeber atd.	m2	6,000	443,00	2 658	0,00108	0,006	0,00000	0,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						95 177	10,202	0,000			
23	K	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,400	92,00	313	0,00000	0,000	0,00000	0,000
24	K	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	184,000	95,00	17 480	0,00000	0,000	0,00000	0,000
25	K	919731121R00	Zarovnaní styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	184,000	68,00	12 512	0,00000	0,000	0,00000	0,000
26	K	919726213R00	Těsnění spár krytu letišť závlivkou za tepla	m	187,400	97,00	18 178	0,00010	0,019	0,00000	0,000
					11,5+58+3,4+8,5+84+11x2						
					187,400						
					187,400						
27	K	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení/snížení poklopu - poklop kanalizační šachty, UV	kus	9,000	3 199,00	28 791	0,32974	2,968	0,00000	0,000
28	K	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení/snížení krytu poklopu šoupěte	kus	1,000	1 357,82	1 358	0,31590	0,316	0,00000	0,000
29	K	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů, UV, poklopu v živ.krytech do 1 m2 - podkladní vrstvy	kus	10,000	265,00	2 650	0,69000	6,900	0,00000	0,000
30	K	938908411R00	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 316,000	6,00	13 896	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					1158x2						
					2 316,000						
					2 316,000						
997 - Přesun sutě						42 441	0,000	0,000			
31	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	127,070	39,00	4 956	0,00000	0,000	0,00000	0,000
32	K	979091211R00	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	127,070	160,00	20 331	0,00000	0,000	0,00000	0,000
33	K	979091221R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	635,350	16,00	10 166	0,00000	0,000	0,00000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]		Hmotnost [t]		Sut' [t]	
						Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem
34	K	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	26,640	55,00	1 465	0,00000	0,000	0,00000	0,000
35	K	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	100,430	55,00	5 524	0,00000	0,000	0,00000	0,000
998 - Přesun hmot							5 184		0,000		0,000
36	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	345,598	15,00	5 184	0,00000	0,000	0,00000	0,000
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							120 229		0,000		0,000
37	K		Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 535,00	5 535	0,00000	0,000	0,00000	0,000
38	K		Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 920,00	4 920	0,00000	0,000	0,00000	0,000
39	K		Geodetické práce - vytyčení stavby	kpl	1,000	6 150,00	6 150	0,00000	0,000	0,00000	0,000
40	K		Geodetické práce - skutečné zaměření	kpl	1,000	14 760,00	14 760	0,00000	0,000	0,00000	0,000
41	K		DIO - dopravně inženýrské při realizaci stavby včetně řešení dočasného sjezdu	kpl	1,000	85 000,00	85 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
42	K		BOZP - lávky, přejezdy, páska a oplocení	kpl	1,000	3 864,00	3 864	0,00000	0,000	0,00000	0,000

POZNÁMKA:

Před realizací je potřeba dořešit na místě stavby rozsah prací výměnu pásků a betonových obrubníků, opravu žulových krajníků.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimí

Objekt: SO.102 - DOČASNÝ SJEZD

Místo: Chrudim

CC-CZ

Datum:

18.02.2026

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 851
Ostatní náklady	0

Cena bez DPH	55 851
---------------------	---------------

DPH základní	21,00%	20	55 851	11 729
snižovaná	12,00%	30		

Cena s DPH	v CZK	67 580
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimi
Objekt: SO.102 - DOČASNÝ SJEZD CC-CZ
Místo: Chrudim **Datum:** 18.02.2026
Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	55 851
1 - Zemní práce	14 861
5 - Komunikace pozemní	38 437
997 - Přesun sutě	2 421
997 - Přesun hmot	133
2) Ostatní náklady	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 851

ROZPOČET

Stavba: Oprava asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimi
Objekt: SO.102 - DOČASNÝ SJEZD CC-C21
Místo: Chrudim Datum: 18.02.2026
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]		Hmotnost [t]		Sut' [t]	
						Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem
Náklady z rozpočtu						55 851	8,840			2,970	
1 - Zemní práce						14 861	0,000			2,970	
1	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 2,28x4,5	m2	6,780	929,00	6 299		0,000		0,000
					6,780						
					6,780						
2	K	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	2,280	929,00	2 118		0,000	0,55000	1,254
3	K	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	7,000	232,00	1 624		0,000	0,28800	2,016
4	K	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	26,000	64,00	1 664		0,000	0,11000	2,860
5	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních stávající dočasné	m	11,000	95,00	1 045		0,000	0,27000	2,970
					6,000						
					5,000						
					11,000						
6	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m - ručně 2,28x0,25	m2	1,140	398,00	454		0,000		0,000
					1,140						
					1,140						
7	K	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 25 cm - ručně	m2	2,280	727,00	1 658		0,000		0,000
5 - Komunikace pozemní						38 437	8,840			0,000	
8	K	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	2,280	945,00	2 155	0,57500	1,311	0,00000	0,000
9	K	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm	m2	7,000	727,00	5 089	0,30466	2,133	0,00000	0,000
10	K	573231127R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	26,000	18,00	468	0,00070	0,018	0,00000	0,000
11	K	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	26,000	324,00	8 424	0,12966	3,371	0,00000	0,000
12	K	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	11,000	538,00	5 918	0,10250	1,128	0,00000	0,000
13	M		obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	11,000	123,00	1 353	0,08000	0,880	0,00000	0,000
14	K	289970111R00	M+D - Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m	51,000	150,00	7 650		0,000	0,00000	0,000
15	K	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	15,000	492,00	7 380	0,00108	0,016	0,00000	0,000
997 - Přesun sutě						2 421	0,000			0,000	
16	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,100	39,00	355		0,000		0,000
17	K	979091211R00	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	9,100	122,00	1 110		0,000		0,000
18	K	979091221R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	45,500	10,00	455		0,000		0,000
19	K	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - obal, beton, skupina odpadů 170302	t	6,240	55,00	343		0,000		0,000
20	K	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadů 170302	t	2,860	55,00	157		0,000		0,000
998 - Přesun hmot						133	0,000			0,000	
21	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,840	15,00	133		0,000		0,000

POZNÁMKA:

Po realizaci bude stávající sjezd odstraněn a plochy navráčeny do původního stavu.

