

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>220020</b>	<b>Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>Va021</b>	<b>Těsnící prvky bílé vany - objekt C</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 427/16, 12800, Praha</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. - S-VGY, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3262/23, 61600, Brno-Žabovřesky - Žabovřesky</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Ing. Martin Bína</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Jaroslav Beránek</i>

Za zhotovitele: Josef Dolejš Datum:	Za objednatele: Ing. Martin Bína Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 577 076,14 Kč
		DPH 121 185,99 Kč
		DPH 21 % 121 185,99 Kč
		DPH % Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 698 262,13 Kč</b>

**Poznámka:**

Zakázka: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby

Rozpočet: Va021: Těsnící prvky bílé vany - objekt C

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Va021: Těsnící prvky bílé vany - objekt C</b>	<b>577 076,14</b>	<b>121 185,99</b>	<b>698 262,13</b>
<b>SO 01: OBJEKT A+B+C</b>	<b>577 076,14</b>	<b>121 185,99</b>	<b>698 262,13</b>
<b>D.1.1-3: Architektonicko-stavební a konstrukční část</b>	<b>577 076,14</b>	<b>121 185,99</b>	<b>698 262,13</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	577 076,14	121 185,99	698 262,13
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	576 583,19	121 082,47	697 665,66
998: Přesun hmot	492,95	103,52	596,47
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>577 076,14</b>		
<b>DPH</b>	<b>121 185,99</b>		
DPH 21 % ze základny: 577 076	121 185,99		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>698 262,13</b>		

**Zakázka:** Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby

**Rozpočet:** Va021: Těsnící prvky bílé vany - objekt C

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		<b>Va021: Těsnící prvky bílé vany - objekt C</b>				<b>577 076,14</b>	
		<b>SO 01: OBJEKT A+B+C</b>				<b>577 076,14</b>	
		<b>D.1.1-3: Architektonicko-stavební a konstrukční část</b>				<b>577 076,14</b>	
		HSV: Práce a dodávky HSV				577 076,14	
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				576 583,19	
237	95333493	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový 165/165 mm	m	69,930	834,38	58 348,19	12.3.a
	Výkaz výměr:	objekt C		-			
		IzP2; 66,6*1,05		69,930			
		IzP6; 0		-			
238	953334315	Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 150 mm	m	668,556	724,59	484 428,99	12.3.a
	Výkaz výměr:	objekt C		-			
		IzP1; 169,8*1,05		174,090			
		IzP3; 17,4*1,05		18,270			
		IzP4; 113,4*1,05		119,070			
		IzP5; 327,6*1,05		343,980			
		IzP7; 12,52*1,05		13,146			
239	953334621	Těsnící křížový plech do řízených smřšťovacích spar betonových kcí š do 300 mm	m	35,805	944,17	33 806,01	12.3.a
	Výkaz výměr:	objekt C		-			
		34,1*1,05		35,805			
		998: Přesun hmot				492,95	
254	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	1,688	292,03	492,95	12.3.a