



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Bílina

Objekt:

001 - Svařování a broušení TO Bílina

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 4. 2026

Zadavatel:

OR Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka (úsek)
Náklady soupisu celkem								
1	K	5910090260	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení	kus	1,000			E311KCV00U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navářením, b		1,000			
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 14 / 1.SK v km 7,514-7,540 "1					
2	K	5910090220	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení	kus	1,000			E311KCV00U00
	PP		Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navářením, b		1,000			
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 10 / 1.SK v km 7,402 "1					
3	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,000			E311KCJ00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo		2,000			
	VV		"žst. Bílina, E311KCJ, v.č.3ab / 1.SK"2					
4	K	5910025120	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65	svar	1,000			E311KCJ00U00
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vi		1,000			
	VV		"žst. Bílina, E311KCJ, v.č.3ab / 1.SK"1					
5	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,000			E311KCJ00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.		2,000			
	VV		"žst. Bílina, E311KCJ, v.č.3ab / 1.SK"2					
6	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	6,000			E311KCJ00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		6,000			
	VV		"žst. Bílina, E311KCJ, v. č.3ab / 1.SK"6					
7	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			E311KCY00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo		4,000			
	VV		"Ohnič-Úpořiny, E311KCY, 1.TK v km 15,060-15,140"4		4,000			
	VV		Součet					
8	K	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			E311KCY00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru		4,000			
	VV		"Ohnič-Úpořiny, E311KCY, 1.TK v km 18,070-R350HT"4					
9	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			E311KCY00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V		1,000			
	VV		"Ohnič-Úpořiny, E311KCY, 1.TK v km 18,070-R350HT"1		1,000			
	VV		"Ohnič-Úpořiny, E311KCY, 1.TK v km 15,060-15,140"1		2,000			
	VV		Součet					
10	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	8,000			E311KCY00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		8,000			
	VV		"Ohnič-Úpořiny, E311KCY, 1.TK v km 15,060-15,140"8					
11	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	8,000			E311KCY00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		8,000			
	VV		"Ohnič-Úpořiny, E311KCY, 1.TK v km 18,070-R350HT"8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka (úsek)
12	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,000			E311KD100U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"žst. Světec, E311KD1, v.č.6 / 1.SK "2		2,000			
13	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,000			E311KD100U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.					
	VV		"žst. Světec, E311KD1, v.č.6 / 1.SK "1		1,000			
14	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000			E311KD100U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Světec, E311KD1, v.č.6 / 1.SK "4		4,000			
15	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků,	%	135 100,000			
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Oldřichov

Objekt:

002 - Svařování a broušení TO Oldřichov

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 4. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka (úsek)
Náklady soupisu celkem								
1	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	2,000			E311KCC00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		"Řetenice-Teplice, E311KCC, 1.TK v km 19,421"2		2,000			
2	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	1,000			E311KCC00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V					
	VV		"Řetenice-Teplice, E311KCC, 1.TK v km 19,421"1		1,000			
3	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000			E311KCC00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Řetenice-Teplice, E311KCC, 1.TK v km 19,421"4		4,000			
4	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků,	%	15 800,000			
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					