

VZPOMÍNKOVÝ PARK - III. ETAPA, PRAHA - SATALICE

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - DODÁNÍ A INSTALACE PLECHOVÉHO DOMKU - VÍCEPRÁCE

položka	množství	jednotka	cena / jedn.	cena celkem
vytyčení plochy pro plechový domek (340 x 400 cm)	1	ks		č
výkop lože pro štěrkový podklad plechového domku (340 x 400 x 25 cm)	3,4	m³		č
naložení a odvoz výkopku	3,4	m³		č
úprava pláňe pod štěrkovým ložem	13,6	m²		č
dodání, rozprostření a zhutnění podkladového štěrku 0/32, vrstva 20 cm (+ rezerva na zhutnění 25%)	3,4	m³		č
dodání, rozprostření a zhutnění kladacího štěrku 4/8, vrstva 5 cm (+ rezerva na zhutnění 25%)	0,9	m³		č
Biohort Hliníkový podlahový rám pro HighLine H5, Panorama P5 (v rozloženém stavu)	1	ks		č
montáž hliníkového podlahového rámu	1	ks		č
Biohort Plechový domek HighLine H5 2křídle dveře, tm.šedá, 275 x 315 x 222 cm (v rozloženém stavu)	1	ks		č
montáž plechového domku Biohort HighLine H5	1	ks		č
dodání betonové dlažby přírodní 40 x 40 x 4 cm	42	ks		č
kompletní pokládka betonové dlažby do štěrkového lože (vnitřní část podlahového rámu)	6,9	m²		č
dodání použitých zatravnovacích dlaždic Ecoraster E50 (včetně jejich očištění)	32	ks		č
kompletní pokládka zatravnovacích dlaždic před vjezdová vrata domku (264 x 66 cm) a u zadní strany domku (264 x 66 cm)	3,5	m		

Celkem bez DPH:	154 100,00 Kč
DPH 21%:	32 361,00 Kč
Celkem včetně DPH:	186 461,00 Kč

V Praze, dne: 17. 4. 2026

Objednatele: Městská část Praha-Satalice

Za
Zhotovitele: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.