

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Stavební opravy Budkovice**  
**oprava spadeného stropu a podlahy v chodbě**

Objednatel: **Lesy ČR Lesní závod Židlochovice** IČO: **42196451**  
**Tyršova 1** DIČ: **CZ42196451**  
**667 01 Židlochovice**

Zhotovitel: **Stama Group s.r.o.** IČO: **6493840**  
**Masarykova 365** DIČ: **Cz06493840**  
**69164 Nosislav**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 422,50
PSV	55 747,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>99 169,69</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	99 169,69 CZK
Snížená DPH	12 %	11 900,36 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **111 070,05 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné kce	HSV			19 958,40	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			7 717,50	
94	Lešení, stavební výtahy	HSV			2 532,60	
95	Dokončovací kce na pozemních stavbách	HSV			3 087,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 127,00	
99	Staveništní přesun hmot	PSV			756,00	
725	Truhlářské práce	PSV			2 500,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			40 446,18	
784	Malby	PSV			10 045,01	
VZT	Vzduchotechnika	PSV			2 000,00	
Díl: VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	
Cena celkem					99 169,69	0,0

## Položkový rozpočet

S:	Stavební opravy Budkovice					
O:	Oprava bytu - oprava spadeného stropu a podlahy v chodbě					
R:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>19 958,40</b>
1	416021121	Podhled SDK, ocelová kce, 1x opláštěná 3,6*4,2	m2	15,12000 15,12000	1 320,00	19 958,40
<b>Díl:</b>	<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>7 717,50</b>
2	632411106	Samonivelační stěrka k vyrovnání podkladu	m2	15,75000	490,00	7 717,50
<b>Díl:</b>	<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 532,60</b>
3	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2m	m2	15,12000	167,50	2 532,60
<b>Díl:</b>	<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 087,00</b>
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,75000	196,00	3 087,00
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 127,00</b>
5	96/1	Demontáž SDK stropu včetně likvidace	m2	15,12000	350,00	5 292,00
6	962031113	Odstranění PVC včetně likvidace	m2	15,75000	180,00	2 835,00
<b>Díl:</b>	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>756,00</b>
7	998018001E8	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná vzdálenost	t	0,42000	1 800,00	756,00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Truhlářské práce</b>				<b>2 500,00</b>
8	1/766	Úprava vchodových dveří	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>40 446,18</b>
9	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	15,75000	68,90	1 085,18
10	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	16,00000	203,00	3 248,00
11	771212113	Kladení dlažby keramické do tmele velikostí do 400 x 400 m	m2	15,75000	914,00	14 395,50
do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.						
12	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	16,00000	96,10	1 537,60
13	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	15,75000	17,50	275,63
14	585821541R	lepidlo cementové; na obklady, na dlažbu; pro interiér	kg	75,00000	15,90	1 192,50
15	597642030R	Dlažba keramická bez glazury (UGL) matná; barva: dřevodekor včetně prořezu 15% a materiálu na zhotovení soklu	m2	20,47500 20,47500	890,00	18 222,75
16	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,49000	998,00	489,02
<b>Díl:</b>	<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>				<b>10 045,01</b>
45	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	71,75000	34,10	2 446,68
46	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	71,75000	100,50	7 210,88
47	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	71,75000	5,40	387,45
<b>Díl:</b>	<b>VZT</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>2 000,00</b>
17	784161101R00	Propojení odsavače par pr. 125mm, s vyústěním na půdu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Díl:</b>	<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 000,00</b>
18	1.0	VRN - zařízení staveniště, ztížené provozní vlivy, přesun kapacit	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem</b>						<b>99 169,69</b>