



EISLX01I23X1

Objednávka č.: DO202601381
Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL

Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

DODAVATEL

Jiří Kerhart M E T A - therm

[REDACTED]
46033 Liberec

IČO: 12045080

DIČ: CZ [REDACTED]

Datum vystavení: 21.04.2026

Termín dodání: 30.05.2026

Způsob úhrady: bankovní převod

Splatnost faktury: nejméně 14 dní

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáваме:

MŠ Klubíčko - odstranění havárie kanalizace v suterénu budovy

Objednáваме u Vás odstranění havárie kanalizace v suterénu budovy.

Havárie kanalizace, zaplavování suterénu školky, vybourání vstupu do ležaté kanalizace MŠ, průběžné odsávání ponorným čerpadlem. Čištění mechanické a tlakové, čištění splaškové kanalizace i WC a pisoárů, průběžné demontáže zařizovacích předmětů a následné montáže. Oprava venkovního vodovodu. Ležatá kanalizace pod podlahou suterénu zatukována, chybí tukový lapol.

Cena bez DPH	83 797,93 Kč
DPH 21 %	17 597,56 Kč
Celková cena včetně DPH	101 395,50 Kč

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky: DO202601381

Faktury zasílejte do datové schránky 7c6by6u nebo na e-mail posta@magistrat.liberec.cz

27 -04- 2026

[REDACTED]
Za objednatele schválil/
Schejbal Jaroslav Ing.

21.4.26

[REDACTED]
Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele*Objednávku tímto akceptujeme*

Krycí list rozpočtu

Název stavby: MŠ "Klubičko"
Druh stavby: havárie odpadu a vodoinstalace
Lokalita: Jugoslávská 128/1, 460 10 liberec 3
Začátek výstavby: 02.02.2026
JKSO:
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC **IČO/DIČ:** 00262978/CZ00262978
Projektant: **IČO/DIČ:**
Zhotovitel: Jiří Kerhart M E T A - therm **IČO/DIČ:** 12045080/CZ [REDACTED]
Konec výstavby: **Položek:** 37
Zpracoval: Jiří Kerhart **Datum:** 02.02.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	3 145,63	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	8 658,06	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	17 589,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	51 592,62		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	2 107,79		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		704,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		-0,01		0,00				
ZRN	Celkem	83 797,93	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	83 797,93	Celkem bez DPH	83 797,93	
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	17 597,57	Celk. včet. DPH	101 395,50	

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: [REDACTED]

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **MŠ "Klubíčko"** Doba výstavby: Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
 Druh stavby: **havárie odpadu a vodoinstalace** Začátek výstavby: **02.02.2026** Projektant:
 Lokalita: **Jugoslávská 128/1, 460 10 liberec 3** Konec výstavby: Zhotovitel: **Jiří Kerhart M E T A - therm**
 JKSO: Datum zpracování: **02.02.2026** Zpracoval: **Jiří Kerhart**

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		721	Vnitřní kanalizace				43 404,46	52 %		0,0294
1		721100913R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, vysekání čistícího otvoru do trouby	kus	1	184,49	184,49	0 %	0,0020	0,0020
2		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	8	19,50	156,00	0 %	0,0021	0,0168
3		721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	2	381,00	762,00	1 %	0,0005	0,0010
4		721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	7,5	500,00	3 750,00	4 %	0,0007	0,0053
5		721177837R00	Člma odpady tlakové čištění fa 260100327	m	1	7 530,00	7 530,00	9 %	0,0044	0,0044
6		721300922R00	Pročištění mechanické ležatých svodů do DN 200	m	24	575,63	13 815,12	16 %	0,0000	0,0000
7		721300932R00	Čištění připojovacího potrubí šikmého spirálou do DN 110	m	35,5	484,70	17 206,85	21 %	0,0000	0,0000
		722	Vnitřní vodovod				3 947,00	5 %		0,0010
8		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	8	131,50	1 052,00	1 %	0,0000	0,0000
9		722234233R00	Výměna úpravny vody COMAP ECCO 271 se sadou filtrů G 1"	kus	1	2 895,00	2 895,00	3 %	0,0010	0,0010
		725	Zařizovací předměty				21 830,99	26 %		0,1504
10		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4	371,00	1 484,00	2 %	0,0193	0,0773
11		725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	4	1 415,99	5 663,96	7 %	0,0018	0,0071
12		725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	4	179,50	718,00	1 %	0,0001	0,0002
13		725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	4	819,01	3 276,04	4 %	0,0005	0,0020
14		725114932R00	Oprava - novodurový skluz D 110/114	kus	2	297,01	594,02	1 %	0,0004	0,0008
15		725111955R00	Výměna plovákového ventilu pro T 2431	kus	3	661,00	1 983,00	2 %	0,0005	0,0016
16		725111915R00	Výměna přívodní hadičky k nádrže	kus	5	257,50	1 287,50	2 %	0,0007	0,0033
17		725112914R00	Výměna vypouštěcího ventilu SAM úsporný	kus	2	646,00	1 292,00	2 %	0,0010	0,0019
18		725113914R00	Výměna manžety splachovací trubky	kus	4	105,99	423,96	1 %	0,0004	0,0016
19		725122813R00	Demontáž pisoárů s tlakovým splachovačem	soubor	3	228,00	684,00	1 %	0,0172	0,0516
20		725810402R00	Ventil rohový bez připojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	4	327,50	1 310,00	2 %	0,0002	0,0007
21		725800961R00	Oprava prodloužení K 263, G 1/2"	kus	4	159,50	638,00	1 %	0,0001	0,0003
22		725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1	139,50	139,50	0 %	0,0009	0,0009
23		725823111RT0	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otírání odpadu	kus	1	1 210,00	1 210,00	1 %	0,0010	0,0010
24		725310924R00	Odmontování a zpět.montáž odpadního ventilu	kus	1	244,50	244,50	0 %	0,0000	0,0000
25		725310926R00	Přetmelení/přetěsnění lapače tuku	kus	1	325,50	325,50	0 %	0,0001	0,0001
26		725334301R00	Výměna sifonu pro výlevku ABU Dn 50	kus	1	557,01	557,01	1 %	0,0001	0,0001
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				3 716,85	4 %		0,0175
27		899101111RT2	Osazení poklopu kompozitního 400x400 s těsněním	kus	1	3 716,85	3 716,85	4 %	0,0175	0,0175
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				2 892,00	3 %		0,0000
28		901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	4	723,00	2 892,00	3 %	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
<p><i>Platnost hodinových účtovacích sazeb: Hodinovými účtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelných pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</i></p>										
		96	Bourání konstrukcí				2 727,82	3 %		0,9944
29		965042221RT2	Bourání betonových mazanin, plochy do 1 m2, nad tl. 100 mm	m3	0,452	6 035,00	2 727,82	3 %	2,2000	0,9944
<p><i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.</i></p>										
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 467,02	3 %		0,6303
30		972021291R00	Vybourání otvorů v kamenné klenbě, plochy do 0,09 m2	kus	1	519,01	519,01	1 %	0,1050	0,1050
<p><i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</i></p>										
31		972021391R00	Vybourání otvorů v kamenné klenbě, plochy do 0,25 m2	kus	1	924,01	924,01	1 %	0,2620	0,2620
<p><i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</i></p>										
32		971024451R00	Vybourání otvoru ve zdivu kamenném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 450 mm	kus	1	1 024,00	1 024,00	1 %	0,2633	0,2633
<p><i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i></p>										
		M21	Elektromontáže				2 107,79	3 %		0,0000
33		210290005R00	Zjištění závad v bytech se 6 a více obytnými míst.	kus	1	390,99	390,99	0 %	0,0000	0,0000
34		210290122R00	Zjištění závad u svítidel zářivk., 2 trub., obyčejné	kus	1	140,50	140,50	0 %	0,0000	0,0000
35		210201222R00	Demontáž svítidla zářivkové stropní zavěšené, 2 zdroje	kus	1	602,00	602,00	1 %	0,0000	0,0000
36		210201514R00	Montáž svítidlo LED bytové stropní 4 upevňov. body	kus	1	974,30	974,30	1 %	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				704,00	1 %		0,0010
37		55111381	Kohout kulový zahradní KE-233 páka DN 20	kus	4	176,00	704,00	1 %	0,0003	0,0010
<p><i>RTS komentář: niklovaná mosaz těsnění teflon pro pitnou a užitkovou vodu do 110°C a pracovní tlak do 1,6 MPa krátkodobě může teplota dosáhnout i 130°C pro vzduch pro pracovní tlak do 2 MPa není opatřen odvodňovací zátkou a nemůže být pod tlakem vody při teplotě °C a nižších teplotách</i></p>										

Celkové náklady:

83 797,93 Kč

Poznámka:

Havárie kanalizace, zaplavování suterénu školky, vybourání vstupu do ležaté kanalizace MŠ, průběžné odsávání ponorným čerpadlem. Čištění mechanické a tlakové, čištění splaškové kanalizace i WC a pisoárů, průběžné demontáže zařizovacích předmětů a následné montáže, nutné osvětlení sklepních prostor. Oprava venkovního vodovodu. Ležatá kanalizace pod podlahou suterénu zatukována, chybí tukový lapal.