



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK v Holicích místní část Blažkovec v délce 55 a 25 m

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
POKSPOL s.r.o.

IČ: 03789161
DIČ: CZ03789161

Poznámka:

Cena bez DPH

348 194,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	348 194,09	21,00%	73 120,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

421 314,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte

Stavba:

Oprava MK v Holicích místní část Blažkovec v délce 55 a 25 m

Místo:

Datum: 27. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: POKSPOL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**348 194,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

336 194,06

1 - Zemní práce

33 739,60

5 - Komunikace pozemní

280 432,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 811,66

998 - Přesun hmot

11 210,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,03

VRN7 - Provozní vlivy

12 000,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK v Holicích místní část Blažkovec v délce 55 a 25 m

Místo:

Datum: 27. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: POKSPOL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**348 194,09**

D HSV Práce a dodávky HSV

336 194,06

D 1 Zemní práce

33 739,60

1	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	120,000	180,00	21 600,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	468,00	4 680,00
3	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 50 do 100 m	m2	10,000	37,36	373,60
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,000	310,00	5 580,00
5	K	181951112.1	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	60,000	25,10	1 506,00

D 5 Komunikace pozemní

280 432,80

6	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	120,000	121,00	14 520,00
19	K	567541111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofílace tl přes 250 do 300 mm do 1000 m2	m2	120,000	220,42	26 450,40
8	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	80,000	168,00	13 440,00
9	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	240,000	23,00	5 520,00
10	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	240,000	25,80	6 192,00
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	240,000	415,00	99 600,00
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	240,000	477,96	114 710,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 811,66

13	K	919121121	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	14,000	188,00	2 632,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	14,000	50,69	709,66
15	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000	105,00	1 470,00
16	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	80,000	75,00	6 000,00
D		998	Přesun hmot				11 210,00
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	95,000	118,00	11 210,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,03
D		VRN7	Provozní vlivy				12 000,03
18	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	12 000,03	12 000,03