



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava MK v Holicích místní část Koudelka v délce 90 m

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

POKSPOL s.r.o.

IČ:

03789161

DIČ:

CZ03789161

Poznámka:

Cena bez DPH

386 668,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	386 668,43	21,00%	81 200,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

467 868,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:



Oprava MK v Holicích místní část Koudelka v délce 90 m



Místo:

Datum: 27. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: POKSPOL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

386 668,43

HSV - Práce a dodávky HSV	374 668,43
1 - Zemní práce	22 939,00
5 - Komunikace pozemní	330 579,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 405,83
998 - Přesun hmot	12 744,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	12 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava MK v Holicích místní část Koudelka v délce 90 m

Místo:

Datum: 27. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: POKSPOL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

386 668,43

D	HSV		Práce a dodávky HSV				374 668,43
D	1		Zemní práce				22 939,00
1	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	60,000	180,00	10 800,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	468,00	4 680,00
3	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 50 do 100 m	m2	10,000	37,30	373,00
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,000	310,00	5 580,00
5	K	181951112.1	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	60,000	25,10	1 506,00
D	5		Komunikace pozemní				330 579,60
6	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	60,000	121,00	7 260,00
21	K	567541111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 250 do 300 mm do 1000 m2	m2	60,000	220,42	13 225,20
9	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	80,000	168,00	13 440,00
10	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	315,000	23,00	7 245,00
11	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	315,000	25,80	8 127,00
12	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	315,000	415,00	130 725,00
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	315,000	477,96	150 557,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 405,83
13	K	919121121	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	7,000	188,00	1 316,00
14	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	7,000	50,69	354,83
15	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,000	105,00	735,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	80,000	75,00	6 000,00
	D	998	Přesun hmot				12 744,00
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	108,000	118,00	12 744,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				12 000,00
19	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	12 000,00	12 000,00