

<b>Položkový rozpočet</b>	
<b>Oprava podlah z PVC v ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1. "</b>	
třída 3B a 9A	

P.č.	Název	Mj	Počet	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Zátěžové PVC š. 2 m, homogení	m2	140,60	525,00	73 815,00
2	Sokl - lišta PVC 30x30	mb	65,00	25,00	1 625,00
3	Lepidlo-chemoprén na lišty	kg	4,00	315,00	1 260,00
4	Lepidlo na PVC	kg	48,00	145,00	6 960,00
5	Penetrace	lt	20,00	145,00	2 900,00
6	Samonivelační stěrka	kg	1050,00	20,00	21 000,00
7	Stěrkování vč. penetrace	m2	130,47	120,00	15 656,40
8	Broušení a vysátí podkladu	m2	130,47	38,00	4 957,86
10	Nalepení PVC	m2	130,47	125,00	16 308,75
11	Nalepení soklu z PVC	bm	68,00	100,00	6 800,00
14	Stržení a odvoz staré podlahoviny	m2	130,47	70,00	9 132,90
15	Manipulace, doprava a pomocný materiál	soubor	1,00	1290,00	1 290,00
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>161 705,91</b>
				DPH 21%	33 958,24
<b>CELKEM vč. DPH</b>					<b>195 664,15</b>

Vypracoval: Petr Pokorný  
Dne : 7.4.2026