

Smlouva o dílo č. 1/2026

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění změn a doplňků

Smluvní strany:

1. objednatel

**Střední odborná škola
ekologická a potravinářská**
sídlo: Blatské sídl. 600/I
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 60061855 DIČ: -
zastoupený: Ing. Ladislavem Honsou
ředitelem školy

2. zhotovitel

HANKER BOHEMIA s.r.o.
sídlo: U Čápova dvora 3036
390 05 Tábor
IČO: 25175513, DIČ: CZ25175513
zastoupený: Ing. Vlastimilem Jiráskem
jednatelem společnosti
Zapsána v OR Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 7894

Článek 1

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které spočívá v provedení oprav maleb a nátěrů v prostorech objektu Blaské sídl. 600/I, Veselí nad Lužnicí. Rozsah prací viz. příloha č. 1 – ocenění prací ze dne 16.4.2026.

Článek 2

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 29.6.2026 do 17.7.2026.
2. Dílo může být provedeno před sjednanou dobou.

Článek 3

Cena za dílo

1. Za provedené dílo náleží zhotoviteli odměna ve výši:

Cena za dílo bez DPH	347.582,04,- Kč
DPH 21%	72.992,23,- Kč
Cena za dílo včetně DPH	420.574,27,- Kč

Článek 4

Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude účtovat odměnu za dílo najednou po provedení a předání celého díla.
2. Faktury vystaví zhotovitel do 10 dnů. Objednatel zaplatí fakturu do 14 dní od jejího doručení.

Článek 5

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nezplatí dle článku 4 odst.2 , či celkovou odměnu za dílo v době stanovené touto smlouvou, činí úrok z prodlení 0,05 % za každý jeden i započatý kalendářní den.

Článek 6

Základní vztahy

objednatele a zhotovitele

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a při určení způsobu provedení díla je vázán pokyny objednatele.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Pokud to bude nezbytné s ohledem na rozsah díla, sepíše zhotovitel o předání díla zápis, který podepíší obě smluvní strany.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
5. Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek 7

Vady díla a záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
2. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla. Objednateli nepřísluší právo z vad díla, jestliže neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
3. Záruční doba na kvalitu provedeného díla činí 24 měsíců.
4. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za vady v době předání díla i v záruční době, pokud byla smluvena, pokud vady díla vznikly v důsledku nekvalitních a technickým normám neodpovídajících prací jiného zhotovitele či objednatele, na které dílo technicky navazuje. Odpovědnosti za vady se zhotovitel zproští též v případě, upozorní-li písemně objednatele na závadnost věcí na nichž má být provedena oprava nebo úprava, případně na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla a objednatel námitky zhotovitele nebude akceptovat a bude trvat na provedení díla.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit písemně bez udání důvodu. V tom případě je odstupující povinen zaplatit druhé smluvní straně odstupné ve výši 5.000,- Kč. Odstoupit od smlouvy však nemůže ten, kdo smlouvu splní alespoň zčásti nebo přijme jen částečné plnění.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

3. Zástupci stran pro realizaci díla:

Objednatel ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Honsa – tel. 381 500 512

ve věcech technických: Ing. Ladislav Honsa


Zhotovitel ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Jirásek - 381 254 521, 602 175 172

ve věcech technických: Ing. Vlastimil Jirásek

4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 27.4.2026



Objednatel
**Střední odborná škola
ekologická a potravinářská,
Veselí nad Lužnicí
Blatské sídliště 600/I**
3



Zhotovitel

U Čápova dvora 3036
390 05 Tábor
Tel.: 381 254 521
381 255 938
IČO: 25175513 • DIČ: CZ25175513

Příloha:

1. Ocenění prací ze dne 16.4.2026 – počet stran 8



POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEB

HANKER BOHEMIA s.r.o.

Ing. Vlastimil Jirásek

U Čápoval dvora 3036

390 05 Tábor

tel: +420 381 254 521, +420 602 175 172

e-mail: jirasek@hanker.cz

<http://www.hanker.cz>

IČO: 25175513

DIČ: CZ25175513

vyhotovil: Pavel Pospíchal

Sřední odborná škola ekologická a potravinářská

Ing. Ladislav Honsa

Blatské sídliště 600/I

391 81 Veselí nad Lužnicí

tel: 381 500 512, 606 460 271

e-mail: honsa@sos-veseli.cz

V Táboře 16.4.2026

Opravy maleb v prostorech budovy Blatské sídliště 600/I, Veselí n./L.

1. Vstupní hala - polyuretanový nátěr dveřních křidel odstín RAL 9003

Rozsah prací - dveře č. 38, 39, 46 a 50 - rozměr 2,05 m x 0,85 m

1.1 Truhlářská repase dveřních křidel

I. etapa

- repase dveří

- demontáž kování

- hoblování a podřezání dveří

- kontrola funkčnosti

Předpokládaná doba práce

3,00 hod.	á hod.	480,00 Kč	=	1 440,00 Kč
-----------	--------	-----------	---	-------------

II. etapa

- kontrola dveří a montáž kování

Předpokládaná doba práce

2,00 hod.	á hod.	480,00 Kč	=	960,00 Kč
-----------	--------	-----------	---	-----------

- doprava

= 480,00 Kč

- úklid

= 240,00 Kč

1.2 Nátěr dveřních křidel

- strojové obroušení a oprášení

13,94 m2	á m2	95,00 Kč	=	1 324,30 Kč
----------	------	----------	---	-------------

- vytmelení tmelem s vybroušením a oprášením

13,94 m2	á m2	150,00 Kč	=	2 091,00 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- odmaštění chemickými rozpouštědly

13,94 m2	á m2	68,50 Kč	=	954,89 Kč
----------	------	----------	---	-----------

- dvojnásobný základní nátěr Balakryl odstín RAL 9003

13,94 m2	á m2	265,00 Kč	=	3 694,10 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- dvojnásobný vrchní nátěr Sigma Contour Aqua - PU Satín base odstín RAL 9003

13,94 m2	á m2	565,00 Kč	=	7 876,10 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- vyvěšení a zavěšení

13,94 m2	á m2	105,50 Kč	=	1 470,67 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- přenesení do vzdálenosti 50 m

4,00 ks	á ks	165,80 Kč	=	663,20 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

1.3 Syntetický nátěr 4 ks ocelových zárubní Soldecol HG odstín RAL 6003				
4 ks zárubní rozměr obvod 4,8 m x šířka 0,18 m				
- obroušení, oprášení, odmaštění chemickými rozpouštědly, 1x základ, 1x vrchní nátěr				
4,00 ks	á ks	840,00 Kč	=	3 360,00 Kč
1.4 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidace odpadu			=	1 349,60 Kč
- přesun hmot			=	650,00 Kč
- doprava			=	1 395,00 Kč
- VRN			=	2 794,89 Kč
Nátěr dveří ve vstupní hale bez DPH			=	30 743,75 Kč

2. Šatna přízemí - číslo dveří 24 - 36

2.1 Nátěr soklu nátěrovým systémem Jupol Satin odstín NCS S 0507-Y20R

Výška soklu dle stávajícího 1,9 m

- obroušení a oprášení				
50,50 m2	á m2	20,50 Kč	=	1 035,25 Kč
- odmaštění chemickými rozpouštědly				
50,50 m2	á m2	38,50 Kč	=	1 944,25 Kč
- izolační nátěr barvou latexovou odstín bílý				
50,50 m2	á m2	138,50 Kč	=	6 994,25 Kč
- základní latexový nátěr odstín NCS S 0507-Y20R				
50,50 m2	á m2	130,00 Kč	=	6 565,00 Kč
- dvojnásobný nátěr Jupol Latex Satin odstín NCS S 0507-Y0R				
50,50 m2	á m2	238,50 Kč	=	12 044,25 Kč

2.2 Syntetický nátěr 14 ks ocelových zárubní Soldecol HG odstín RAL 6003

12 ks zárubní rozměr obvod 4,8 m x šířka 0,18 m

- obroušení, oprášení, odmaštění chemickými rozpouštědly, 1x základ, 1x vrchní nátěr				
12,00 ks	á ks	840,00 Kč	=	10 080,00 Kč

2 ks zárubní rozměr obvod 5,45 m x šířka 0,24 m

- obroušení, oprášení, odmaštění chemickými rozpouštědly, 1x základ, 1x vrchní nátěr				
2,00 ks	á ks	1 050,00 Kč	=	2 100,00 Kč

2.3 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidace odpadu			=	1 767,00 Kč
- přesun hmot			=	630,00 Kč
- doprava			=	1 495,00 Kč
- VRN			=	4 465,50 Kč

Šatna přízemí bez DPH			=	49 120,50 Kč
------------------------------	--	--	---	---------------------

3. Chodba k učebnám v přízemí

Rozsah prací:

Pravá strana chodby (stěna proti automatům po učebnu 54)

3.1 Jednásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
34,82 m2	á m2	23,50 Kč	=	818,27 Kč
3.2 Vyhlazení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%				
3,48 m2	á m2	99,60 Kč	=	346,81 Kč
3.3 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
34,82 m2	á m2	46,50 Kč	=	1 619,13 Kč
3.4 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	573,00 Kč
- přesun hmot			=	138,00 Kč
- doprava			=	179,00 Kč
- VRN			=	367,42 Kč
Chodba k učebnám přízemí bez DPH			=	4 041,63 Kč

4. Učebna č. 54 - přízemí

4.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
154,79 m2	á m2	23,50 Kč	=	3 637,57 Kč
4.2 Vyhlazení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%				
15,48 m2	á m2	99,60 Kč	=	1 541,71 Kč
4.3 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
154,79 m2	á m2	46,50 Kč	=	7 197,74 Kč
4.4 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	2 863,61 Kč
- přesun hmot			=	689,60 Kč
- doprava			=	1 395,60 Kč
- VRN			=	1 732,58 Kč
Učebna č. 54 bez DPH			=	19 058,40 Kč

5. Učebna č. 55

5.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
159,91 m2	á m2	23,50 Kč	=	3 757,89 Kč
5.2 Demontáž 2 ks skobiček (věšák) včetně zasádrování vlevo nahoře nad vstupními dveřmi				
2,00 ks	á ks	72,50 Kč	=	145,00 Kč
5.3 Akrylátování vlásečnic				
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení				
0,45 bm	á bm	105,00 Kč	=	47,25 Kč
5.4 Vyhlazení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%				
15,99 m2	á m2	99,60 Kč	=	1 592,70 Kč
5.5 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
159,91 m2	á m2	46,50 Kč	=	7 435,82 Kč
5.6 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	2 958,33 Kč
- přesun hmot			=	689,60 Kč
- doprava			=	1 395,60 Kč
- VRN			=	1 802,22 Kč
Učebna č. 55 bez DPH			=	19 824,40 Kč

6. Učebna č. 73

6.1 Vytahání 6 ks skob a hřebíčků, zasádrování dř				
6,00 ks	á ks	106,00 Kč	=	636,00 Kč
6.2 Oprava prasklého stropu a vypouklé štukové omítky 3,8 m x 0,2 m				
- oškrabání štuku, uzavření praskliny akrylátovým tmelem, penetrace spáry akrylátovou penetrací, vyspravení štukovou omítkou Hasit Premium 165				
1,00 kpl.	á kpl.	2 485,00 Kč	=	2 485,00 Kč
6.3 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
160,00 m2	á m2	23,50 Kč	=	3 760,00 Kč
6.4 Akrylátování vlásečnic				
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení				
1,35 bm	á bm	105,00 Kč	=	141,75 Kč
6.5 Vyhlazení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%				
16,00 m2	á m2	99,60 Kč	=	1 593,60 Kč
6.6 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
160,00 m2	á m2	46,50 Kč	=	7 440,00 Kč
6.7 Pomocné práce a režie				
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu			=	2 960,00 Kč
- přesun hmot			=	693,50 Kč
- doprava			=	1 395,60 Kč
- VRN			=	2 110,55 Kč
Učebna č. 73 bez DPH			=	23 216,00 Kč

7. Chodba 1. patro - před schodištěm (sekretariátem) - polyuretanový nátěr dveřních křídel odstín RAL 9003

Rozsah prací - dveře č. 76, 78 (2 ks), 79 a 2 kusy vnitřních dveří WC muži a ženy

4 ks dveří rozměr 2,05 m x 0,85 m

2 ks dveří rozměr 2,05 m x 0,6 m

7.1 Truhlářská repase dveřních křídel

I. etapa

- repase dveří

- demontáž kování

- hoblování a podřezání dveří

- kontrola funkčnosti

Předpokládaná doba práce

4,00 hod.	á hod.	480,00 Kč	=	1 920,00 Kč
-----------	--------	-----------	---	-------------

II. etapa

- kontrola dveří a montáž kování

Předpokládaná doba práce

2,50 hod.	á hod.	480,00 Kč	=	1 200,00 Kč
-----------	--------	-----------	---	-------------

- doprava

=	540,00 Kč
---	-----------

- úklid

=	240,00 Kč
---	-----------

7.2 Nátěr dveřních křídel

- strojové obroušení a oprášení

18,86 m2	á m2	95,00 Kč	=	1 791,70 Kč
----------	------	----------	---	-------------

- vytmelení tmelem s vybroušením a oprášením

18,86 m2	á m2	150,00 Kč	=	2 829,00 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- odmaštění chemickými rozpouštědly

18,86 m2	á m2	68,50 Kč	=	1 291,91 Kč
----------	------	----------	---	-------------

- dvojnásobný základní nátěr Balakryl odstín RAL 9003

18,86 m2	á m2	265,00 Kč	=	4 997,90 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- dvojnásobný vrchní nátěr Sigma Contour Aqua - PU Satín base odstín RAL 9003

18,86 m2	á m2	565,00 Kč	=	10 655,90 Kč
----------	------	-----------	---	--------------

- vyvěšení a zavěšení

18,86 m2	á m2	105,50 Kč	=	1 989,73 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- přenesení do vzdálenosti 50 m

6,00 ks	á ks	165,80 Kč	=	994,80 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

7.3 Syntetický nátěr 6 ks ocelových zárubní Soldecol HG odstín RAL 6003

4 ks zárubní rozměr obvod 4,8 m x šířka 0,18 m

2 ks zárubní rozměr obvod 4,6 m x šířka 0,18 m

- obroušení, oprášení, odmaštění chemickými rozpouštědly, 1x základ, 1x vrchní nátěr

6,00 ks	á ks	840,00 Kč	=	5 040,00 Kč
---------	------	-----------	---	-------------

7.4 Pomocné práce a režie

- překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidace odpadu	=	1 349,60 Kč
--	---	-------------

- přesun hmot	=	550,00 Kč
---------------	---	-----------

- doprava	=	1 395,00 Kč
-----------	---	-------------

- VRN	=	3 678,55 Kč
-------	---	-------------

Nátěr dveří chodba 1. patro bez DPH	=	40 464,09 Kč
--	----------	---------------------

8. Sekretariát 1. patro - polyuretanový nátěr dveřních křídel odstín RAL 9003

Rozsah prací - dveře č. 126, 127, sklad za kuchyňkou, jedna strana dveří mezi sekretariátem a ředitelnu

3 ks dveří rozměr 2,05 m x 0,85 m

1 ks dveří rozměr 2,05 m x 0,85 m - jednostranný nátěr

8.1 Truhlářská repase dveřních křídel

I. etapa

- repase dveří

- demontáž kování

- hoblování a podřezání dveří

- kontrola funkčnosti

Předpokládaná doba práce

3,00 hod. á hod. 480,00 Kč = 1 440,00 Kč

II. etapa

- kontrola dveří a montáž kování

Předpokládaná doba práce

2,00 hod. á hod. 480,00 Kč = 960,00 Kč

- doprava = 480,00 Kč

- úklid = 240,00 Kč

8.2 Nátěr dveřních křídel

- strojové obroušení a oprášení

11,48 m2 á m2 95,00 Kč = 1 090,60 Kč

- vytmelení tmelem s vybroušením a oprášením

11,48 m2 á m2 150,00 Kč = 1 722,00 Kč

- odmaštění chemickými rozpouštědly

11,48 m2 á m2 68,50 Kč = 786,38 Kč

- dvojnásobný základní nátěr Balakryl odstín RAL 9003

11,48 m2 á m2 265,00 Kč = 3 042,20 Kč

- dvojnásobný vrchní nátěr Sigma Contour Aqua - PU Satín base odstín RAL 9003

11,48 m2 á m2 565,00 Kč = 6 486,20 Kč

- vyvěšení a zavěšení

11,48 m2 á m2 105,50 Kč = 1 211,14 Kč

- přenesení do vzdálenosti 50 m

4,00 ks á ks 165,80 Kč = 663,20 Kč

8.3 Syntetický nátěr 4 ks ocelových zárubní Soldecoll HG odstín RAL 6003

4 ks zárubní rozměr obvod 4,8 m x šířka 0,18 m

- obroušení, oprášení, odmaštění chemickými rozpouštědly, 1x základ, 1x vrchní nátěr

4,00 ks á ks 840,00 Kč = 3 360,00 Kč

8.4 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidace odpadu = 1 349,60 Kč

- přesun hmot = 550,00 Kč

- doprava = 1 395,00 Kč

- VRN = 2 477,63 Kč

Nátěr dveří sekretariát bez DPH = 27 253,95 Kč

9. Učebna biologie č. 102A

9.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

144,75 m2 á m2 23,50 Kč = 3 401,63 Kč

9.2 Oprava rohu u okna sádrováním

1,00 ks á ks 832,00 Kč = 832,00 Kč

9.3 Vyhlazení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%

14,48 m2 á m2 99,60 Kč = 1 441,71 Kč

9.4 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

144,75 m2 á m2 46,50 Kč = 6 730,88 Kč

9.5 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu = 2 677,78 Kč

- přesun hmot	=	689,60 Kč
- doprava	=	1 395,60 Kč
- VRN	=	1 716,92 Kč
Učebna biologie č. 102A bez DPH	=	18 886,11 Kč

10. Chodba 2. patro - polyuretanový nátěr dveřních křídel odstín RAL 9003

Rozsah prací - dveře č. 98, 99 - 2 kusy, 101, 106, 109

5 ks dveří rozměr 2,05 m x 0,85 m

1 ks dveří rozměr 2,05 m x 0,6 m

10.1 Truhlářská repase dveřních křídel

I. etapa

- repase dveří
- demontáž kování
- hoblování a podřezání dveří
- kontrola funkčnosti

Předpokládaná doba práce

3,00 hod.	á hod.	480,00 Kč	=	1 440,00 Kč
-----------	--------	-----------	---	-------------

II. etapa

- kontrola dveří a montáž kování

Předpokládaná doba práce

2,00 hod.	á hod.	480,00 Kč	=	960,00 Kč
-----------	--------	-----------	---	-----------

- doprava

= 540,00 Kč

- úklid

= 240,00 Kč

10.2 Nátěr dveřních křídel

- strojové obroušení a oprášení

19,71 m2	á m2	95,00 Kč	=	1 872,45 Kč
----------	------	----------	---	-------------

- vytmelení tmelem s vybroušením a oprášením

19,71 m2	á m2	150,00 Kč	=	2 956,50 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- odmaštění chemickými rozpouštědly

19,71 m2	á m2	68,50 Kč	=	1 350,14 Kč
----------	------	----------	---	-------------

- dvojnásobný základní nátěr Balakryl odstín RAL 9003

19,71 m2	á m2	265,00 Kč	=	5 223,15 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- dvojnásobný vrchní nátěr Sigma Contour Aqua - PU Satín base odstín RAL 9003

19,71 m2	á m2	565,00 Kč	=	11 136,15 Kč
----------	------	-----------	---	--------------

- vyvěšení a zavěšení

19,71 m2	á m2	105,50 Kč	=	2 079,41 Kč
----------	------	-----------	---	-------------

- přenesení do vzdálenosti 50 m

6,00 ks	á ks	165,80 Kč	=	994,80 Kč
---------	------	-----------	---	-----------

10.3 Syntetický nátěr 7 ks ocelových zárubní Soldecol HG odstín RAL 6003

6 ks zárubní rozměr obvod 4,8 m x šířka 0,18 m

1 ks zárubní rozměr obvod 4,6 m x šířka 0,18 m

- obroušení, oprášení, odmaštění chemickými rozpouštědly, 1x základ, 1x vrchní nátěr

7,00 ks	á ks	840,00 Kč	=	5 880,00 Kč
---------	------	-----------	---	-------------

10.4 Pomocné práce a režie

- příkrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidace odpadu

= 1 895,00 Kč

- přesun hmot

= 864,00 Kč

- doprava

= 1 596,00 Kč

- VRN

= 3 902,76 Kč

Nátěr dveří chodba 2. patro bez DPH = 42 930,35 Kč

11. Pokoj č. 2 (109) - 3. patro domov mládeže chlapci

Rozsah prací: pokoje A a B, chodbička

11.1 Jednásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m

184,54 m2	á m2	23,50 Kč	=	4 336,69 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

11.2 Vyhlcení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%

18,45 m2	á m2	99,60 Kč	=	1 838,02 Kč
----------	------	----------	---	-------------

11.3 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá

184,54 m2	á m2	46,50 Kč	=	8 581,11 Kč
-----------	------	----------	---	-------------

11.4 Pomocné práce a režie

- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	3 413,99 Kč
- přesun hmot	=	986,90 Kč
- doprava	=	1 295,90 Kč
- VRN	=	2 045,26 Kč
Pokoj č. 2 bez DPH	=	22 497,87 Kč

12. Pokoj č. 3 (98) - 3. patro domov mládeže chlapci

Rozsah prací: pokoj, chodbička, koupelna

12.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
106,40 m2	á m2	23,50 Kč	=	2 500,40 Kč
12.2 Akrylátování vlásečnic				
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení				
8,00 bm	á bm	105,00 Kč	=	840,00 Kč
12.3 Vyhlazení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%				
10,64 m2	á m2	99,60 Kč	=	1 059,74 Kč
12.4 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
106,40 m2	á m2	46,50 Kč	=	4 947,60 Kč
12.5 Pomocné práce a režie				
- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	1 777,04 Kč		
- přesun hmot	=	936,00 Kč		
- doprava	=	1 295,90 Kč		
- VRN	=	1 335,67 Kč		
Pokoj č. 3 bez DPH	=	14 692,35 Kč		

13. Pokoj č. 4 (99) - 3. patro domov mládeže chlapci

Rozsah prací: pokoj, chodba

13.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
71,90 m2	á m2	23,50 Kč	=	1 689,65 Kč
13.2 Akrylátování vlásečnic				
- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování přebroušení				
5,35 bm	á bm	105,00 Kč	=	561,75 Kč
13.3 Vyhlazení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%				
7,19 m2	á m2	99,60 Kč	=	716,12 Kč
13.4 Izolace mastnot barvou latexovou v místnostech výšky do 3,8 m				
4,85 m2	á m2	105,00 Kč	=	509,25 Kč
13.5 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
71,90 m2	á m2	46,50 Kč	=	3 343,35 Kč
13.6 Pomocné práce a režie				
- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	1 330,15 Kč		
- přesun hmot	=	780,00 Kč		
- doprava	=	990,00 Kč		
- VRN	=	992,03 Kč		
Pokoj č. 4 bez DPH	=	10 912,30 Kč		

14. Pokoj č. 5 (101) - 3. patro domov mládeže chlapci

Rozsah prací: pokoj

14.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m				
63,47 m2	á m2	23,50 Kč	=	1 491,55 Kč
14.2 Vyhlazení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%				
6,35 m2	á m2	99,60 Kč	=	632,16 Kč
14.3 Izolace mastnot barvou latexovou v místnostech výšky do 3,8 m				
4,38 m2	á m2	105,00 Kč	=	459,90 Kč
14.4 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá				
63,47 m2	á m2	46,50 Kč	=	2 951,36 Kč
14.5 Pomocné práce a režie				
- přikrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=	1 174,20 Kč		
- přesun hmot	=	780,00 Kč		

- doprava	=	670,00 Kč
- VRN	=	815,92 Kč
Pokoj č. 5 bez DPH	=	8 975,08 Kč

15. Klubovna

Rozsah prací:

- odstín bílý - strop, špalety oken, tři stěny kromě stěny za televizí			
- odstín NCS S 0510-Y30R - stěna za televizí			
15.1 Jednonásobná akrylátová penetrace v místnostech výšky do 3,8 m			
110,74 m2	á m2	23,50 Kč	= 2 602,39 Kč
15.2 Vyhlazení podkladu tmelem Planfix v místnostech výšky do 3,8 m do 10%			
11,07 m2	á m2	99,60 Kč	= 1 102,97 Kč
15.3 Dvojnásobná malba HET Objektová barva II. v místnostech výšky do 3,8 m – bílá			
93,14 m2	á m2	46,50 Kč	= 4 331,01 Kč
15.4 Dvojnásobná malba HET Klasik v místnostech výšky do 3,8 m – NCS S 0510-Y30R			
17,60 m2	á m2	75,00 Kč	= 1 320,00 Kč
15.5 Pomocné práce a režie			
- překrytí, oblepení, hrubý úklid, likvidace odpadu	=		1 966,92 Kč
- přesun hmot	=		986,00 Kč
- doprava	=		1 295,50 Kč
- VRN	=		1 360,48 Kč
Klubovna bez DPH	=		14 965,27 Kč

Cena celkem bez DPH	=	347 582,04 Kč
DPH 21%	=	72 992,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	=	420 574,27 Kč

Poznámka:

1. Výšky místností

- přízemí 3,21 m
- 1. patro 3,21 m
- 2. patro 3,21 m

2. Truhlářské repase dveří

V případě, že během truhlářských prací bude zjištěno nefunkční kování, kliky, zámek apod. Poškozené nefunkční části budou demontovány a nahrazeny novými. Práce budou vyúčtovány jako vícepráce s doložením poškozených částí

3. Objednatel zabezpečí sestěhování a vystěhování nábytku z učeben, pokojů a kanceláří vychovatelek. Odpojení a vynesení počítačové techniky a telefonů.

4. Malby budou odstínu bílého, kromě stěny za televizí v klubovně.

5. Objednatel zabezpečí na dveřních křídlech demontáž tabulek s označením místnosti. Číselné označení ponechat.

6. Termín realizace 29.6. až 17.7.2026

Ing. Vlastimil Jirásek

