

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1031 PUMPTRACK KUNRATICE - VOLNOČASOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
Objekt: 01 OBJEKT
Rozpočet: 01 PUMPTRACK

Zadavatel: Městská část Praha-Kunratice IČO: 00231134
 K Libuši 7/10 DIČ: CZ00231134
 14800 Praha - Kunratice

Zhotovitel: LOCAL TRAIL s.r.o. IČO: 8170991
 Bělehradská 55/15 DIČ: CZ08170991
 14000 Praha 4

Vypracoval: FANSHANS s.r.o. (zadání)

Rozpis ceny Celkem

HSV			2 092 123,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			246 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 338 923,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 338 923,77 CZK
Základní DPH	21 %		491 174,00 CZK

Zaokrouhlení 0,23 CZK

Cena celkem s DPH 2 830 098,00 CZK

v Praze dne 13.4.2026



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 1031 - PUMPTRACK KUNRATICE - VOLNOČASOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL

Popis objektu: 01 - OBJEKT

Popis rozpočtu: 01 - PUMPTRACK

TECHNICKÉ PRVKY NA DRÁZE

malý okruh 3x klopená zatáčka, 10x boule

velký okruh 7x klopená zatáčka, 12x boule, 6x lavice, 1x dvojboule

REKAPITULACE PRO VÝKAZ VÝMĚR

plocha řešeného území 1431,0 m²

plocha zemní pláň 1125,0 m²

plocha dráhy (kolmý průmět) 536,3 m²

domodelování a zpětná úprava území 894,7 m²

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			820 781,00	35,1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			793 213,92	33,9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			192 360,50	8,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			149 616,00	6,4
5	Komunikace	HSV			42 795,00	1,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 860,00	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74 497,35	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			246 800,00	10,6
Cena celkem					2 338 923,77	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1031	PUMPTRACK KUNRATICE - VOLNOČASOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	820 781,00					
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením humusová vrstva 200 mm celkem, plocha řešeného území : 1431*0,2	m3	286,20000	160,00	45 792,00	800-1	RTS 26/ I
2	122307119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1012,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 26,70000	m3	1 064,40000	45,00	47 898,00	823-1	RTS 26/ I
3	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, urovnání a odkop pod relativní rovinu, plocha pro odkop 1125 m2 : 1125*0,75*1,2	m3	1 012,50000	380,00	384 750,00	800-1	RTS 26/ I
4	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, vsakovací jámy V1-V14 - 14 kus průměr 1500 mm : výkop pod úrovní ZP : 25,2	m3	25,20000	610,00	15 372,00	800-1	RTS 26/ I
5	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenážní potrubí celkem 89 m, šíře výkopu 500 mm, hloubka 600 mm : výkop pod úrovní ZP : 26,7	m3	26,70000	680,00	18 156,00	800-1	RTS 26/ I
6	162206113R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 50 do 100 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m,	m3	1 064,40000	120,00	127 728,00	823-2	RTS 26/ I

94

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1031	PUMPTRACK KUNRATICE - VOLNOČASOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišťe. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1012,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 26,70000		1 012,50000 25,20000 26,70000				
7:	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 12 : 71,60000	m3	71,60000	205,00	14 678,00	800-1	RTS 26/ I
8:	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. urovnání a odkop pod relativní rovinu, plocha území 1125 m2 : 1125	m2	1 125,00000	65,00	73 125,00	800-1	RTS 26/ I
9:	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce vrstva pro osev : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 286,20000	m3	286,20000	100,00	28 620,00	823-1	RTS 26/ I
10:	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. ochrana stromu po odbu výstavby - 6 kusů/ 4 m2 / strom : 6*4	m2	24,00000	610,00	14 640,00	823-1	RTS 26/ I
11:	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. ochrana stromu po odbu výstavby - 6 kusů/ 4 m2 / strom : 6*4	m2	24,00000	160,00	3 840,00	823-1	RTS 26/ I
12:	162701105RT3.1	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-7 určené k likvidaci zákonným způsobem odvoz na skládku zhotovitele přebytečná zemina (nekontaminovaná pro použití v místě vyjmutá z působnosti Zákona o odpadech (odhad) : 0 stařina a přebytek ze stržené ornice dle č. 02 01 03 : 71,6	m3	71,60000	300,00	21 480,00		Vlastní
13:	199000002R00.1	Likvidace zemin z hornin 1- 7 zákonným způsobem skládkovně	m3	71,60000	345,00	24 702,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1031	PUMPTRACK KUNRATICE - VOLNOČASOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		recyklace dle možností zhotovitele Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 71,60000		71,60000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				793 213,92		
14	171102101R00	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů dálnic a let z hornin soudržných ztuhnutých do 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu, Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 679,00000 přebytečná zemina (nekontaminovaná pro použití v místě vyjmutá z působnosti Zákona o odpadech (odhad) : 444,5	m3	1 123,50000	300,00	337 050,00	800-1	RTS 26/ I
15	564855PHSTAV	Ruční modelace finální podkladní vrstvy a tvaru, Varianta ruční práce povrch čistý včetně rozporostření vápencové vrstvy bez specifikace : 536,3	m2	536,30000	160,00	85 808,00		Vlastní
16	271535DJ	Strojní a ruční modelace, včetně svahování modelace tělesa z vykopaných zemin a s použitím šterkodrtě fr. 0-32 mm ve specifikaci : base : 160,9 vrstva 1 : 260,6 vrstva 2 : 144,8 vrstva 3 : 77,3 vrstva 4 : 35,4	m3	679,00000	240,00	162 960,00		Vlastní
17	583320881R1	Šterkopisek 0 - 5 mm tříděný, vápencová drť tl. vrstvy 70 mm, rozsyp 10%, Vm < 1,9 t/m3 : 536,3*0,07*1,1*1,9	t	78,46069	610,00	47 861,02		Vlastní
18	583423251R	Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm dovoz šterkodrtě fr. 0-32 mm - odhad 146,8 m3 : 146,8*1,89	t	277,45200	575,00	159 534,90	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				192 360,50		
19	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, domodelování okolního terénu na ploše řešeného území z vykopané zeminy : zelené plochy celkem : 894,7	m2	894,70000	45,00	40 261,50	823-1	RTS 26/ I
20	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	894,70000	120,00	107 364,00	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1031	PUMPTRACK KUNRATICE - VOLNOČASOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, domodelování okolního terénu na ploše řešeného území z vykopané zeminy : katrovaná ornice ze stavby, v rámci položky řešeny i šikmé plochy : zelené plochy celkem : 894,7						
21	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 894,70000	m2	894,70000	20,00	17 894,00	823-1	RTS 26/ I
22	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 2 až 3 x po osetí : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 894,70000	m2	894,70000	14,00	12 525,80	823-1	RTS 26/ I
23	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, dle veg. období, alespon 2 - 3 x 10 l/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 894,70000*0,03	m3	26,84100	160,00	4 294,56	823-1	RTS 26/ I
24	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 26,84100	m3	26,84100	240,00	6 441,84	823-1	RTS 26/ I
25	00572471R	Směs travní luční, střednědobá Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 894,70000*0,025	kg	22,36750	160,00	3 578,80	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				149 616,00		
26	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, vsak 4-8 m3 standard : 14*20 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 89,00000	m2	369,00000	65,00	23 985,00	800-2	RTS 26/ I
27	212753214R00	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože celkem potrubí : 89	m	89,00000	240,00	21 360,00	827-1	RTS 26/ I
28	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 provozní řád patky : 0,08	m3	0,08000	4 700,00	376,00	801-1	RTS 26/ I
29	212561111R01	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm DRENAŽNÍ ZÁSYPA celkem (šterkodří fr. 16-32 mm) :	m3	58,00000	1 200,00	69 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1031	PUMPTRACK KUNRATICE - VOLNOČASOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rýna 89 m a vsaky V1-V14 : 58		58,00000				
30	28611054R	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC-U; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm	m	89,00000	160,00	14 240,00	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 89,00000		89,00000				
31	286111135R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000		1,00000				
32	67352004R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	369,00000	45,00	16 605,00	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 369,00000		369,00000				
Díl: 5		Komunikace				42 795,00		
33	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	27,00000	240,00	6 480,00	800-2	RTS 26/ I
		s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 27,00000		27,00000				
34	584921121R00	Zřízení zpevn. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm	m2	27,00000	885,00	23 895,00	800-2	RTS 26/ I
		Včetně:						
		- kameniva frakce 0 - 32 mm,						
		- rozprostření podkladu,						
		- osazení silničních panelů.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 6,00000*4,5		27,00000				
35	59381102R1	Panel silniční IZD 300/150/15 - pronájem panelu - dočasná provozní cesta atd., délka pronájmu 60 dní	kus	6,00000	2 070,00	12 420,00		Vlastní
		včetně dopravy panelů, nakládek a očištění						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 860,00		
36	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	2,00000	345,00	690,00	801-1	RTS 26/ I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání						
37	PR_1M	Montáž prvků mobiliáře	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1031	PUMPTRACK KUNRATICE - VOLNOČASOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000		1,00000				
38	PR_1	Provozní řád - cedule včetně stojanu	soubor	1,00000	16 100,00	16 100,00		Vlastní
		Provozní řád - cedule včetně stojanu (ocelový rám jackl v úpravě Zn min. 20x30 potištenou tabulkou vel. 600x1000mm, konstrukce zabetonována, deska 3mm barevný potisk)						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				74 497,35		
39	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	465,60846	160,00	74 497,35	823-1	RTS 26/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				246 800,00		
40	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 700,00	20 700,00		RTS 26/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
41	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	13 800,00	13 800,00		RTS 26/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
42	005111161R	Kontrolní měření geometrických parametrů stavby	soubor	1,00000	16 100,00	16 100,00		RTS 26/ I
		Náplň činnosti: nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření (zpravidla provádí AZI-O), obsahuje protokol o kontrolním měření a technickou zprávu						
43	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00		RTS 26/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Náklady související s oplocením staveniště po dobu výstavby. (zabezpečení staveniště) V rámci klopení zajištěna nádrž o vhodném objemu min. 1 m3.						
44	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 700,00	20 700,00		RTS 26/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Provedení rázové (dynamické) zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6192 zařízením lehká dynamická deska (LDD).						
45	005121020R1	Přístupové cesty a čistící zóna, náklady spojené s čištěním komunikací	Soubor	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
		Pro příjezd na staveniště bude využívána stávající komunikace- ul. K Šeberáku a Nad Rybníčky. Hlavní příjezd na staveniště a následný odjezd bude probíhat především po ul. K Šeberáku a následně ul. Nad Rybníčky, ze které se bude najíždět na staveniště. Sjezd v místě nájezdu na komunikaci bude nezpevněný, prohozený drčeným kamenivem a betonovým recyklátem a bude mít šířku 5 m.						

57

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1031	PUMPTRACK KUNRATICE - VOLNOČASOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
O:	01	OBJEKT
R:	01	PUMPTRACK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Před nájezdem na ul. Na Rybníčky bude vymezena čistící zóna, kde budou vozidla stavby před nájezdem na komunikaci očištěna pracovníky stavby od nečistot. V případě znečištění komunikace je stavebník/zhotovitel povinen neprodleně znečištěnou komunikaci očistit. Čistící zóna bude vybavena hadicemi s tlakovou pistolí pro očištění vozidel.</p>						
46	005211030R1	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	46 000,00	46 000,00		Vlastní

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Položka přejímá část D DOPRAVNÍ NAPOJENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVAdle D07.1 technická zpráva o umístění přechodného (přenosného) dopravního značení a řízení.
2x značka IP22

Celkem	2 338 923,77
---------------	---------------------

52