

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele S4/2017/008

dodatek číslo 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslav Svoboda, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: Ing. Andrej Tóth, technický pracovník HIM LZ Židlochovice

(dále jen „objednatel“)

a

GRETES, s.r.o.

IČO: 26235366

DIČ: CZ26235366

sídlem: Kudlovice 107, 687 03, Babice

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39099

zastoupené Janem Grebeníčkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Obdržálek, tel. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Dvuhájenska Stavení Moravský Krumlov**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/008**, a to dle projektové dokumentace Stavební úpravy Dvuhájensky vypracované společností PROJEKTY Sedláková, s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.
Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2017/008:	5.866.301,12,- Kč
Méněpráce bez DPH:	114.000,00 ,- Kč
Vícepráce bez DPH:	942.968,44 ,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1	6.665.269,56,- Kč


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
2. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – rozpočet položkový a změnový list.

V Kudlovicích dne 22. 9. 2017



Jednatel společnosti

V Židlochovicích dne: 25 -09- 2017



ředitel Leshinů závodu Židlochovice

S.p. [09
Nový Hradec Králov
39451
Židlochovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny:

Název veř. zakázky: Dvuhájenka Stavení Moravský Krumlov - S4/2017/008

Zhotovitel: GRETES, s.r.o., Kudlovice 107, 587 03, Babice, IČ: 26235366

Objednatel: Lesní závod Židlochovice

Název akce (majetku): Dvuhájenka Stavení Moravský Krumlov	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
---	------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

- 1) Méněpráce na provedení asfaltového povrchu před objektem – dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora
- 2) Vícepráce na provedení obnovy narušené příčky – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora
- 3) Vícepráce na dozdění prasklé štítové zdi – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora
- 4) Vícepráce na provedení betonáže stropu nad klenbou – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora
- 5) Vícepráce na provedení vnitřní a vnější jádrové omítky – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora
- 6) Vícepráce na výměně dožitě dešťové kanalizace – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora
- 7) Vícepráce na provedení bouracích prací na poškozené nadezdívce, komínu a fasádě – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora
- 8) Vícepráce na posílení krovu střešního pláště – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora
- 9) Vícepráce na dodání půdních otvorů – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora
- 10) Vícepráce na provedení soklů vnitřních obkladů – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora
- 11)

Zdůvodnění změny:

Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlas s provedenými změnami

Datum:

22.9.2017

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: 31	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 144.000,00 Kč	Bilance: dle dodatku č. 1 k SoD S4/2017/008 +798.968,44,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 391.269,39 Kč N: 551.699,05 Kč	
	Celková cena akce před změnou		5.866.301,12,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6.665.269,56,- Kč bez DPH		

tel.:

Zástupce zhotovitele - jméno:	Jan Grebeníček	Datum: 22.9.2017	Poc
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Miroslav Svoboda	Datum: 25-09-2017	Poc
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Položkový výkaz výměr			
Poznámka:			

Lesy České republiky, s.p. [09]
50 50 am Přemysla 1106 19, No. Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 657 01 Židlochovice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2016079
Dvuhájenka- SOUPIS MENEPRACE dodatek SOD č.1
18.9.2017

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
101 Dvuhájenka_DSP		2,00	144 000,00
Celkem za stavbu			144 000,00

Stavba :	2016079	Dvuhájenka- SOUPIS MĚNĚPRÁCE dodatek SOD č.1	
Objekt :	101	Dvuhájenka_DSP	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **101**
Dvuhájenka_DSP

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
	Dvuhájenka_DSPopravy méněpráce	144 000,00
	Celkem objekt 101	144 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016079	Dvuhájienka
O:	101	Dvuhájienka DSP
R:	160791010	Dvuhájienka_DSP_méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		1						
Díl:		Zemní práce						
1	113108406R00	...živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm oprava komunikace před obktem_ odhad : 400,0	m2	400,00000 400,00000	25,00	10 000,00 10 000,00	822-1	RTS 16/I
Díl:	5	Komunikace				134 000,00		
13	57321111R00	573 2 Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	400,00000	15,00	6 000,00	822-1	RTS 16/I
14	57714121R2	577 13 Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	400,00000	320,00	128 000,00	822-1	RTS 16/I

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2016079
Dvuhájenka- SOUPIS VICEPRACE dodatek SOD č.1
18.9.2017

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
101 Dvuhájenka_DSP		2,00	942 968,44
Celkem za stavbu			942 968,44

Stavba :	2016079	Dvouhájenka- SOUPIS VÍCEPRÁCE dodatek SOD č.1	
Objekt :	101	Dvouhájenka_DSP	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **101**
Dvouhájenka_DSP

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
	Dvouhájenka_DSP_investice vícepráce	391 269,39
	Dvouhájenka_DSPopravy vícepráce	551 699,05
	Celkem objekt 101	942 968,44

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016079	Dvuhájjenka
O: 101	Dvuhájjenka DSP
R: 160791010	Dvuhájjenka_DSP_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Gen. soustava
		Ceník, kapitola					
		1 Zemní práce				25 844,54	
1	139601102R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 3 pro základ pod zazdívané otvory : 1,3x1,05x0,75*2 pro základ pod příčku : (4,9+1,6+1,5)*0,25*0,5 odkop pro zámkovou dlažbu 25*1,45*0,3	m3	13,92250 2,04750 1,00000 10,87500	990,00	13 783,28 800-1	RTS 16/1
2	162201203R00	162 20 Vodorné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdňením nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Položka pořadí 1 : 13,92250	m3	13,92250 13,92250	160,00	2 227,60 800-1	RTS 16/1
3	167101101R00	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku 167 10-1 nakládání výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 2 : 13,92250	m3	13,92250 13,92250	190,00	2 645,28 800-1	RTS 16/1
4	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 25*1,45*0,3	m3	10,87500	100,00	1 087,50 800-1	RTS 16/1
5	58344197R	šlěrkořdt frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A 10,875*1,7	t	10,87500 18,48750 18,48750	330,00	6 100,88	
Díl:		2 Základy a zvláštní zakládání				10 202,52	
6	274321311R00	železobeton základových pasů C16/20 ...z betonu C 16/20, výztuž 80 kg/m3 pro základ pod zazdívané otvory : 1,3x1,05x0,75*2 pro základ pod příčky : (4,9+1,6+1,5)*0,25*0,5	m2	3,04750 2,04750 1,00000	2 345,00	7 146,39 AP-HSV	RTS 16/1
7	274313511R00	beton základových pasů prostý C12/15 ...z betonu C 12/15 podbetonávka dešťové kanalizace	m2	1,38600 1,38600	2 205,00	3 056,13 AP-HSV	RTS 16/1
Díl:		3 Svislé a kompletní konstrukce				121 188,20	
8	342270042RA0	342 27 Příčky z tvárnice nepalenyých ...porobetonových, tloušťky 100 mm vyzdívká příček v m.č. 102,103,104 dozdívka mezi stropy u schodišť 2*2,95	m2	34,30000 28,80000 5,50000	650,00	22 295,00 AP-HSV	RTS 16/1
9	317145310R00	317 14 Překlad porobet. plochy PSF III/750 125x124x1150 překlad porobetonový tl.15cm	ks	2,00000	388,50	777,00 AP-HSV	RTS 16/1

24	611421111	Jádrová hrubá, montáž a demontáž pomocného lešení A : (9,29+2,82+15,9+12,65+13,27+18,73+18,22+12,27+18,73+18,88+3,38)*1,2	m2	172,96800 172,96800	229,00	39 609,67	AP-HSV	RTS 16/I
25	60201612RT7	602 01 Omítka vnitřní jádrová PROFI Unimalta II. do 20mm, montáž a demontáž pomocného lešení 101 : 3.3*(1,36+5,97)*2*(1,7*2,1+0,8*1,05+0,9*1,97*2)+0,6*(1,7*2,1*2+0,8*1,05*2) 102 : 3.3*(1,4+1,35+0,9)*2-(0,8*1,97*3)+0,9*(0,8*1,97*2) 103 : 3.3*(4,8+3,7)*2-(0,8*1,97+1,1*1,55)+0,6*(1,1+1,55*2) 104 : 3.3*(4,8+2,54)*2-(0,8*1,97+1,1*1,55)+0,6*(1,1+1,55*2) 105 : 3.3*(1,36+9,3)*2-(0,8*1,97+0,9*1,97+0,75*1,05*2)+0,6*(0,75*2+1,05*4) 106 : 3.3*(4,8+3,6)*2*(1,0*2,0+0,8*1,97+1,1*1,55)+0,9*(0,8*1,97*2)+0,6*(1,1+1,55*2) 107 : 3.3*(5,81+3,5)*2-(1,0*2,0+1,1*1,55)+0,48*(1,0+2,0*2)+0,6*(1,1+1,55*2) 108 : 3.3*(8,88+1,36)*2-(0,8*1,97+0,9*1,97+0,75*1,05)+0,6*(0,75+1,05*2) 109 : 3.3*(4,8+3,6)*2*(1,0*2,0+0,8*1,97+1,1*1,55)+0,9*(0,8*1,97*2)+0,6*(1,1+1,55*2) 110 : 3.3*(4,8+3,9)*2-(1,0*2,0+0,7*1,97)+0,33*(1,0+2,0*2) 111 : 3.3*(2,75+1,23)*2-(0,7*1,97+0,6*0,6)+0,4*0,6*3	m2	563,85250 45,70200 23,62800 55,33900 47,68300 68,85200 56,94500 62,66100 65,15750 56,94500 55,69100 25,24900	210,00	118 409,03	AP-HSV	RTS 16/I
Díj:	62	Úpravy povrchů vnější				70 754,36		
26	622421121RT2	622 42-11 Omítka vnější stěn vápenné nebo vápenocementové Hrubá zastižená s použitím suché maltové směsi 84,9+30,94+31,2+96,14 -(0,75*1,05*2+0,8*1,05*2+0,6*0,6+1,1*1,55*6+1,7*2,1) 0,15*10,75*2+1,05*4+0,8*2+1,05*4+0,6*3+1,1*6+1,55*12 0,2*(3,1+2,3*2)	m2	233,08000 243,18000 -17,41500 5,77500 1,54000	206,00	48 014,48	801-1	RTS 16/I
27	622421121RT2	622 42-11 Omítka vnější stěn vápenné nebo vápenocementové Hrubá zastižená s použitím suché maltové směsi Dvorová zidka 1,7*15,7*2	m2	53,38000 53,38000	206,00	10 996,28	801-1	RTS 16/I
28	602011181RT6	602 01 Omítka stěn z hotoých směsí po jednotlivých vrstvách ...omítka vrchní tenkovrstvá, akrylátová, zafarbená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá Dvorová zidka 1,7*15,7*2	m2	53,38000 53,38000	185,00	9 875,30	801-1	RTS 16/I
29	602011191R00	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotoých směsí ...podkladní náter pod tenkovrstvé omítky Dvorová zidka 1,7*15,7*2	m2	53,38000 53,38000	35,00	1 868,30	801-1	RTS 16/I
Díj:	721	Vnitřní kanalizace				33 305,92		
32	721176224R00	Potrubi svodné v zemi ležaté KG D160 vč. dodávky trub hrdlových PVC D 150 mm dešťová kanalizace : 42,0	m	42,00000 42,00000	568,00	23 856,00	AP-PSV	RTS 16/I
33	721242110RT1	Lapač sřesních splavenin PP HL600 DN 100, kloub, zápachová klapka, koš na listí	ks	4,00000	1 945,00	7 780,00	AP-PSV	RTS 16/I
34	998721201R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	238,56000	7,00	1 669,92		
Díj:	96	Bourání konstrukcí				160 251,51		
35	962100012RA0	962 10-001 Bourání nadzákladového zdřiva nebo vbourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. ...smíšeného nabzdřivky 2.NP odbourání prasklé štitové stěny odbourání vyčrčku štítu	m3	35,80000 28,35000 2,45000 3,15000	1 430,00	51 194,00	AP-HSV	RTS 16/I

52	998713102R00	... v objektech výšky do 12 m	t	0,24700	850,00	209,95	800-713	RTS 16/I
Díl:	762	Konstrukce tesafské				67 749,22		
	762 08	Hoblování viditelných částí						
53	762085140R00	...krovu čtyřstranné (0,7*56)+(0,5*38)+(3,7*4)+(2,4*4)	m	82,60000	111,50	9 209,90	800-762	RTS 16/I
54	PC	Montáž nosného roštu zateplení stěny dřevostavby a rošt pro palubkový obklad	m2	195,12300	155,00	30 244,07	AP-PSV	RTS 16/I
	762 91	Impregnace řeziva						
55	762911121R00	...lakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	3,40500	400,00	1 362,00	800-762	RTS 17/I
	762 39	Spojovací a ochranné prostředky						
56	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	3,40500	400,00	1 362,00	800-762	RTS 17/I
57	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	3,40500	5 850,00	19 919,25	SPCM	RTS 16/I
		rošt obkladu		2,68500				
		přidané kleštiny v prostoru mezi vikýři		0,72000				
58	762341210RT2	Montáž bednění střešních rovnic, prkna hrubá na sraz tl.24mm vč. dodávky materiálu	m2	24,00000	235,50	5 652,00	SPCM	
		pochůzná půdní lávka 24*1		24,00000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				34 498,16		
67	764510230R00	...řs 200 mm	m	39,67000	648,00	25 706,16	800-764	RTS 16/I
		24,97+8,7+6		39,67000				

	764 81-7	Oplechování zdi a nadezdívek z lakovaného Pz plechu						
	764 81-7	oplechování zdi (atík) z lakovaného Pz plechu						
68	764817168R00	...řs 680 mm	m	15,70000	560,00	8 792,00	800-764	RTS 16/I
		15,7		15,70000				

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				20 600,00		
70	766624043R00	766 62-2 Montáž střešních oken ...rozměru 78/140 - 160 cm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	800-766	RTS 16/I
71	766231111R00	766 23-1 Montáž stahovacích půdních schodů montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	800-766	RTS 16/I
72		Dodávka střešního výjezu 54*83cm	kus	2,00000	4 450,00	8 900,00	800-766	RTS 16/I
73		Dodávka stahovacích půdních schodů 70x120cm	kus	1,00000	7 350,00	7 350,00	800-766	RTS 16/I
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				23 497,32		
		Celkem za investice bez DPH				391 269,39		
		Celkem za opravy bez DPH				551 699,05		

Celkem za vícepráce bez DPH

942 968,44