

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



Yaroslav Ozhohanych

IČO: 68851090

Váš dopis ze dne Naše č.obj
O-165/2026/OSMI

Vyřizuje

V Praze-Libuš, dne
15.04.2026

Věc: Objednávka -

Oprava sociálních zařízení v objektu Ke Kašně 100 Písnice

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J. s DPH (KČ)	CELKEM s DPH (KČ)
Oprava sociálních zařízení, úprava dispozice, nové obklady, dlažby nové ZTI, oprava vodovodní přípojky	1		248 039,10	248 039,10
Celkem bez DPH (KČ)				248 039,10
DPH (KČ)				,00
Celkem s DPH (KČ)				248 039,10

Termín dodání: 15.05.2026

S pozdravem


Ing. Pavel Macháček
starosta MČ Praha-Libuš

Příloha:



Renáta Mikalová

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu č.p. 100 Písnice

KSO:
Místo:

OZ-00:
Datum:

27.03.2026

Zadavatel:
Úřad MČ Praha-Libuš

IČ:
DIČ:

00231142

Zhotovitel:
Yaroslav Ozohanych, [REDACTED]

IČ:
DIČ:

68851090

Není plátcem DPH

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Theodor Collino

IČ:
DIČ:

05849358

CZ8201043686

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

248 039,10

DPH základní

Základ daně
248 039,10

Sazba daně
21,00%

Výše daně
52 088,21

Cena s DPH

v CZK

300 127,31

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

kažítka

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu č.p. 100 Pisnice**

Objekt: Datum: 27.03.2028

Zarřaditel: Úřad MČ Praha-Libuř Projektant:

Zhotovitel: Yaroslav Ozohanych, [redacted] Povatel: Ing. Theodor Collino

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							248 039,10
D HSV Práce a dodávky HSV							89 354,36
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							11 186,46
11	K	346-YT	Přizdívka z porobetonových tvárců tl 120 mm V=1,20m	m2	7,044	1 340,00	9 438,96
			1,200*Přizdívky YTONG		7,044		
			Součet		7,044		
			Rozpad řádků: Přizdívky YTONG				
			3,206*2,66€		5,270		
28	K	346-DO	Dozdívky a zazdívky po vybouraných výplních	m3	1,165	1 500,00	1 747,50
			0,250 "Dozdívky otvorů"		0,250		
			0,050 "Dozdívky otvorů"		0,050		
			0,025 "Dozdívky otvorů"		0,025		
			0,840 "Dozdívky otvorů"		0,840		
			Součet		1,165		
D 61 Vnitřní povrchy							16 967,23
27	K	610-OS	Omlítka stěn (oprava a obnova)	m2	25,708	660,00	16 967,23
			12,732*0,800		7,639		
			Omlítka chodby*3,000		18,069		
			Součet		25,708		
			Rozpad řádků: Omlítka chodby				
			8,023		3,023		
D 63 Podlahy							4 776,00
29	K	630-DP	Doplnění a oprava konstrukce podlah	m2	9,950	480,00	4 776,00
			SDK pohled		9,950		
			Součet		9,950		
			Rozpad řádků: SDK pohled				
			9,950		9,950		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							35 452,59
D 96 Bourání							35 452,59
1	K	96-01	Vybourání stávajících podlah - dlažba	m2	9,240	320,00	2 958,80
			Vybourání dlažeb		9,240		
			Součet		9,240		
			Rozpad řádků: Vybourání dlažeb				
			1,110*1,100+1,540*5,430		9,240		
2	K	96-02	Vybourání stávajících podlah - konstrukce pod dlažby	m2	10,240	359,96	3 685,99
			Vybourání podlah		10,240		
			Součet		10,240		
			Rozpad řádků: Vybourání podlah				
			10,240		10,240		
3	K	96-03	Vybourání stávajících příček - zděné (včetně výplní)	m3	4,270	1 200,00	5 124,00
			Bourání příček*Výška konstrukce		4,270		
			Součet		4,270		
			Rozpad řádků: Bourání příček				
			0,800*1,000*1,100		0,800		
			Rozpad řádků: Výška konstrukce				
			3,500		3,500		
4	K	96-04	Otlučení omítek (včetně obkladů)	m2	53,155	360,00	19 135,80
			Výška konstrukce*Otlučení stávajících omítek		53,155		
			Součet		53,155		
			Rozpad řádků: Výška konstrukce				
			3,300		3,300		
			Rozpad řádků: Otlučení stávajících omítek				
			12,518*2,669		15,187		
8	K	96-05	Vybourání zařizovacích předmětů	kpl	7,000	650,00	4 550,00
			Vybourání zařizovacích předmětů		7,000		
			Součet		7,000		
			Rozpad řádků: Vybourání zařizovacích předmětů				
			7,000		7,000		
D 997 Doprava suť a vybouraných hmot							5 569,10
5	K	Přesuny	Přesuny hmot - ruční	%	2,600	2 141,98	5 569,10
D 998 Přesun hmot							15 402,93
6	K	Odvoz	Odvozy suť na skládku	t	13,837	621,52	8 599,97
7	K	Poplatky	Poplatky za uložení stavební suť na skládku	t	13,837	491,65	6 802,98
D PSV Práce a dodávky PSV							158 684,74
D 721 Kanalizace							8 600,00
14	K	721-PP	Připojovací potrubí kanalizace - odhad	m	20,000	250,00	5 000,00
15	K	721-SV	Svodné potrubí kanalizace včetně zemních prací - odhad	m	6,000	600,00	3 600,00
D 722 Vodovod							14 840,00
16	K	721-SV	Rozvody STUDENÉ vody včetně izolace - odhad	m	20,000	340,00	6 800,00
17	K	721-TV	Rozvody TEPLÉ vody včetně izolace - odhad	m	10,000	360,00	3 600,00
20	K	721-A	Armatury a tvarovky vodovodu - odhad	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
35	K	721-PŘ	Oprava přípojky vodovodu - prověření (odhad)	kpl	1,000	1 640,00	1 640,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		725	Zařizovací předměty				32 040,00
12	K	725-WC	Dodávka a montáž kombi WC	kpl	2,000	4 800,00	9 600,00
	VV		WC		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	FIG		Rozpad figury: WC		2,000		
	FIG		2,000		2,000		
18	K	725-UM	Dodávka a montáž umyvadla	kpl	2,000	3 190,00	6 380,00
	VV		Umyvadlo		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	FIG		Rozpad figury: Umyvadlo		2,000		
	FIG		2,000		2,000		
19	K	725-UM-BAT	Dodávka a montáž stojánkové baterie pro umyvadla	kpl	2,000	3 800,00	7 600,00
	VV		Umyvadlo		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	FIG		Rozpad figury: Umyvadlo		2,000		
	FIG		2,000		2,000		
30	K	725-PIS	Dodávka a montáž pisoár	kpl	1,000	3 860,00	3 860,00
	VV		Pisoár		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	FIG		Rozpad figury: Pisoár		1,000		
	FIG		1,000		1,000		
31	K	725-VYL	Dodávka a montáž bidetu včetně spršky	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00
	VV		Výlevka		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	FIG		Rozpad figury: výlevka		1,000		
	FIG		1,000		1,000		
D		741	Elektroinstalace				0,00
21	K	741-ESI	Rozvody silnoproudé elektroinstalace včetně dodávky koncových prvků - DODÁVKA INVESTORA	kpl	1,000		0,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				12 736,00
9	K	763-01	Hygienické kabiny - HPL do vlhkého prostředí V=2,40m - DODÁVKA INVESTORA, včetně montáže	m	0,000		0,00
	VV		Hygienické kabiny		4,666		
	VV		Součet		4,666		
	VV		4,666*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	FIG		Rozpad figury: Hygienická kabina		4,666		
	FIG		3,253+1,410		4,666		
10	K	763-01-DV	Hygienické kabiny - příplatek za provedení dveří - DODÁVKA INVESTORA, včetně montáže	kus	0,000		0,00
	VV		Dveře hygienických kabin		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	VV		2*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	FIG		Rozpad figury: Dveře hygienických kabin		2,000		
	FIG		2,000		2,000		
23	K	763-SDK	SDK pohled	kus	9,950	1 280,00	12 736,00
	VV		SDK pohled		9,950		
	VV		Součet		9,950		
	FIG		Rozpad figury: SDK pohled		9,950		
	FIG		9,950		9,950		
D		766	Truhlářské výrobky				6 860,00
22	K	766-DV	Dodávka a montáž nových dveří včetně zárubní	kpl	1,000	6 860,00	6 860,00
	VV		Dveře nové		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	FIG		Rozpad figury: Dveře nové		1,000		
	FIG		1,000		1,000		
D		771	Dlažby				13 532,00
24	K	771-DL	Dodávka a montáž dlažby (včetně izolace a vyrovnání), dlažba v ceně 500,- bez DPH	m2	9,950	1 360,00	13 532,00
	VV		SDK pohled		9,950		
	VV		Součet		9,950		
	FIG		Rozpad figury: SDK pohled		9,950		
	FIG		9,950		9,950		
D		781	Obklady				38 415,36
25	K	781-OBK	Dodávka a montáž obkladů stěn (včetně izolace a vyrovnání), obklady v ceně 500,- bez DPH	m2	23,424	1 640,00	38 415,36
	VV		Keramické obklady*V+2,000		23,424		
	VV		Součet		23,424		
	FIG		Rozpad figury: Keramické obklady		6,689+5,735		
	FIG		6,689+5,735		12,424		
	FIG		Rozpad figury: V+2,000		2,000		
	FIG		2,000		2,000		
D		784	Malby				3 387,51
26	K	784-MAL	Malby opravovaných prostor	m2	35,658	95,00	3 387,51
	VV		Podhled		9,950		
	VV		Omlčky stěn		25,708		
	VV		Součet		35,658		
	FIG		Rozpad figury: Podhled		9,950		
	FIG		SDK pohled		9,950		
	FIG		Rozpad figury: SDK pohled		9,950		
	FIG		9,950		9,950		
	FIG		Rozpad figury: Omlčky stěn		12,758+3,950		
	FIG		12,758+3,950		16,708		
	FIG		Omlčky chodby 3,000		18,039		
	FIG		Rozpad figury: Omlčky chodby		6,023		
	FIG		6,023		6,023		
D		VRN	Vedlejší náklady				28 273,87
32	K	VRN-1	Koordinační činnost	%			0,00
33	K	VRN-2	Kompletační činnost	%			0,00
34	K	VRN-3	Ostatní náklady (doprava, úklid, BOZP apod.)	%	13,200	2 141,96	28 273,87



Sent: Tuesday, April 21, 2026 6:57 PM

Subject: Re: objednávka

Děkuji za zaslání objednávky kterou akceptujeme a souhlasím s objednávkou 0-165/2026/OSMI

S pozdravem Yaroslav Ozhohanych

