

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel: Malířský závod Chmelík s.r.o. Zikova 705/11, 160 00 Praha 6 Tel: [REDACTED] REG: Městský obch.soud v Praze odd.C vl.65395	IČO: 25734253 DIČ: CZ25734253 ÚČET: [REDACTED] Plátce DPH	Číslo nabídky NAB 5810 Datum zhotovení CN 15.04.2026 Info k zakázce: Oškrábání starých maleb na stěnách poškozených nikotinovými zplodinami, izolace omítek stěn a stropů izolační barvou IZOPRIM (proti prostupování nikotinových skvrn, vymalování bytu, nátěry 2ks radiátorů a trubek, 5ks zárubní, výměna 1ks dveř a kování, výměna 4ks žaluzií, seřízení oken, drobné instalérské práce a dodávky, kompletní úklidové práce ve zvýšeném rozsahu (značně špinavé). Poznámka: v ceně není kalkulováno s provádění prací v 1 pokoji, který je v pořádku a nic z uvedených prací se v něm nebude provádět.
Odběratel: SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2 160 00 Praha 6 Adresa realizace: U Stanice 594/5, Praha 6 - byt č.604 + 605	Termín: dle dohody	

Rozpis položek prací vč.materiálu	Množství	mj	Cena za mj	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH						
Malířské, natěračské a úklidové práce												
Oškrábání zakouřených maleb na stěnách	143,00	m2										
Plošná penetrace podkladu po oškrábání	143,00	m2										
Izolace omítek proti nikotinovým skvrnám - práce	184,00	m2										
Izolační barva IZOPRIM (balení á 5 litrů)	6,00	bal.										
Drobné demontážní práce	1,50	hod.										
Sádrování a tmelení na potřebných místech	4,00	hod.										
Materiál na sádrování a tmelení	1,00	kpl.										
Malby bílé Primalex PLUS	184,00	m2										
Syntetické nátěry kovových zárubní	5,00	ks										
Syntetické nátěry 2ks radiátorů a trubek	9,44	m2										
Zakrývací a olepovací práce	40,33	m2										
Kompletní úklidové práce (zvýšený rozsah-značně špinavé)	40,33	m2										
Doprava a dopravní režie a přesun hmot, likvidace škrabků	1,00	ks										
Ostatní práce a dodávky												
WC sedátko	1,00	ks										
Dveře 80L plné	1,00	ks										
Kování nerez Cobra vision	1,00	ks										
Ventily radiátorů	2,00	ks										
Dodávka 4ks žaluzií (2ks 1250x1340mm, 2ks 420x1340mm)	1,00	kpl.										
Montáž žaluzií	4,00	ks										
Seřízení oken	1,00	hod.										
Práce instalérské	1,00	hod.										
Práce montážní ostatní (kování, dveře, podřezání, ventily)	2,00	hod.										
Doprava a manipulace	2,00	ks										
Poznámka: Tato kalkulace je důvěrná. Jde o komunikaci, jejíž důvěrnost je chráněna právními předpisy. Upozorňujeme, že jakékoliv zveřejnění, reprodukování a zejména pak šíření této kalkulace konkurenčním firmám je zakázáno. Slouží pouze k potřebám poptávajícího (odběratele) a dodavatele.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena bez DPH</td> <td style="text-align: right;">62 364,95</td> </tr> <tr> <td>DPH 12%</td> <td style="text-align: right;">7 483,79</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH zaokr.</td> <td style="text-align: right;">69 849,00</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Cenovou nabídku vypracoval: [REDACTED] - jednatel</p>			Cena bez DPH	62 364,95	DPH 12%	7 483,79	Cena s DPH zaokr.	69 849,00
Cena bez DPH	62 364,95											
DPH 12%	7 483,79											
Cena s DPH zaokr.	69 849,00											