


Souhrn nákladů stavby

Název stavby: Skláře - veřejné osvětlení	Číslo stavby: VO121517
Název verze: Skláře - veřejné osvětlení	Číslo verze: 1
Kapitola:	Náklady stavby:
1. Projektová a inženýrská činnost	600,00
3. Stavební objekty	72 066,78
4. Ostatní náklady	7 055,00
Náklady stavby celkem (Suma 1-6)	79 721,78
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)	79 721,78
Z toho samostatně distr. transformátory	0,00
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	79 721,78



Vypracoval: Lokální správce NZ

Sestava DES001

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

	Číslo	Název	Verze NZ: 2017/01a
Stavba:	VO121517	Skláře - veřejné osvětlení	
Verze:	1	Skláře - veřejné osvětlení	
Projekt:	1	Skláře - veřejné osvětlení	
PS:	RS09.01	Veřejné osvětlení kabelové	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond		Cena celkem
						Jedn.	Celkem	
1	CE01		Kabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený	m	190,000	0,026	4,940	2 000,70
2	CI46		Ukončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok	SAD	7,000	0,374	2,618	1 060,29
3	CL11		Šroubová spojka 1kV pro 4x16 - 4x25mm2 (pro opravy 10-35mm2)	KS	1,000	1,000	1,000	405,00
4	DQ13		Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	60,000	0,047	2,820	1 142,10
5	EB25		Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu	M3	3,000	0,068	0,204	65,28
6	EC03		Výkop jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3	M3	2,100	3,004	6,308	2 018,69
7	EC11		Zához jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3-4	M3	0,600	0,698	0,419	134,02
8	EC19		Pouzdro pro stožár VO JB ZSP s bet.rourou 40cm	KS	3,000	1,810	5,430	1 737,60
9	EC76		Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	0,600	1,465	0,879	281,28
10	ED23		Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.4	m	3,000	0,903	2,709	866,88
11	EF15		Zához kabel.rýhy 35x60cm ručně zem.tř.4	m	3,000	0,147	0,441	141,12
12	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	182,000	0,006	1,092	349,44
13	EK151		Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm	m	172,000	0,032	5,504	1 761,28
14	EK371		Roura PE 110 mm svařitelná pro řízený protlak	m	10,000	0,000	0,000	0,00
15	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	3,000	0,124	0,372	119,04
16	EQ05		Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	M2	20,000	0,112	2,240	716,80
17	ZN99		Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	HOD	8,000	1,000	8,000	3 240,00
18	ZN995		Hodinová zúčtovací sazba - zemní práce	HOD	8,000	1,000	8,000	2 560,00
19	ZS32		Montážní plošina MP13	SH	6,000	0,000	0,000	0,00

Montážní práce 19,378 7 848,09

Zemní práce 33,598 10 751,42

Celkem 52,976 18 599,51

1	PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000	0,388	156,96
2	Přesun dodávek	Kč			0,00

Práce celkem vč. PD 18 756,48

1	9343 GZS	7%	1,000	3,736	1 312,95
---	----------	----	-------	-------	----------

Přirážky k práci celkem 1 312,95

Práce celkem vč. PRP 20 069,43

1	240 MOTOROVY PECH		0,480		100,32
2	340 Mont. plošina MP do 13m terénní		6,000		3 228,00
3	440 AUT.NAKL. - DO 6 TUN		1,500		48,00
4	520 RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3		0,165		101,31

5	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	2,544	1 241,47
6	740	Kompresor do 5,4 m3/min	0,282	87,14

Stavebně montážní mechanizace celkem**4 806,24**

Vypracoval: Lokální správce NZ

Dílčí rozpočet - materiál

Číslo	Název	Verze NZ:	2017/01a
Stavba: VO121517	Skláře - veřejné osvětlení		
Verze: 1	Skláře - veřejné osvětlení		
Projekt: 1	Skláře - veřejné osvětlení		
PS: RS09.01	Veřejné osvětlení kabelové		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000173	Spojka kabel.šroub. SJL-2 16-35 mm2	KS	1,000	156,96	156,96
2	1100101341	Páska zemní FeZn 30/4	KG	57,085	31,21	1 781,63
3	1100102061	Roura betonová TBP 2-40 40/100cm	KS	3,000	242,63	727,89
4	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	182,000	8,24	1 499,68
5	1100102386	Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role	m	172,000	25,99	4 470,28
6	51170311	KABEL NAYY-J 4X16RE mm BK	m	191,900	24,86	4 770,63
7	585221132502	Cement SPC 42	KG	162,000	2,30	372,60
8	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	1,680	383,00	643,44
9	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	0,600	2 230,00	1 338,00
10	900000000085	Roura PE 110 svařitelná mm pro řízené protlaky	m	10,000	123,00	1 230,00
Materiál celkem						16 991,11
Přirážka na podružný materiál						0,00
Materiál celkem včetně přirážky						16 991,11

Vypracoval: Lokální správce NZ

Dílčí rozpočet - dodávky

Číslo	Název	Verze NZ:	2017/01a
Stavba: VO121517	Skláře - veřejné osvětlení		
Verze: 1	Skláře - veřejné osvětlení		
Projekt: 1	Skláře - veřejné osvětlení		
PS: RS09.01	Veřejné osvětlení kabelové		

P.č.	Číslo materiálu	Popis dodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	800000000002	SPECIFIKACE DODAVEK objednávka materiálu přes Logistiku	KC	14 000,000	1,00	14 000,00
Dodávky celkem						14 000,00
Doprava dodávek						0,00
Dodávky celkem včetně dopravy						14 000,00

Vypracoval: Lokální správce NZ

Díličí rozpočet - subdodávky

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: VO121517	Skláře - veřejné osvětlení	2017/01a
Verze: 1	Skláře - veřejné osvětlení	
Projekt: 1	Skláře - veřejné osvětlení	
PS: RS09.01	Veřejné osvětlení kabelové	

P.č. PMP	Popis subdodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1 47623	Protlačování otvoru strojně - Řízené vnějšího průměru do pr.160 mm	m	10,000	1 620,00	16 200,00
Subdodávky celkem					16 200,00

Vypracoval: Lokální správce NZ

