


DODACÍ LIST

číslo: 2026014

Číslo 2026014		Objednávka číslo			
Datum 08.04.2026		Ze dne . .			
Dodavatel	IČO 10634959	Odběratel 00501	IČO		
	DIČ		DIČ		
Jiří Chyla		Městský úřad Ostrava-Třebovice			
Jiří Chyla					
Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Rozpočet montáže hromosvodů					
podle VC 7/155/98-21M a seznam směrných cen montážních prací M 98					
ROZPOČET: Za montáž, revizi a projekt hromosvodu na objektu:					
Kynologický areál, Na Heleně, Ostrava - Třebovice.					
MATERIÁL:					
Drát 8mm AlMgSi	25.00	69.000 m	1725.00	-	
Drát 10mm FeZn	33.00	12.000 m	396.00	-	
Podpěra PV 32	35.00	34.000 ks	1190.00	-	
Držák vedení OBO	44.00	30.000 ks	1320.00	-	
Svorka SO	26.00	4.000 ks	104.00	-	
Svorka SR	35.00	14.000 ks	490.00	-	
Svorka SZ	48.00	4.000 ks	192.00	-	
Svorka k jímáči	71.00	2.000 ks	142.00	-	
Svorka SU	20.00	26.000 ks	520.00	-	
Jímací tyč 2m	250.00	2.000 ks	500.00	-	
Ochranná trubka	158.00	4.000 ks	632.00	-	
Držák OT	58.00	8.000 ks	464.00	-	
Štítek	8.00	4.000 ks	32.00	-	
Betonový podstavec	350.00	2.000 ks	700.00	-	
Podložka pod podstavec	100.00	2.000 ks	200.00	-	
Pásek 30x4 FeZn	44.00	48.000 m	2112.00	-	
mat.nosný 10.719,- 3%mat.podruž:322,-	322.00	1.000	322.00	-	
MONTÁŽ:					
220021 uz.ved.v zemi vč.svor.iz.FeZn do 120	71.00	48.000 m	3408.00	-	
220022 do 8 - 10	70.00	12.000 m	840.00	-	
220101 svod.vodič vč.podp.FeZn 8-10mm,Cu,AlM	89.00	69.000 m	6141.00	-	
220121 olov.vlož.do podp.,svor.vč.zhot.a mon	19.00	4.000 ks	76.00	-	
220211 jím.tyč vč.upev.na stř.hře.do 2m tyče	190.00	2.000 ks	380.00	-	
220221 na ocel.kon.beton do 3m tyč	115.00	2.000 ks	230.00	-	
220301 svorky hrom.do 2 šroubů	56.00	46.000 ks	2576.00	-	
220302 svorky hromosvodové nad 2 šroby (SJ,S	66.00	7.000 ks	462.00	-	
220372 ochr.úhel.,nebo trubky vč.držáků,krab	210.00	4.000 ks	840.00	-	
220401 označ. 1 svodu štítky z PVC	17.00	4.000 ks	68.00	-	
293001 vyrovnání stávajících svod.vodičů	31.00	4.000	124.00	-	
220460 montáž pev. žebříku na stře.do 7m k h	240.00	2.000	480.00	-	
292011 změř.zem.odporu vč.demont.a mont.zkuš	59.00	4.000	236.00	-	
DEMONTÁŽE,část.demont.do šrotu čl.1 dle úvod					
220372 ochranný úhelník vč.držáku	70.00	2.000	140.00	-	
220101 vodič FeZn 8 a 10mm vč.podpěr	20.00	25.000	500.00	-	
220302 svorka hromosvodová nad 2 šrouby	28.00	4.000	112.00	-	
Výkopy	21600.00	1.000	21600.00	-	
HZS-výškové práce	200.00	6.000 hod	1200.00	-	

<i>Položka</i>	<i>(ceny v Kč)</i>	<i>JednCena</i>	<i>Množství</i>	<i>CelkCena</i>	<i>DPH</i>
HZS-předběžná prohlídka, zjišť.stavu, zpřístup	300.00	6.000	hod	1800.00	-
REVIZE	2000.00	1.000		2000.00	-
Projektová dokumentace	2500.00	1.000		2500.00	-
celkem				56754.00	Kč
Cena celkem bez DPH	56.754,- Kč				
Zboží vydal	 JIŘÍ CHYLA		Zboží přijal		
Počet stran 2					
Telefon					
Fax					
Podpis			Podpis		