



Dodatek č. 1 ev. č. DS202502723/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202502723
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
„Ul. Broumovská - parkoviště“

Smluvní strany:

- Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města,
ve věcech smluvních zastoupené: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem,
náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní
stavby
/dále jen objednatel/
- Zhotovitel:** SIZ s.r.o.
se sídlem: 468 45, Velké Hamry 694
zastoupený: Lubomírem Kouble, jednatelem
IČ: 27265480
DIČ: CZ27265480
bankovní spojení: č. ú: ČS, a.s., č. ú.: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 21530
/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202502723

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2025 smlouvu o dílo ev. č. DS202502723 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba nového parkoviště osobních vozidel v rozsahu projektu o názvu „Ul. Broumovská – parkoviště.“
2. Během prací došlo k potřebě realizovat dodatečné stavební práce a méněpráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a zároveň jsou nezbytné pro provedení díla. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
3. Smluvní strany se v rámci výše uvedeného dohodly na změně rozsahu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

Celkový objem víceprací dle ZL č. 1 bez DPH: 488 205,52 Kč
Celkový objem méněprací dle ZL č. 1 bez DPH: 37 287,75 Kč

Rozdíl objemu víceprací a méněprací bez DPH: 450 917,77

Původní cena za dílo činí:	3 892 148,26 Kč
Celková cena za dílo bez DPH:	817 351,13 Kč
DPH 21%:	4 709 499,39 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:	4 343 066,03 Kč
Celková cena za dílo bez DPH:	912 043,87 Kč
DPH 21%:	5 255 109,90 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	

4. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.1 (Dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

Článek II.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

Přílohy:


- 1) Změnový list č. 1

V Liberci dne 28-04-2026




.....
Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora pro architekturu,
veřejný prostor a dopravní stavby

Za objednatele



Ve Velkých Hamrech dne 28-04-2026



4
46
IČ: 2

.....
Lubomír Koublé
jednatel společnosti



Za zhotovitele

Ocenění změny:
Celkem 450.917,77 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 4.343.066,03 Kč bez DPH	Změna času plnění: -
--	-------------------------



Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 450.917,77 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 488.205,52 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 37.287,75 Kč bez DPH.



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
Lubomír Kouble  Podpis  Datum 27.4.2026

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Dle Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Libercem, lze dodatek ke smlouvě uzavřít, neboť dodatečné práce, dodávky či služby jsou a potřeba těchto dodatečných stavebních prací/dodávek/služeb vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Cenový nárůst těchto dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb nepřekračuje při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 30 % z ceny původní hodnoty závazku.

Stanovisko projektanta:
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny
Kateřina Zemanová  Podpis  Datum 27.4.2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.
Václav Syříště  Podpis  Datum 27.4.2026

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil finanční dodatek
STATUTÁRNÍ MĚSTO
Mgr. Karla Hackelová  Podpis  Datum 27.4.2026

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2026	
Zhotovitel:		SIZ s.r.o., 468 45, Velké Hamry 694				
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 20.04.2026		
Název akce: „Ul. Broumovská - parkoviště“						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:	Příloha č. 1 - rozdílový rozpočet			
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:	Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Větší tloušťka stávajícího betonového chodníku. Zjištěno při bourání, nutné odstranit komplet. 2. Prodloužení chodníku za stávající prasklinu ve stávajícím chodníku, na který se stavba napojuje. 3. Výměna části stávající revizní šachty kanalizace (rozpadlá skruž a kónus), do které je napojena nová uliční vpust'. 4. Výměna stávajícího rozpraskané asfaltové komunikace u napojení parkoviště. 5. Zvýšení konstrukce komunikace ze šterkodrti frakce 0/63 mm o 100 mm – z důvodu dosažení požadované únosnosti. 6. Změna tvaru parkovacích stání. 7. Změna výplně vegetačních tvárnic. 8. Výsrava výtluků příjezdové komunikace. 9. Výměna pochozího poklopu stávající revizní šachty kanalizace za pojezdny betonový poklop se zatížením D400. 10. Odpočet přesazování stávajících Modřínů. 11. Kácení stávajících Modřínů. 12. Náhradní výsadba za pokácené Modříny. 13. Kácení stávající proschlé Břízy, která by ohrožovala lidi a majetek na novém parkovišti. 14. Změna rozsahu veřejného osvětlení. Prodloužení a propojení na žádost správce sítě. 15. DIO – projednání dopravně inženýrského opatření a pronájem dopravní značky do konce roku 2026 z důvodu výsadby zeleně na podzim 2026 a dokončení kolaudačního řízení tak, aby parkoviště bylo možno využívat občany. 16. Vypracování realizační dokumentace stavby. 						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny:						

Firma:

ZL-1 - Rekapitulace ceny

Stavba: E-25-113 - UL. BROUMOVSKÁ - PARKOVIŠTĚ

Celková cena bez DPH:

450 917,77

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
000	VRN	84 943,00		
101	SO 101 – Zpevněné plochy	309 732,77		
101.2	Výsadba zeleně	33 136,00		
401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	23 106,00		



Firma:

Soupis prací objektu

E-25-113 UL. BROUMOVSKÁ - PARKOVIŠTĚ

000 VRN

Stavba:

Rožpočet:

000

84 943,00

1	2	3	4	5	6	Cena	
						7	8
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
	0		Všeobecné konstrukce a práce				84 943,00
9	02720R		DIO - projednání osazení DZ (projíždíte stavbou) do konce roku 2026	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00
10	02720R		DIO - pronájem DZ vč. Podstavce do konce roku 2026	Dny	240,000	15,00	3 600,00
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 2% z ceny (jako parkoviště Cihlářská)	KPL	1,000	77 842,97	77 843,00
<p>Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), vč. dodatku č. 1 (4/2018) a dodatku č. 2 (5/2019). V rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).</p>							
1 = 1,000 [A]							
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 2% odhadované ceny stavby							



Firma:

Soupis prací objektu
E-25-113 UL. BROUMOVSKÁ - PARKOVIŠTĚ
101 SO 101 – Zpevněné plochy

Stavba:
 Rozpočet:

101 309 732,77

Poř. číslo	Kód položky	Variantla	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	7	Celkem
2	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	35,281	530,00	25 890,82
			POPLATKY ZA SKLÁDKU				18 699,06
			poplatek za uložení nebo recyklaci - stavební suť				
			z pol.č. 113158 18,0m ³ *2,5t/m ³ = 45,000 [A]				
			z pol.č. 113358 0,5m ³ *2,5t/m ³ = 1,250 [B]				
			z pol.č. 113518 6,0m ³ *0,04t/m = 0,240 [C]				
			z pol.č. 113528 3,0m ³ *0,1t/m = 0,300 [D]				
			z pol.č. 96687 1ks*0,6t/ks = 0,600 [E]				
			Celkové množství = 47,390				
			Skutečnost (tl. Bet. Chodníku průměr 0,25 m) - 12*2,5		30		
			Skutečnost (prodloužení nové úpravy k prasklině v betonové desce chodníku) -				
			1,6875*2,5		4,21875		
			Oprava stávající RŠ vedle UV - Skruž v. 250 - 0,125 m ³ + Kónus 0,3 m ³ =				
			0,425*2,5		1,0625		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 5-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	5,532	1 300,00	7 191,76
			Pro živичné směsi nebyl prováděn průzkum s rozborem asfaltové směsi a určením hodnot PAU, z tohoto důvodu je nutno uvažovat s vyzískaným materiálem jakožto s nebezpečným odpadem.				
			Položka bude fakturována dle skutečnosti, na základě výsledků rozboru asfaltové směsi s určením hodnot PAU (viz pol.č. 02971.a v části VRN) a na základě zhotovitelem předložených faktor vystavených oprávněnou institucí provádějící likvidaci odpadu a na základě výsledků rozboru asfaltové směsi s určením hodnot PAU (viz pol.č. 02971.a v části VRN)				
			z pol.č. 113138 0,7m ³ *2,5t/m ³ = 1,750 [A]				
			Skutečnost - výměna stávajícího rozpraskaného asfaltu u napojení na stávající komunikaci - 6,6*3*0,11*2,5		5,53212		
			Zemní práce				22 382,55
8	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odvoz k recyklaci nebo na skládku (místo určené zhotovitelem)	M3	2,178	850,00	1 851,30
			pozn.: Pro živичné směsi nebyl prováděn průzkum s rozborem a porovnáním kritérií dle vyhl. 130/2019 Sb				

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			litý asfalt - chodník 5,0*0,05 = 0,250 [A] vozovka po odříznutí okraje 3,0*0,15 = 0,450 [B] Celkové množství = 0,700				
			Skutečnost - výměna stávajícího rozpraskaného asfaltu u napojení na stávající komunikaci - 6,6*3*0,11		2,178		
9	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM odvoz k recyklaci nebo na skládku (místo určené zhotovitelem) 120,0m2*0,15 = 18,000 [A]	M3	13,688	1 500,00	20 531,25
			Skutečnost (tl. Bet. Chodníku průměr 0,25 m) - 120,0m2*0,25 mínus VV 18 m3 = Skutečnost (prodloužení nové úpravy k prasklině v betonové desce chodníku) - 2,25*3*0,25		12		
			Komunikace		1,6875		
		5	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	116,013	1 200,00	139 215,00
30	56330		štěrkodrt, třída A, fr. 0/63 1150,0*0,20+50,0*0,15 = 237,500 [A] Skutečnost (navýšení tl. ŠD na 0,3 m) - 1150*0,1 = Skutečnost (prodloužení nové úpravy k prasklině v betonové desce chodníku) - 2,25*3*0,15		115		
31	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULIZE DO 0,5KG/M2	M2	19,800	28,00	554,40
			575,0*35,0 = 610,000 [A] Skutečnost - výměna stávajícího rozpraskaného asfaltu u napojení na stávající komunikaci - 6,6*3		19,8		
32	574A01		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	0,203	8 900,00	1 802,25
			35,0*0,03 = 1,050 [A] Skutečnost (prodloužení nové úpravy k prasklině v betonové desce chodníku) - 2,25*3*0,03		0,2025		
33	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,792	8 900,00	7 048,80
			575,0*0,04 = 23,000 [A] Skutečnost - výměna stávajícího rozpraskaného asfaltu u napojení na stávající komunikaci - 6,6*3*0,04		0,792		
34	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	1,386	8 500,00	11 781,00
			575,0*0,07 = 40,250 [A] 35,0*0,08 = 2,800 [B] Celkové množství = 43,050				

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
35	58251		Skutečnost - výměna stávajícího rozpraskaného asfaltu u napojení na stávající komunikaci - 6,6*3*0,07 DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA betonová dlažba „vegetační“, vzorový tvar viz TZ dlaždice 400x400mm, tl. 100mm, světlá šedá lože kamenivo, výplň spar kamenivo 422,0-18,2 = 403,800 [A] Skutečnost - navýšení počtu stání o jedno parkovací místo (zrušen zelený ostrůvek) 5*2,6	M2	13,000	1 100,00	14 300,00
36	582616		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,020	980,00	999,60
			vyhrazené parkování 16,8 = 16,800 [A] oddělení park.stání - čáry 143,0*0,10+19,5*0,20 = 18,200 [B] Celkové množství = 35,000 Skutečnost oddělovací čáry jednotlivých stání - 2,6*0,2+5*0,1		2,16		
	9		Ostatní konstrukce a práce				2 740,00
47	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 100/250mm do zavilhlé betonové směsi C 20/25-XF3 Odpočet za změnu obrub u přejezdu na pozemek 1429/389 - 15,75 m	M	- 15,750	685,00	- 10 788,75
48	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250mm do zavilhlé betonové směsi C 20/25-XF3 Odpočet obrub u zrušeného zeleného ostrůvku 6 m + Přípočet obrub u prodlouženého chodníku 10 m + Přípočet za změnu obrub u přejezdu na pozemek 1429/389 15,75 m = 19,75	M	19,750	685,00	13 528,75
			Nové pol., které neobsahuje VV				
	5		Komunikace				68 892,61
52	065103000R	URS 2026	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků - doprava zatravnovací dlažby od výrobce z důvodu navýšení počtu parkovacích stání (Lias Vintřov - Karlovy Vary)	Kpt.	1,000	7 500,00	7 500,00
53	180405111	URS 2026	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	445,370	101,00	44 982,00
			Změna výplně vegetační dlažby - místo ŠD fr. 0/4 je výplň z omace a ŠP 0/4 v poměru 1:1 vč založení a výsevu trávníku				
54	00572440	URS 2026	osivo směs travní hřištní	Kg	17,815	172,00	3 064,15
			Změna výplně vegetační dlažby - místo ŠD fr. 0/4 je výplň z omace a ŠP 0/4 v poměru 1:1 vč založení a výsevu trávníku 445,37/100*4				

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
55	58341341	URS 2026	kamenivo drčené drobné frakce 0/4 Změna výplně vegetační dlažby - místo ŠD fr. 0/4 je výplň z ornice a ŠP 0/4 v poměru 1:1 vč. založení a výsevu travníku 445,37 m ² * 0,1 * 40% = 17,82 m ³ * 2 = 35,64 t	t	35,640	491,00	17 496,00
56	10364101	URS 2026	zemina pro terénní úpravy - ornice Změna výplně vegetační dlažby - místo ŠD fr. 0/4 je výplň z ornice a ŠP 0/4 v poměru 1:1 vč. založení a výsevu travníku 445,37 m ² * 0,1 * 40% = 17,82 m ³ * 2 = 35,64 t / 2 =	t	17,820	950,00	16 929,00
57	58337310	URS 2026	šterkopiesek frakce 0/4 Změna výplně vegetační dlažby - místo ŠD fr. 0/4 je výplň z ornice a ŠP 0/4 v poměru 1:1 vč. založení a výsevu travníku 445,37 m ² * 0,1 * 40% = 17,82 m ³ * 2 = 35,64 t / 2 =	t	17,820	453,00	8 072,46
58	572243111	URS 2026	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) Výprava příjezdové komunikace - pouze vyčištění výtluků bez zalitnutí a bourání 0,8x0,8x0,15 x 5ks = 0,48 m ³ *2,5 =	t	1,200	4 870,00	5 844,00
	8		Potrubi				14 125,74
59	899110	OTSKP 2025	BETONOVÝ POKLOP D400 - výměna stávajícího betonového poklopu nepojezdného Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného míče včetně rámu	KUS	1,000	5 713,74	5 713,74
60	890451851	URS 2026	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 Oprava stávající RŠ vedle UV - Skruž v. 250 - 0,125 m3 + Kónus 0,3 m3	m3	0,425	1 390,00	591,00
61	894410232	URS 2026	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus) Oprava stávající RŠ vedle UV -	KUS	1,000	1 850,00	1 850,00
62	894410211	URS 2026	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 250 mm Oprava stávající RŠ vedle UV -	KUS	1,000	1 140,00	1 140,00
63	CSB.0077375	URS 2026	Kónus 1000/625 se stupadlem a kapsou, t 120 mm, DEHA ATL Oprava stávající RŠ vedle UV -	KUS	1,000	3 000,11	3 000,00
64	CSB.0077385	URS 2026	Skruž šachtová se stupadly DN 1000, hs 250, t 120 mm, DEHA ATL, XA3 Oprava stávající RŠ vedle UV -	KUS	1,000	1 831,25	1 831,00



Firma:

Soupis prací objektu
E-25-113 UL. BROUMOVSKÁ - PARKOVIŠTĚ
101.2 Výsadba zeleně

Stavba:
Rozpočet:

101.2	33 136,00
-------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	184E2		Zemní práce PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ modřín (kmen 10-15cm) pozn.: Přesné místo stanoviště dřevin bude určeno v průběhu realizace, po dohodě se zástupcem Odboru ekologie a veřejného prostoru (SML)	KUS	- 3,000	3 000,00	- 9 000,00 - 9 000,00
Nové pol., které neobsahuje VV							
	1		Zemní práce				42 136,00
14	184B17R		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE 20-25 CM (Javor, Lípa, Habr)	Ks	2,000	15 000,00	30 000,00
15	112016	OTSKP 2025	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEŽŮ, ODVOZ DO 12KM - Modřín	Ks	3,000	1 825,58	5 477,00
16	112026	OTSKP 2025	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEŽŮ, ODVOZ DO 12KM - Bříza	Ks	1,000	6 659,13	6 659,00



Firma:

Soupis prací objektu
E-25-113 UL. BROUMOVSKÁ - PARKOVIŠTĚ
401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Rozpočet:

401

23 106,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	7		Přidružená stavební výroba				19 540,00
8	008		Kabel CYKY 4x10	KUS	35,000	128,00	4 480,00
10	010		Zemnící pásovina FeZn 30x4	KUS	35,000	53,00	1 855,00
14	014		Chránička KOPOFLEX 50	KUS	57,000	15,00	855,00
			pro Cyky 4x10	35			
			pro Ayky 4x25	22			
17	017		Výkop 30x60	M	30,000	80,00	2 400,00
18	018		Zához včetně hutnění 30x40	M	30,000	50,00	1 500,00
19	019		Pískové lože 30x20	M	30,000	50,00	1 500,00
20	020		Provizorní úprava terénu	M2	30,000	25,00	750,00
21	021		Spojovací a montážní materiál	KPL	1,000	1 200,00	1 200,00
22	022		Napojení na stávající rozvody	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
23	023		Odvoz a likvidace odpadu	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
26	026		Doprava	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
			Nové pol., které neobsahuje VV				
	7		Přidružená stavební výroba				3 566,00
28	34113120	URS 2026	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm ²	m	22,000	92,20	2 028,00
29	210902112	URS 2026	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žily 4x25 mm ² (např. AYKY) bez ukončení uloženího pevně	m	22,000	69,90	1 538,00
							0,00

