

ROZPOČET

zahradně architektonická úprava zahrady - SENIOR DŮM SOBĚSLAV

ETAPA keře

I. Jemné terénní úpravy, mechanizace, příprava

p.č.	terénní úpravy, příprava	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem bez DPH	poznámka/velikost
1	vytčení záhonů a ploch, příprava, koordinace zakázky, sortiment a rozmístění rostlin projekční práce	soubor	1	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč	
2	odplevelení částí pozemku postřikem 2-3x	soubor	1	4 250,00 Kč	4 250,00 Kč	
3	skládkování rostlinného a ostatního odpadu (drn, špatná zemina)	soubor	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	
4	dopravné zhotovitel	km	600	16,00 Kč	9 600,00 Kč	
	CELKEM				24 000,00 Kč	

II. Výsadba stromů, vzrostlých dřevin a keřů, trvalek, trávník

p.č.	rostlinný materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem bez DPH	poznámka/velikost
1	KEŘE					
	Hydrangea paniculata (hortenzie do 1-1,5m finální výšky max)	ks	95	370,00 Kč	35 150,00 Kč	30-50
	Pinus mugo Pumilio	ks	200	221,00 Kč	44 200,00 Kč	20-30
	Spiraea betulifolia	ks	75	189,00 Kč	14 175,00 Kč	15-30
2	dopravné, manipulace a péče o rostlinný materiál	soubor	1	11 458,00 Kč	11 458,00 Kč	
	CELKEM				104 983,00 Kč	

p.č.	ostatní materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem bez DPH	poznámka/velikost
1	zahradnický substrát, kompost	m3	2	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč	
2	písek na zlepšení struktury půdy, trávniky	t	0,5	620,00 Kč	310,00 Kč	
3	hnojiva komplexní dlouhodobá	kg	8	91,00 Kč	728,00 Kč	
4	Agrosil (zlepšuje prokořenění a příjem fosforu)	kg	8	175,00 Kč	1 400,00 Kč	

5	Terracottem (hydrogel pro zadržnost vody)	kg	8	487,00 Kč	3 896,00 Kč
6	mulčovací kůra hrubší	m3	5	1 680,00 Kč	8 400,00 Kč
7	pomocný a spotřební materiál	soubor	1	950,00 Kč	950,00 Kč
8	doprava písek	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
9	doprava mulčovací kůra	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
10	doprava substrát	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
CELKEM					21 684,00 Kč

p.č.	pracovní operace	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem bez DPH	poznámka/velikost
1	zhotovení vegetačního souvrství záhonů, substráty, písek, pomocné materiály zapracování, odpíchnutý lem/záhonová hrana	m2	82	348,00 Kč	28 536,00 Kč	
2	výsadba keřů středních	ks	370	85,00 Kč	31 450,00 Kč	
3	mulčování záhonů, doladění výsadeb	m2	82	78,00 Kč	6 396,00 Kč	
4	přesun hmot v rámci stavby	t	10	870,00 Kč	8 700,00 Kč	
CELKEM					75 082,00 Kč	

I. Terénní úpravy, příprava ploch	24 000,00 Kč
II. Výsadba stromů, vzrostlých dřevin a keřů, trvalek, trávník	104 983,00 Kč
ROSTLINNÝ MATERIÁL	21 684,00 Kč
OSTATNÍ MATERIÁL	75 082,00 Kč
PRÁCE	

pozn. Dbáme na perfektní kvalitu a detail řemeslného provedení

CELKEM BEZ DPH 21% 225 749,00 Kč

DPH 21%

47 407,29 Kč

CELKEM s DPH: 273 156,29 Kč