

MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV
IČ: 00287172

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
DIČ:

Komerční banka, a.s.
[REDAKCE]
CZ00287172

V HOLEŠOVĚ DNE: 27.04.2026
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TELEFON: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 173/2026 SMM MÚ

DODAVATEL: TAS Holešov, s.r.o., nám. Sv. Anny 1275, 76901 Holešov
IČ: 25583140 **DIČ:** CZ25583140

Objednáváme u Vás:

Holešov, Novosady - rekonstrukce stožáru 32/R1.1/2/1 vč. kabelového vedení

dle smlouvy o provádění správy a údržby VO" a činnosti pod písmeny a. - k.

kdy přesný rozsah prací je daný cenovou nabídkou "Holešov, Novosady - rekonstrukce stožáru 32/R1.1/2/1 vč. kabelového vedení"

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO: [REDAKCE]

LHŮTA DODÁNÍ:


od do

MÍSTO DODÁNÍ:

Holešov, Novosady - garáže

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH: 329 100,00 Kč

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!



PODPIS STAROSTY

Holešov, Novosady - rekonstrukce stožáru 32/R1.1/2/1 vč. kabelového vedení**Objednatel:**město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO: 00287172**Dodavatel:**Firma: TAS Holešov, s.r.o.
Sídlo: Nám. Sv. Anny 1275, 769 01 Holešov
IČ:/DIČ: IČ: 25583140, DIČ: CZ25583140
Datum: 23.4.2026**Rekapitulace nákladů**

Název	Materiál	Montáž	Celkem
Elektromontáže	54 537,09 Kč	98 785,36 Kč	153 322,45 Kč
Demontáže	0,00 Kč	20 719,16 Kč	20 719,16 Kč
Montáže - Veřejné osvětlení	54 537,09 Kč	23 731,80 Kč	78 268,89 Kč
HZS	0,00 Kč	54 334,40 Kč	54 334,40 Kč
Zemní práce	7 415,40 Kč	111 174,53 Kč	118 589,93 Kč
	7 415,40 Kč	111 174,53 Kč	118 589,93 Kč
Doplňující náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH	61 952,49 Kč	209 959,89 Kč	271 912,38 Kč
Celkem bez DPH			271 912,38 Kč
DPH 21%			57 101,60 Kč
Celkem s DPH			329 013,98 Kč

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
DEMONTÁŽE								
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, SVÍTIDLE								
Do 35 mm ²	ks	9,00		0,00	63,24	569,16	63,24	569,16
VENKOVNÍ SVÍTIDLO								
Na sloupu NN, VO; k likvidaci	ks	2,00		0,00	1 700,00	3 400,00	1 700,00	3 400,00
STOŽÁR VO								
Ocelový stožár do 9m včetně výložníku; k likvidaci	ks	1,00			4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
ODVOZ, OSTATNÍ								
Likvidace, skládka, poplatky	kpl	1,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Bourání betonové patky stožáru, odstranění a likvidace	příp.	1,00			5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Odkop zeminy, zához jámy, hutnění, úprava terénu	kpl	1,00			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Demontáže - celkem				0,00		20 719,16		20 719,16
MONTÁŽE								
STOŽÁRY, SVÍTIDLA								
Stožár bezpatčový AMAKO JB 8 S, povrchová úprava pozink, lakované v odstínu RAL7035 včetně manžety	ks	1,00	17 250,00	17 250,00	1 820,00	1 820,00	19 070,00	19 070,00
Výložník obloukový 1/89-1000, R400, 5°	ks	1,00	4 560,00	4 560,00	656,00	656,00	5 216,00	5 216,00
SVítidlo Schreder TECEO S 51W	ks	1,00	10 920,00	10 920,00	1 200,00	1 200,00	12 120,00	12 120,00
STOŽÁR VÝZBROJ								
SR 481-14 Z/Un IP20+kryt	ks	1,00	963,23	963,23	278,56	278,56	1 241,79	1 241,79
Pojistková vložka E14, 2A	ks	1,00	25,60	25,60	5,00	5,00	30,60	30,60
ÚPRAVA PILÍŘE								
Přezbrojení pilíře vč. materiálu	kpl	1,00			2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
CHRÁNIČKA								
Ohebná kabelová FXP D40 D+M	m	2,00	37,93	75,86	47,84	95,68	85,77	171,54
Ohebná kabelová Kopoflex 63 D+M	m	73,00	41,60	3 036,80	47,84	3 492,32	89,44	6 529,12
Ohebná kabelová Kopoflex 110 D+M	m	10,00	67,02	670,20	57,04	570,40	124,06	1 240,60
ZINKOVANÉ PŘEVODNÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát FeZn 10mm ²	m	73,00	25,56	1 865,88	110,00	8 030,00	135,56	9 895,88
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací D+M	ks	2,00	12,77	25,54	47,84	95,68	60,61	121,22
SP připojovací D+M	ks	1,00	32,00	32,00	47,84	47,84	79,84	79,84
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 4 x 10 mm ² včetně zatažení do chráničky D+M	m	77,00	145,10	11 172,70	44,00	3 388,00	189,10	14 560,70

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, SVÍTLIDLE								
Do 35 mm ²	ks	8,00		0,00	84,88	679,04	84,88	679,04
Hlava rozdělovací WCB4-4-35 teplem smrštitelná	ks	2,00	173,64	347,28	265,64	531,28	439,28	878,56
DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE								
Suspenze SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění spojů	kg	1,00	92,00	92,00	92,00	92,00	184,00	184,00
Ostatní drobný materiál	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00	3 500,00
MONTÁŽE Veřejné osvětlení - celkem				54 537,09		23 731,80		78 268,89
HZS								
Geod. zaměření skutečného provedení; Geodetické zaměření stavby bude předáno v aktuálním formátu .JVF dle ČÚZK a rovněž v tiskové podobě a ve formátu .DGN/.DWG	kpl	1,00		0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Předávací dokumentace stavby	kpl	1,00		0,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00
Doprava techniky, materiálu včetně uložení	kpl	1,00		0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00
Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00		0,00	533,60	2 134,40	533,60	2 134,40
Revize elektro	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Práce plošinou	hod	4,00		0,00	1 420,00	5 680,00	1 420,00	5 680,00
Technická příprava zakázky	kpl	1,25		0,00	12 888,00	16 110,00	12 888,00	16 110,00
Zabezpečení staveniště proti úrazu třetích osob	kpl	1,00		0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Elektromontáže - celkem				54 537,09		98 785,36		153 322,45
ZEMNÍ PRÁCE								
PROTLAK								
Řízený protlak vč. chráničky do 150mm ²	m	17,00		0,00	2 930,00	49 810,00	2 930,00	49 810,00
Startovací / cílová jáma pro protlak	ks	2,00		0,00	2 800,00	5 600,00	2 800,00	5 600,00
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	48,00		0,00	198,26	9 516,48	198,26	9 516,48
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	8,00			298,00	2 384,00	298,00	2 384,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z písku, bez zakrytí, šíře do 35cm, výška 10cm	m	56,00	42,10	2 357,60	48,41	2 710,96	90,51	5 068,56
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 22cm	m	56,00	2,30	128,80	18,00	1 008,00	20,30	1 136,80
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	48,00		0,00	124,10	5 956,80	124,10	5 956,80
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	8,00			206,60	1 652,80	206,60	1 652,80

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<i>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU</i>								
Betonová patka 105x55x55 včetně dopravy	ks	1,00	4 929,00	4 929,00	1 856,00	1 856,00	6 785,00	6 785,00
<i>HUTNĚNÍ VÝKOPŮ</i>								
Hutnění, zemina třídy 3	m	56,00		0,00	35,00	1 960,00	35,00	1 960,00
<i>ODVOZ ZEMINY</i>								
Do vzdálenosti 1 km	m ³	7,41		0,00	550,00	4 075,50	550,00	4 075,50
Nad 1 km	m ³ *km	59,28		0,00	37,93	2 248,49	37,93	2 248,49
Naložení a likvidace zeminy na skládce	t	13,30		0,00	635,00	8 445,50	635,00	8 445,50
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>								
Betonáž komunikace vč. podkladních skladeb	kpl	1,00			10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
Provizorní úprava terénu, osetí travou	m	48,00			75,00	3 600,00	75,00	3 600,00
Zemní práce - celkem				7 415,40		111 174,53		118 589,93
CENA BEZ DPH - celkem				61 952,49		209 959,89		271 912,38