

MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV
IČ: 00287172

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
DIČ:

Komerční banka, a.s.
[REDAKCE]
CZ00287172

V HOLEŠOVĚ DNE: 24.04.2026
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TELEFON:
E-MAIL: [REDAKCE]

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 167/2026 SMM MÚ

DODAVATEL: TAS Holešov, s.r.o., nám. Sv. Anny 1275, 76901 Holešov
IČ: 25583140 **DIČ:** CZ25583140

Objednáváme u Vás:

Holešov, ul. Palackého - VO, výměna kab. pole, přípoř

dle smlouvy o provádění správy a údržby VO" a činnosti pod písmeny a. - k.

kdy přesný rozsah prací je daný cenovou nabídkou "CN Holešov, Holešov, ul. Palackého - VO, výměna kab. pole, přípoř - akce plyn"

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO:

LHŮTA DODÁNÍ:

MÍSTO DODÁNÍ:

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH:

[REDAKCE]
od do
Holešov, Palackého
483 000,00 Kč

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!

[REDAKCE]

.....
PODPIS STAROSTY

Holešov, ul. Palackého – VO, výměna kab. pole, přípoř - akce plyn**Objednatel:**město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO: 00287172**Dodavatel:**

Firma:	TAS Holešov, s.r.o.
Sídlo:	Nám. Sv. Anny 1275, 769 01 Holešov
IČ./DIČ:	IČ: 25583140, DIČ: CZ25583140
Datum:	24.4.2026

Rekapitulace nákladů

Název	Materiál	Montáž	Celkem
Elektromontáže	76 704,40 Kč	256 833,84 Kč	333 538,24 Kč
Demontáže	0,00 Kč	108 635,52 Kč	108 635,52 Kč
Montáže - Veřejné osvětlení	76 704,40 Kč	68 818,32 Kč	145 522,72 Kč
HZS	0,00 Kč	79 380,00 Kč	79 380,00 Kč
Zemní práce	12 254,40 Kč	52 572,80 Kč	64 827,20 Kč
	12 254,40 Kč	52 572,80 Kč	64 827,20 Kč
Doplňující náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH	88 958,80 Kč	309 406,64 Kč	398 365,44 Kč
Celkem bez DPH			398 365,44 Kč
DPH 21%			83 656,74 Kč
Celkem s DPH			482 022,18 Kč

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
DEMONTÁŽE								
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, SVÍTIDLE								
Do 35 mm ²	ks	48,00		0,00	63,24	3 035,52	63,24	3 035,52
OSTATNÍ								
Bourání betonové patky stožáru, límce, vytažení stávajícího kabelu a zatažení nového kabelu	příp.	12,00			8 800,00	105 600,00	8 800,00	105 600,00
Demontáže - celkem				0,00		108 635,52		108 635,52
MONTÁŽE								
STOŽÁR VÝZBROJ								
SR 482-14 Z/Un IP20+kryt	ks	8,00	963,23	7 705,84	278,56	2 228,48	1 241,79	9 934,32
Pojistková vložka E14, 2A	ks	8,00	25,60	204,80	5,00	40,00	30,60	244,80
CHRÁNIČKA								
Ohebná kabelová FXP D40 D+M	m	12,00	37,93	455,16	47,84	574,08	85,77	1 029,24
Ohebná kabelová Kopoflex 63 D+M	m	276,00	41,60	11 481,60	47,84	13 203,84	89,44	24 685,44
Ohebná kabelová Kopoflex 110 D+M	m	21,00	67,02	1 407,42	57,04	1 197,84	124,06	2 605,26
ZINKOVANÉ PŘÍPOJENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát FeZn 10mm ²	m	248,00	25,56	6 338,88	110,00	27 280,00	135,56	33 618,88
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací D+M	ks	16,00	12,77	204,32	47,84	765,44	60,61	969,76
SP připojovací D+M	ks	8,00	32,00	256,00	47,84	382,72	79,84	638,72
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 4 x 10 mm ² včetně zatažení do chráničky D+M	m	287,00	145,10	41 643,70	52,00	14 924,00	197,10	56 567,70
Drát CY6 žlutozelený	m	20,00	48,15	963,00	25,00	500,00	73,15	1 463,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, SVÍTIDLE								
Do 35 mm ²	ks	48,00		0,00	84,88	4 074,24	84,88	4 074,24
Hlava rozdělovací WCB4-4-35 teplem smrštitelná	ks	12,00	173,64	2 083,68	265,64	3 187,68	439,28	5 271,36
DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE								
Suspenze SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění spojů	kg	5,00	92,00	460,00	92,00	460,00	184,00	920,00
Ostatní drobný materiál	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00	3 500,00
MONTÁŽE Veřejné osvětlení - celkem				76 704,40		68 818,32		145 522,72
HZS								
Geod. zaměření skutečného provedení; Geodetické zaměření stavby bude předáno v aktuálním formátu JVF dle ČÚZK a rovněž v tištěné podobě a ve formátu .DGN/.DWG	kpl	1,00		0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Předávací dokumentace stavby	kpl	1,00		0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Doprava techniky, materiálu včetně uložení	kpl	1,00		0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00
Koordinace s ostatními profesemi	hod	24,00		0,00	550,00	13 200,00	550,00	13 200,00
Revize elektro	kpl	1,00		0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Technická příprava zakázky	kpl	1,25		0,00	12 888,00	16 110,00	12 888,00	16 110,00
Zabezpečení staveniště proti úrazu třetích osob	kpl	1,00		0,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00
Elektromontáže - celkem				76 704,40		256 833,84		333 538,24
ZEMNÍ PRÁCE								
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 400mm, ručně	m	24,00		0,00	528,00	12 672,00	528,00	12 672,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z písku, bez zakrytí, šíře do 35cm, výška 10cm	m	276,00	42,10	11 619,60	48,41	13 361,16	90,51	24 980,76
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 22cm	m	276,00	2,30	634,80	18,00	4 968,00	20,30	5 602,80
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 200mm	m	24,00		0,00	124,10	2 978,40	124,10	2 978,40
HUTNĚNÍ VÝKOPŮ								
Hutnění, zemina třídy 3	m	24,00		0,00	35,00	840,00	35,00	840,00
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m ³	1,90		0,00	1 550,00	2 945,00	1 550,00	2 945,00
Nad 1 km	m ³ *km	15,20		0,00	37,93	576,54	37,93	576,54
Naložení ručně a likvidace zeminy na skládce	t	3,42		0,00	3 635,00	12 431,70	3 635,00	12 431,70
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu	m	24,00			75,00	1 800,00	75,00	1 800,00
Zemní práce - celkem				12 254,40		52 572,80		64 827,20
CENA BEZ DPH - celkem				88 958,80		309 406,64		398 365,44