



AREASTAV, spol. s r.o., Školní 33, 664 49 Ostopovice

kancelář: Táborská 38, 615 00 Brno

☎ [redacted], e-mail: [redacted]

**Městský úřad Slavkov
pí. Bc. Jitka Charvátová
Palackého nám.65
684 01 Slavkov u Brna**

V Brně dne 11.září 2017

Věc: DPS Polní 1444, Slavkov u Brna – cenová nabídka

Na základě obhlídky na místě samém, zaměření stávajícího stavu, konzultací s vámi a v souladu s předloženou výkresovou dokumentací a požadavky na opravu předkládám Vám následně cenovou nabídku na opravu bytu č.62 v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444 ve Slavkově u Brna.

Soupis prací a dodávky materiálů:

- 1/ **elektroinstalace – práce:** kontrola stávající elektroinstalace, úprava rozvodů, výměna vypínačů a zásuvek, doplnění svítidla v pokoji, výměna svítidel v kuchyni, ventilátoru v koupelně, úprava rozvaděčů a další drobné práce elektro
celkem **15.000,- Kč**
- 2/ **elektroinstalace – materiál:** dodávka krabic, vypínačů a zásuvek, kabelů CYKY, svítidel, jističů, materiálu na sestavení rozvaděčů a další drobný podružný a spojovací materiál
celkem **8.500,- Kč**
- 3/ revizní zpráva elektroinstalace
celkem **1.500,- Kč**
- 4/ **instalo – práce:** demontáže stávajících rozvodů vody, odpadů a baterií, realizace nových rozvodů TUV a SV v kuchyni, nové rozvody vody a odpady v koupelně, montáž bezbariérového sprchového koutu a geberitu, zástěny, umývadla a WC mísy s příslušenstvím, výtokových baterií, montáž madla ve sprchovém koutu, ostatní drobné nezměřitelné práce
celkem **12.000,- Kč**
- 5/ **instalo – materiál:** dodávka rozvodů vody, odpadů a tvarovek, geberitu, sprchového koutu, zástěny, umývadla a WC mísy s příslušenstvím, sprchové baterie, madla, drobného montážního a spojovacího materiálu
celkem **25.500,- Kč**
- 6/ odstranění a likvidace skříně v pokoji, PVC v kuchyni a pokoji, odstranění obkladů a dlažeb v koupelně a kuchyni, otlučení omítek tamtéž a ostatní drobné práce obdobného charakteru
celkem **6.500,- Kč**
- 7/ nátěr zárubní (3 ks) a dveří do pokoje, obroušení a nátěr dřevěného trámu v pokoji
celkem **4.500,- Kč**

8/	zapravení podlahy po demontáži PVC, samonivelační stěrka v kuchyni a pokoji – - 36 m ²	
	celkem	11.880,- Kč
9/	dodávka a montáž PVC, včetně dodávky a montáže plastových soklíků – 36 m ²	
	celkem	16.200,- Kč
10/	provedení nových hladkých a štukových omítek stěn v kuchyni a koupelně cca 28 m ²), zazdívka geberitu	
	celkem	11.000,- Kč
11/	zapravení SDK stěn a stropů, přetmelení, zapravení prasklých spojů konstrukcí, zejména v pokoji	
	celkem	8.000,- Kč
12/	dodávka a montáž obkladů a dlažeb v kuchyni a koupelně (malé plochy), včetně spárování vodotěsnou spárovací hmotou – 17,7 m ²	
	celkem	13.275,- Kč
13/	malířské práce – malba REMAL PLUS + škrábání maleb a veškeré pomocné práce s tím spojené (izolace skvrn, penetrace, malířská masa apod.) – cca 180 m ²	
	celkem	9.000,- Kč
14/	vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, doprava materiálů, sutě, skládka	
	celkem	5.000,- Kč

celkem bez 15% DPH

147.855,- Kč

S pozdravem

**Ing.Zdeněk Pešák
za AREASTAV**