

Vícepráce a změny materiálů požadované zadavatelem z důvodu nepředvídatelných okolností, zvýšení kvality a komfortu pro ubytované - blok 3, modernizac umýváren a WC

Suma bez DPH

2 349 975,90

721009101	Dodávka a montáž svislého svodu dešťové kanalizace KG200 v prostoru úklidové komory, po celé výšce objektu (25,0m) včetně doplnění odboček pro napojení výlevků a WC montáž dvou dešťových svodů, v PD uveden pouze jeden	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
	Demontáž svislého svodu dešťové kanalizace KG200 v prostoru úklidové komory, po celé výšce objektu (25,0m) včetně stavební obezdívky	soubor	2,000	40 000,00	80 000,00
965042141	Obložení svislého svodu dešťové kanalizace KG200 v prostoru úklidové komory SDK konstrukcí včetně revizních dvířek	ks	12,000	7 800,00	93 600,00
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,165	5 000,00	65 825,00
	navýšení o 30% vzhledem k větší síle betonu				
997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	197,475	1 000,00	197 475,00
	navýšeno o navýšený bouraný beton				
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	197,475	400,00	78 990,00
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 764,650	15,00	41 469,75
	197,475*14 *Přepočtené koeficientem množství				
997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	197,475	450,00	88 863,75
	Jádrové vrtní pro rozvody topení tl. 120mm, pr.120	ks	24,000	2 500,00	60 000,00
	Podlahový polystyren EPS100, tl. 40mm, komplet včetně igelitu a pokládky	m2	158,000	185,00	29 230,00
64232061	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad svislý s úspornou armaturou bílý	ks	8,000	4 010,00	32 080,00
55166827	sedátko záchodové plastové bílé	ks	8,000	240,00	1 920,00
55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	ks	42,000	880,00	36 960,00
725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soubor	2,000	10 500,00	21 000,00
	Změna dispozice přibylý 2ks pisoárů				
741009102	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče, doplnění jističe	ks	24,000	1 650,00	39 600,00
	Změna jištění ventilátorů VZT, použít motorový spouštěč pro každý ventilátor, tj. 24ks spouštěčů				0,00

	Vypínač 230V, jednopólový, kompletní místnot úklidu	ks	12,000	160,00	1 920,00
751009101	Dodávka a montáž plastové venkovní mřížky vel. 250mm	kus	12,000	800,00	9 600,00
42914157	ventilátor axiální okenní D 298/248mm 40W	ks	12,000	4 950,00	59 400,00
771591112	Nerez a AL prvky pro sanitární příčky, nožky	sada	12,000	41 950,00	503 400,00
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách plocha podlahy celkem 36,570m ² - bylo ve specifikaci 5,75, *12	m ²	369,840	120,00	44 380,80
781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu izolační pás byl položen v celém prostoru umývárny mezi stěnou a podlahou	m	570,360	60,00	34 221,60
781474153	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m ² navíc 15,5m ² na umývárnu + WC	m ²	186,000	800,00	148 800,00
59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m ²	m ²	186,000	700,00	130 200,00
56245720	dvířka vanová bílá 300x400mm navíc 2ks umývárnu + WC	kus	24,000	450,00	10 800,00
781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací nerezové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	300,000	500,00	150 000,00
781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací nerezové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	254,400	500,00	127 200,00
781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m ²	186,000	20,00	3 720,00
	Baterie sprchová dvoucestná podomítková rozdíl oproti PD	ks	48,000	1 500,00	72 000,00
	Hlavová sprcha s ramínkem	ks	48,000	1 850,00	88 800,00
	Ruční sprcha	ks	48,000	450,00	21 600,00
	vířivka včetně baterie	ks	8,000	1 850,00	14 800,00
	úklidový vývod vody zakončený hadicí s kohoutem	ks	12,000	2 260,00	27 120,00

Vícepráce a změny materiálů požadované zadavatelem z důvodu nepředvídatelných okolností, zvýšení kvality a komfortu pro ubytované - blok 3, oprava pokojů, kuchyně a chodeb

Suma bez DPH

2 352 380,19

340271035	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm - zasození vstupu do invalidního pokoje + přízdění jedné dveří dozdění invalidního pokoje I.NP	m2	3,232	850,00	2 747,20
612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtitých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn dozdění invalidního pokoje I.NP	m2	3,232	25,00	80,80
612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknité vtláčené do tmelu včetně tmelu stěn dozdění invalidního pokoje I.NP	m2	3,232	250,00	808,00
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn dozdění invalidního pokoje I.NP	m2	2,232	180,00	401,76
642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhevníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 dozdění invalidního pokoje I.NP	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
55331438	Zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm dozdění invalidního pokoje I.NP	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
962031132	Bourání přiček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm "pokoje" 0,57*3,0*2*36 - v původním výkazu bylo dvojnásobné množství, tj. 1/2 se odčítá	m2	-386,460	150,00	-57 969,00
968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1,3*2,0*2 - pokoj invalida + 6*3 - stěna hospodářka	m2	23,200	400,00	9 280,00
997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m navýšení 5t na patro	t	30,000	1 000,00	30 000,00
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,000	400,00	12 000,00
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,000	15,00	450,00
997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	30,000	450,00	13 500,00
998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	30,000	1 000,00	30 000,00

721911002	Nové rozvody - připojovací potrubí DN 50 včetně napojení na stoupací potrubí kanalizace v úrovni podlaží hospodářka kancelář + koupelna	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00
722911001	Nové rozvody vody (SV a TUV) pro zařizovací předměty včetně napojení na stoupací potrubí hospodářka kancelář + koupelna	soubor	2,000	7 000,00	14 000,00
	Sprchový box samostatně stojící včetně baterie a vaničky + montáž hospodářka koupelna	soubor	1,000	27 250,00	27 250,00
	Luxferový panel hospodářka koupelna	ks	3,000	4 800,00	14 400,00
733911002	Demontáž a zpětná montáž otopných těles chodba + zázemí bloku, 8ks na patro	soubor	48,000	500,00	24 000,00
741009000	Demontáž stávajících elektro prvků (vypínače, zásuvky) hospodářka + kuchyně + kuchyně	soubor	15,000	500,00	7 500,00
741009001	Demontáž a následně opětovná montáž stávajících svítidel hospodářka + kuchyně	soubor	3,000	3 000,00	9 000,00
741009100	Nové rozvody elektroinstalace hospodářka + kuchyně	soubor	3,000	5 000,00	15 000,00
	Úprava rozvodů elektroinstalace kuchyně	soubor	12,000	1 500,00	18 000,00
741009200	Dodávka a montáž dvojjádrové zásuvky s příslušenstvím (lesklá bílá, zásuvky opatřeny clonkou) hospodářka + kuchyně + kuchyně	kus	45,000	300,00	13 500,00
741009201	Dodávka a montáž (lustrový) vypínač s příslušenstvím (lesklá bílá) hospodářka + kuchyně + kuchyně	kus	15,000	200,00	3 000,00
741009203	Dodávka a montáž datová zásuvka s příslušenstvím na stávající kabeláž včetně průchodky (PVC ohebná tr. d=16mm) hospodářka + vrátnice	kus	15,000	350,00	5 250,00
34121262	Kabel datový jádro Cu pině plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e hospodářka + vrátnice	m2	410,000	9,40	3 854,00
741009205	Dodávka a montáž proudový chránič s jističem 10 a 16 A/B hospodářka + vrátnice	kus	2,000	900,00	1 800,00
766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm hospodářka + vrátnice + kuchyně	kus	5,000	650,00	3 250,00

6116208D1	Dvěře jednokřídlé plné DTD jádro s CPL povrchem 900x1970mm včetně příslušenství (kompletní provedení dle PD) hospodářka + vrátnice + kuchyně	kus	5,000	4 500,00	22 500,00
771573921	Výměna keramické dlaždice lepené velikostí přes 85 do 100 ks/m2 chodby schodiště 15m2/patro	ks	9 000,000	60,10	540 900,00
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	90,000	67,70	6 093,00
FMC.79114	Flexibilní lepidlo, 25 kg pytel	balení	18,000	1 061,40	19 105,20
771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytínech)	m2	90,000	71,00	6 390,00
771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	90,000	18,30	1 647,00
783911001	Nátěr ocelové dveří zárubně včetně přípravy podkladu, šedá barva (RAL 9007) hospodářka, kuchyně, zázemí bloku	kus	20,000	500,00	10 000,00
783911002	Nátěr otopného tělesa a potrubí včetně přípravy podkladu chodba + zázemí bloku, 8ks na patro	kus	48,000	1 500,00	72 000,00
	Nátěr elektrosvoděče na chodbě + kryt výtahového žebříku	kus	13,000	4 050,00	52 650,00
	Oprava hydrantu	kus	12,000	6 530,00	78 360,00
	Nátěr ocelového portálu, na podestách u schodiště, šedá barva (RAL 9007)	kus	6,000	8 190,00	49 140,00
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m strop chodba 72,2*5,5 + 70m2 zázemí bloku + stěny 150m2 zázemí bloku * 6 pater	m2	3 702,600	25,00	92 565,00
784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 702,600	70,00	259 182,00
784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Připíatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	3 702,600	80,00	296 208,00
786623R01	Dodávka a montáž vnitřních hliníkových horizontálních žaluzií, barva bílá matná, rozměr skla okna výška 1330 mm šířka 890 mm, šíře lamely 25 mm, ovládní pohybu plastovým řetízkiem s uchycením na rámu okna hospodářka	kus	10,000	800,00	8 000,00
HZS1292	Hodinové účtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník vyklizení patra + 50 hodin oproti předpokladu ve VV, více nabytku, ...	hod	300,000	450,00	135 000,00
776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm odpočet za větší tloušťku	m2	-1 707,621	300,00	-512 286,30
776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	1 707,621	587,00	1 002 373,53