

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory Příloha č. 4

Objekt: 02 - Oprava opěrné zdi - etapa 2026

Objednatel: Město Kutná Hora

Zhotovitel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.

Místo: Kutná Hora

Zpracoval: Václav Sýba

Datum: 18. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 355 001,20

94 Lešení a stavební výtahy 36 960,00

4	R	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami s zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	77,000	200,00	15 400,00
			"foto A48-A49"				

77 77,000

5	R	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 930,000	2,00	13 860,00
			77*30*3		6 930,000		

6	R	941111831	Demontáž lešení	m2	77,000	100,00	7 700,00
			77		77,000		

98 Sanace 217 934,70

7	R	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou	m2	37,510	100,00	3 751,00
			29,01+8,5"A48-A49		37,510		

8	R	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	37,510	120,00	4 501,20
			37,51		37,510		

9	R	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2 - cementová malta	m2	37,510	500,00	18 755,00
			37,51		37,510		

10	R	985142213.1	Příplatek za ztížené pracovní podmínky při vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva	m2	37,510	150,00	5 626,50
			37,51		37,510		

11	R	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	8,470	9 500,00	80 465,00
			2,83+2,99+2,65"A48+A49		8,470		

12	583	583807111	kámen pro zdění pískovec - dle stávajícího kamene	m3	7,938	7 500,00	59 535,00
			7,56*1,05"A48-A49		7,938		

13	R	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	11,253	1 500,00	16 879,50
			37,51*0,3"A48-A49		11,253		

15	R	985232113	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	37,510	600,00	22 506,00
			29,01+8,5"A48-A49		37,510		

16	R	985232113A	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou - příplatek za maltu s větším obsahem cementu - šikmý líc opěrného pilíře	m2	5,250	500,00	2 625,00
			5,25"A48		5,250		

17	R	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2	m2	37,510	50,00	1 875,50
			37,51		37,510		

18	R	98578521A	Sanace prasklin kamenného zdiva	m	2,830	500,00	1 415,00
			2,83"		2,830		

997 Přesun sutě 48 763,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	R	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	30,008	500,00	15 004,00
37,51*0,8"A48-A49					30,008		
22	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,008	150,00	4 501,20
23	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	570,152	25,00	14 253,80
30,008*19					570,152		
24	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné)	t	30,008	500,00	15 004,00
998 Přesun hmot							51 343,50
25	R	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	34,229	1 500,00	51 343,50
PSV Práce a dodávky PSV							5 626,50
783 Dokončovací práce - nátěry							5 626,50
27	R	783801281	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých prvků	m2	37,510	150,00	5 626,50
37,51					37,510		
Celkem							360 627,70